



Empreendimentos e Serviços

AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 08.703.014.0001-83 INSC. EST. 06.350.722-6

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, Sala 02, Centro,  
Ubajara – CE, CEP 62350-000. Fone: (88) 99953-6898


e-mail: amilempreendimentos@hotmail.com



OBRA: REFORMA DA E.E.I.F. FREI GERVÁSIO

LOCAL: RUA ALBECY MOREIRA DE VASCONCELOS, LAURÃO, MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

# PROPOSTA DE PREÇOS



## ORÇAMENTO


OBRA: REFORMA DA E.E.I.F. FREI GERVÁSIO

LOCAL: RUA ALBECY MOREIRA DE VASCONCELOS, LAURÃO, MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

SEINFRA (CODIGO)	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 62,00</b>
C2197	1.1	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	33,88	R\$ 1,83	R\$ 62,00
	<b>2.0</b>	<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 11.600,54</b>
2461	2.1	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	271,12	R\$ 10,17	R\$ 2.757,29
C1615	2.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	627,2	R\$ 12,43	R\$ 7.796,10
C1280	2.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	58,59	R\$ 13,71	R\$ 803,27
C1279	2.4	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,20	R\$ 23,91	R\$ 243,88
<b>TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS SEM BDI</b>						<b>R\$ 11.662,54</b>
onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos						
<b>BDI 25,08%</b>						<b>R\$ 2.924,97</b>
dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos						
<b>TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS</b>						<b>R\$ 14.587,51</b>
quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos						

prazo de execução 30 (trinta) dias  
 prazo de validade 60 ( sessenta) dias

Ubajara-ce 28 de Fevereiro de 2018.



Alex Aguiar de Vasconcelos

Proprietário

CPF: 035.369.873-38

## COMPOSIÇÕES

OBRA: REFORMA DA E.E.I.F. FREI GERVÁSIO

LOCAL: RUA ALBECY MOREIRA DE VASCONCELOS, LAURÃO, MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

REF.:TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERADA.

C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,2000	4,8800	0,9760
				Total:	0,9760
				<b>Total Simples:</b>	<b>0,98</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>0,85</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>1,83</b>
C2198 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	5,6000	1,1200
I2395	PINTOR	H	0,3000	7,2000	2,1600
				Total:	3,2800
MATERIAIS					
I1856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	9,0000	1,7100
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	7,4800	2,3188
				Total:	4,0288
				<b>Total Simples:</b>	<b>7,31</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>2,86</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>10,17</b>
C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
I2395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,8400
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
I2090	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	9,2000	1,1040
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	12,5700	2,1369
				Total:	3,3784
				<b>Total Simples:</b>	<b>8,22</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>4,21</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>12,43</b>
C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
I2395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,8400
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	10,4600	0,4184
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	12,0000	1,9200
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	16,1800	2,1034
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
				Total:	4,6618
				<b>Total Simples:</b>	<b>9,50</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>4,21</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>13,71</b>



C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	5,6000	4,4800
I2395	PINTOR	H	0,8000	7,2000	5,7600
				Total:	10,2400
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	10,4600	0,3138
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	12,0000	1,9200
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	2,2300	0,6690
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	15,4900	1,8588
				Total:	4,7616
				<b>Total Simples:</b>	<b>15,00</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>8,91</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>23,91</b>

prazo de execução 30 (trinta) dias  
prazo de validade 60 ( sessenta) dias

Ubajara-ce 28 de Fevereiro de 2018.



Alex Aguiar de Vasconcelos

Proprietário

CPF: 035.369.873-38



OBRA: REFORMA DA E.E.I.F. FREI GERVÁSIO

DATA: 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

LOCAL: RUA ALBECY MOREIRA DE VASCONCELOS, LAURÃO, MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.


**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS
		%	100%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 62,00
		%	100%
2.0	PINTURA	R\$	R\$ 11.600,54
		%	
	TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$	11.662,54
	PORCENTAGEM		100,00%
	BDI 25,00%	R\$	14.587,51
	TOTAL DA OBRA		14.587,51

prazo de execução 30 (trinta) dias

prazo de validade 60 ( sessenta) dias

Ubajara-ce 28 de Fevereiro de 2018.



Alex Aguiar de Vasconcelos

Proprietário

CPF: 035.369.873-38



### COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: REFORMA DA E.E.I.F. FREI GERVÁSIO

LOCAL: RUA ALBECY MOREIRA DE VASCONCELOS, LAURÃO, MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16

I	Impostos	10,55
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
		<b>10,55</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

	BDI =	25,08%
--	-------	--------

prazo de execução 30 (trinta) dias  
prazo de validade 60 ( sessenta) dias

Ubajara-ce 28 de Fevereiro de 2018.

*Alex Aguiar de Vasconcelos*

Alex Aguiar de Vasconcelos

Proprietário

CPF: 035.369.873-38



OBRA: REFORMA DA E.E.I.F. FREI GERVÁSIO

LOCAL: RUA ALBECY MOREIRA DE VASCONCELOS, LAURÃO, MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

## ENCARGOS SOCIAIS DE MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO

HORISTAS E MENSALISTAS			
Jornada Mensal de Trabalho		220 H	
Jornada Diária de Trabalho = 220 / 30		7,333 H	
Descanso Semanal = 52 x 7,333		381,33 H	
Feriados = 13 x 7,333		95,33 H	
Auxílio Enfermidade = 15 x 7,333 x 15%		16,5 H	
Licença Paternidade = 15 x 7,333 x 19,4%		7,11 H	
Dias de Chuva/Faltas/ETC = 12,96 x 7,333		95,04 H	
Horas Produtivas p/ano		2081,34 H	
DISCRIMINAÇÃO		HORISTAS	MENSALISTAS
A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A.1	Previdência Social (INSS)	0,00%	0,00%
A.2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00%	8,00%
A.3	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ( SENAI)	1,00%	1,00%
A.6	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa ( SEBRAE)	0,60%	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%	0,20%
A.8	Seguro contra os Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
TOTAL DE A		16,80%	16,80%
B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"			
B.1	Descanso semanal remunerado	17,87%	0,00%
B.2	Feriados	3,72%	0,00%
B.3	Auxilio enfermidade	0,91%	0,69%
B.4	13º salário	10,92%	8,33%
B.5	Licença paternidade	0,08%	0,06%
B.6	Faltas justificadas	0,73%	0,56%
B.7	Dias de chuva	1,65%	0,00%
B.8	Auxilio acidente de trabalho	0,12%	0,09%
B.9	Férias gozadas	10,42%	7,96%
B.10	Salário maternidade	0,03%	0,02%
TOTAL DE B		46,45%	17,71%
C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"			
C.1	Depósito por despedida injusta (supondo apenas rescisões por despedida)	4,84%	3,69%
C.2	Férias (indenizadas)	3,56%	2,72%
C.3	Aviso prévio indenizado	6,35%	4,85%
C.4	Aviso prévio trabalhado	0,15%	0,11%
C.5	Indenização adicional	0,53%	0,41%
TOTAL DE C		15,43%	11,78%
D. RECOLHIMENTO SOBRE AS HORAS NÃO TRABALHADAS			
D	Reincidência de A sobre B		
D 2	Reincidência de grupo A sobre grupo B	7,80%	2,98%
D 2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53%	0,41%
TOTAL DE D		8,33%	3,39%
TOTAL GERAL A + B + C + D		87,01%	49,68%
VALOR ADOTADO		87,01%	49,68%

Ubajara-ce 28 de Fevereiro de 2018.

prazo de execução 30 (trinta) dias

prazo de validade 60 ( sessenta) dias

*Alex Aguiar de Vasconcelos*

Alex Aguiar de Vasconcelos

Proprietário

CPF: 035.369.873-38