

11/18



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE PÉ DO MORRO
DATA: 24 DE JANEIRO DE 2020
LOCAL: PÉ DO MORRO-TIANGUÁ-CE

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNT	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 678,78
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	87,81	RS 4,76	RS 417,98
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	87,81	RS 2,97	RS 260,80
2	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 112,61
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	18,80	RS 5,99	RS 112,61
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					R\$ 11.625,66
3.1	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	32,59	RS 329,99	RS 10.754,37
3.2	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	16,83	RS 51,77	RS 871,29
4	DRENAGEM					R\$ 8.559,84
4.1	C4325	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK > 10MPa	M	16,00	RS 534,99	RS 8.559,84
					VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 20.976,89
					VALOR SEM DESPESAS:	R\$ 5.452,00
					VALOR TOTAL:	R\$ 26.430,88

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR DE R\$ 26.430,88 (Vinte e Seis Mil Quatrocentos e Trinta reais e Oitenta e Oito centavos)

09.060.561/0001-50
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Paulo Sadre Malta Arruda
Eng Civil CREA CE 14929-D
Visto CREA CE 37677

(Handwritten signatures)

12/18



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE PE DO MORRO
DATA: 24 DE JANEIRO DE 2020
LOCAL: PÉ DO MORRO-TIANGUÁ-CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

1.1. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	H	0.13000000	8,66	1,13
12543	SERVENTE	H	0.13000000	6,42	0,83
				TOTAL MAO DE OBRA:	1,96
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0.02000000	10,13	0,20
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0.04000000	14,80	0,59
11724	PREGO	KG	0.01200000	10,13	0,12
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0.00900000	22,99	0,21
				TOTAL MATERIAL:	1,12
				VALOR SEM ENCARGOS:	3,08
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,68
				VALOR COM ENCARGOS:	4,76
				VALOR BDI (26.00%):	1,24
				VALOR COM BDI:	6,00

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0.25000000	6,42	1,60
				TOTAL MAO DE OBRA:	1,60
				VALOR SEM ENCARGOS:	1,60
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,37
				VALOR COM ENCARGOS:	2,97
				VALOR BDI (26.00%):	0,77
				VALOR COM BDI:	3,74

2.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0.05500000	75,88	4,17
				TOTAL EQUIPAMENTO:	4,17
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0.11000000	6,42	0,71
				TOTAL MAO DE OBRA:	0,71
				VALOR SEM ENCARGOS:	4,88
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,11
				VALOR COM ENCARGOS:	5,99
				VALOR BDI (26.00%):	1,56
				VALOR COM BDI:	7,55

3.1. C3347 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	5.00000000	8,66	43,32
12543	SERVENTE	H	7.00000000	6,42	44,94
				TOTAL MAO DE OBRA:	88,26
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1.15000000	60,17	69,20
				TOTAL MATERIAL:	69,20
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0.30000000	289,66	80,90
				TOTAL SERVICIO:	80,90
				VALOR SEM ENCARGOS:	238,36
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	91,63
				VALOR COM ENCARGOS:	329,99
				VALOR BDI (26.00%):	85,80
				VALOR COM BDI:	415,79

3.2. C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.30000000	7,06	9,17
10498	CARPINTEIRO	H	1.30000000	8,66	11,26
				TOTAL MAO DE OBRA:	20,43
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0.40000000	7,47	2,99
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0.15000000	10,13	1,52
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0.50000000	4,27	2,14
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1.00000000	7,29	7,29
				TOTAL MATERIAL:	13,94
				VALOR SEM ENCARGOS:	34,34
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,43
				VALOR COM ENCARGOS:	51,77
				VALOR BDI (26.00%):	13,46
				VALOR COM BDI:	65,23

4.1. C4325 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa (M)

SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	1.00000000	294,76	294,76
C0838	CONCRETO P/IBR. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0.57000000	245,18	139,75
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	0.57000000	55,85	31,83
				TOTAL SERVICIO:	466,34
				VALOR SEM ENCARGOS:	466,34
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	68,65
				VALOR COM ENCARGOS:	534,99
				VALOR BDI (26.00%):	139,10
				VALOR COM BDI:	674,09


09.060.561/0001-50
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI

RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI - AV. PREFEITO JACQUES NUNES, Nº916, BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SÁ, TIANGUÁ-CE
CNPJ: 09.060.561/0001-50 - INSC. EST. Nº 06026

Paulo Sodré Meira Arruda
Eng. Civil OAB Nº 14929-D
Visto em 08/01/2020 Nº 37677



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE PÉ DO MORRO
 DATA: 24 DE JANEIRO DE 2020
 LOCAL: PÉ DO MORRO-TIANGUÁ-CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 678,78	R\$ 678,78 100%		R\$ 678,78 100%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 112,61	R\$ 112,61 100%		R\$ 112,61 100%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 11.625,66	R\$ 8.719,25 75%	R\$ 2.906,41 25%	R\$ 11.625,66 100%
4	DRENAGEM	R\$ 8.559,84		R\$ 8.559,84 100%	R\$ 8.559,84 100%
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 5.453,99	R\$ 2.472,29 45%	R\$ 2.981,70 55%	R\$ 5.453,99 100%
		R\$ 26.430,88	R\$ 11.982,93 45%	R\$ 14.447,95 55%	R\$ 26.430,88 100%

09.060.561/0001-50
 RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Paulo Sílvia Meita Arrida
 Eng. Civil - CREA-CE 14929-D
 Visto - CREA-CE 37677

[Handwritten signatures]

14/18

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE CROATA
DATA: 24 DE JANEIRO DE 2020
LOCAL: SÍTIO CROATÁ-TIANGUÁ-CE



ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNT	PREÇO TOTAL	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	78,85	R\$ 4,76	R\$	375,33
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	78,85	R\$ 2,97	R\$	234,18
2 MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	18,80	R\$ 5,99	R\$	112,61
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA							
3.1	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	27,84	R\$ 329,99	R\$	9.186,92
3.2	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	12,11	R\$ 51,77	R\$	626,93
4 DRENAGEM							
4.1	C4325	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO". FCK > 10MPa	M	14,00	R\$ 534,99	R\$	7.489,86
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 18.025,83
						VALOR SEM 26,00%:	R\$ 4.665,72
						VALOR TOTAL:	R\$ 22.712,55

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR DE R\$ 22.712,55 (Vinte e Dois Mil Setecentos e Doze reais e Cinquenta e Cinco centavos)

09.060.561/0001-50
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Paulo Sodré Moita Arruda
Eng Civil CREA CE 14929-B
Visto CREA CE 37677

Handwritten signatures and initials in blue ink.

15/18

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE CROATÁ
DATA: 24 DE JANEIRO DE 2020
LOCAL: SÍTIO CROATÁ-TIANGUÁ-CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	H	0.13000000	8,66	1,13
12543	SERVENTE	H	0.13000000	6,42	0,83
TOTAL MAO DE OBRA:					1,96
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0.02000000	10,13	0,20
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0.04000000	14,80	0,59
11724	PREGO	KG	0.01200000	10,13	0,12
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0.00900000	22,99	0,21
TOTAL MATERIAL:					1,12
VALOR SEM ENCARGOS:					3,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,68
VALOR COM ENCARGOS:					4,76
VALOR BDI (26.00%):					1,24
VALOR COM BDI:					6,00

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0.25000000	6,42	1,60
TOTAL MAO DE OBRA:					1,60
VALOR SEM ENCARGOS:					1,60
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,37
VALOR COM ENCARGOS:					2,97
VALOR BDI (26.00%):					0,77
VALOR COM BDI:					3,74

2.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0.05500000	75,88	4,17
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,17
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0.11000000	6,42	0,71
TOTAL MAO DE OBRA:					0,71
VALOR SEM ENCARGOS:					4,88
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,11
VALOR COM ENCARGOS:					5,99
VALOR BDI (26.00%):					1,56
VALOR COM BDI:					7,55

3.1. C3347 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	5.00000000	8,66	43,32
12543	SERVENTE	H	7.00000000	6,42	44,94
TOTAL MAO DE OBRA:					88,26
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1.15000000	60,17	69,20
TOTAL MATERIAL:					69,20
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0.30000000	269,66	80,90
TOTAL SERVICIO:					80,90
VALOR SEM ENCARGOS:					238,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):					91,63
VALOR COM ENCARGOS:					329,99
VALOR BDI (26.00%):					85,80
VALOR COM BDI:					415,79

3.2. C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.30000000	7,06	9,17
10498	CARPINTEIRO	H	1.30000000	8,66	11,26
TOTAL MAO DE OBRA:					20,43
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0.40000000	7,47	2,99
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0.15000000	10,13	1,52
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0.50000000	4,27	2,14
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	1.00000000	7,26	7,26
TOTAL MATERIAL:					13,91
VALOR SEM ENCARGOS:					34,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):					17,43
VALOR COM ENCARGOS:					51,77
VALOR BDI (26.00%):					13,46
VALOR COM BDI:					65,23

4.1. C4325 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa (M)

SERVICIO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	1.00000000	294,76	294,76
C0838	CONCRETO P/IBR. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0.57000000	245,18	139,75
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0.57000000	55,85	31,83
TOTAL SERVICIO:					466,34
VALOR SEM ENCARGOS:					466,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):					68,65
VALOR COM ENCARGOS:					534,99
VALOR BDI (26.00%):					139,10
VALOR COM BDI:					674,09

09.060.561/0001-50
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI

RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI - AV. PREFEITO JACQUES NUNES, Nº916, BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SÁ, TIANGUÁ-CE
CNPJ: 09.060.561/0001-50 - CREA-CE Nº39626

Paulo Sérgio Meira Arruda
Eng Civil CREA CE 14929-D
Visto CREA CE 37677

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE CROATA
 DATA: 24 DE JANEIRO DE 2020
 LOCAL: SÍTIO CROATÁ-TIANGUÁ-CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS 100%	60 DIAS	Total parcela 100%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 609,51	R\$ 609,51 100%		R\$ 609,51 100%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 112,61	R\$ 112,61 100%		R\$ 112,61 100%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 9.813,85	R\$ 7.360,39 75%	R\$ 2.453,46 25%	R\$ 9.813,85 100%
4	DRENAGEM	R\$ 7.489,86		R\$ 7.489,86 100%	R\$ 7.489,86 100%
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 4.686,72	R\$ 2.101,53 44,84%	R\$ 2.585,19 55,16%	R\$ 4.686,72 100%
		R\$ 22.712,55	R\$ 10.184,04 44,84%	R\$ 12.528,51 55,16%	R\$ 22.712,55 100%

09.060.561/0001-50
 RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Paulo Sodrê/Marta Arruda
 Eng. Civil CREA-CE 4929-D
 Visto CREA-CE 37677



16/19

17/18



OBRA: CONSTRUÇÃO DE TRÊS BUEIROS CELULARES
DATA: 24 DE JANEIRO DE 2020
LOCAL: TIANGUÁ-CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL:	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL:	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL:	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL:	8,0200	3,1900
	Horista = 85,20%		
	Mensalista = 48,69%		
	A + B + C + D		

09.060.561/0001-50
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Paulo Sodre Motta Arruda
Eng Civil CREA CE 14929-D
Visto CREA CE 37677



Paulo Sérgio Malta Arruda
Eng Civil - CREA CE 14929-D
Visto CREA CE 37677



OBRA: CONSTRUÇÃO DE TRÊS BUEIROS CELULARES
DATA: 24 DE JANEIRO DE 2020
LOCAL: TIANGUÁ-CE

COMPOSIÇÃO DE BDI		HORA %
COD	DESCRIÇÃO	
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFÍCIOS	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,40%
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,55%
	BDI =	26,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + I)}{(1 - I)}$$

09.060.561/0001-50
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI