



# PROPOSTA DE PREÇOS

X

X

R



## PROPOSTA DE PREÇO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ/CE  
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020-SEINFRA

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para as obras e SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) BUEIROS CELULARES NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO PADRE, PÉ DO MORRO E SÍTIO CROATÁ, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, objeto da referida Tomada de Preço, na qual contamos os itens:

LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, PELO VALOR DE R\$ 40.962,52 (QUARENTA MIL NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE PÉ DO MORRO, PELO VALOR DE R\$ 26.039,49 (VINTE E SEIS MIL TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

LOTE 03: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE SÍTIO CROATÁ, PELO VALOR DE R\$ 22.376,45 (VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

O valor total da proposta é de R\$ 89.378,46 (OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme planilha de preços, composições de preços e cronograma físico-financeiro.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de **60 (sessenta) dias** contados a partir do recebimento da ordem de início dos serviços. E o prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir desta data de apresentação. Informamos que a taxa de BDI adotada para execução dos serviços é de **26,00%** (vinte e seis) por cento, conforme composição analítica em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.


Declaramos que visitamos/conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Declaramos que estará à disposição os seguintes equipamentos e máquinas: sapinho compactador, betoneira, retro escavadeira, pá, inchadas, carrinho de Mao.

Declaramos que o senhor Hiago Moreira de Vasconcelos, engenheiro civil, CREA 27040 PI/D, com 3 anos de experiência na empresa, se encarregará das obras e serviços, o qual declara que concorda e estará disponível para execução das obras e serviços objeto dessa licitação.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos. Atenciosamente,


Tianguá-CE, 24 de janeiro de 2020.



Alex Aguiar de Vasconcelos

Proprietário

CPF: 035.369.873-38



HIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS  
Eng. Civil. CREA 27040 PI  
CPF: 049.026.233-13



**PLANILHA ORÇAMENTARIA LOTE 01**


CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, TIANGUÁ/CE

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020-SEINFRA

Ref. Tab. Seinfra/CE 26.1 (Desoneradas), BDI = 26,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>3.898,31</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	139,29	835,74
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	74,82	4,67	349,41
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	74,82	2,92	218,47
1.4	C3351	ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES	M3	56,25	44,35	2.494,69
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>222,33</b>
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	37,62	5,91	222,33
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>					<b>28.389,30</b>
3.1	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	60,12	325,19	19.550,42
3.2	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	21,70	50,90	1.104,53
3.3	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,04	294,77	2.664,72
3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6.3 A 10,0mm	KG	723,20	7,01	5.069,63
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>32.509,94</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>8.452,58</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>40.962,52</b>

NO REFERIDO ORÇAMENTO CONSTA A QUANTIA SUPRA DE R\$ 40.962,52 (QUARENTA MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

  
**HIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS**  
 Eng. Civil. CREA 27040 PI  
 CPF: 049.026.233-13



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE 01

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, TIANGUÁ/CE  
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020-SEINFRA  
Ref. Tab. Seinfra/CE 26.1 (Desoneradas), BDI = 26,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.898,31	100,00		100,00
			3.898,31		3.898,31
2	MOVIMENTO DE TERRA	222,33	100,00		100,00
			222,33		222,33
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	28.389,30	75,00	25,00	100,00
			21.291,98	7.097,32	28.389,30
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.452,58	78,17	21,83	100,00
			6.607,38	1.845,20	8.452,58
		40.962,52	32.020,00	8.942,52	40.962,52
			32.020,00	40.962,52	



## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, TIANGUÁ/CE

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020-SEINFRA

Ref. Tab. Seinfra/CE 26.1 (Desoneradas), BDI = 26,00%

BDI		
<b>GRUPO A</b>	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E LOCAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
<b>Total do Grupo A =</b>		<b>5,32%</b>
<b>GRUPO B</b>	<b>Benefício</b>	
S + G	GARANTIA+SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
<b>Total do Grupo B =</b>		<b>6,96%</b>
<b>3,00</b>	<b>Impostos</b>	
11	PIS	0,65%
12	COFINS	3,00%
13	ISS	2,40%
14	CPRB	4,50%
<b>Total do Grupo C =</b>		<b>10,55%</b>
<b>Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =</b>		<b>26,00%</b>

Cálculo do B.D.I

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1}{(1 - I)}$$



## COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, TIANGUÁ/CE  
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020-SEINFRA

Ref. Tab. Scinfra/CE 26.1 (Desoneradas), BDI = 26,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>
<b>Horista = 85,20%</b>			
<b>Mensalista = 48,69%</b>			
<b>A + B + C + D</b>			



## COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS LOTE 01

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, TIANGUÁ/CE  
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020-SEINFRA  
Ref. Tab. Seinfra/CE 26.1 (Desoneradas), BDI = 26,00%

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	6,31	12,63
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	12,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,35	29,94
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,99	18,99
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,55	65,48
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,97	1,50
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	115,91
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	128,54
					<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	10,75
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	139,29
					<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	36,22
					<b>VALOR COM BDI:</b>	175,51
1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	8,52	1,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	6,31	0,82
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	1,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,96	0,20
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	14,55	0,58
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	9,97	0,12
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	22,60	0,20
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	1,10
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	3,03
					<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	1,64
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	4,67
					<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	1,21
					<b>VALOR COM BDI:</b>	5,88
1.3. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	6,31	1,58
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	1,58
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	1,58
					<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	1,34
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	2,92
					<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	0,76
					<b>VALOR COM BDI:</b>	3,68
1.4. C3351 - ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	8,52	4,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	6,31	6,31
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	10,57
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11730	PREGO 18X30	SEINFRA	KG	2,00000000	10,49	20,98
12330	ESTRONCA EM MADEIRA ROLIÇA	SEINFRA	M	1,00000000	1,80	1,80
12517	SARRAFO DE 1" x 6"	SEINFRA	M	0,60000000	3,32	1,99
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	24,77
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	35,34
					<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	9,01
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	44,35
					<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	11,53
					<b>VALOR COM BDI:</b>	55,88
2.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	74,82	4,12

						TOTAL EQUIPAMENTO:	4,12
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11000000	6,31	0,69	
						TOTAL MAO DE OBRA:	0,69
						VALOR SEM ENCARGOS:	4,81
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,10
						VALOR COM ENCARGOS:	5,91
						VALOR BDI (26.00%):	1,54
						VALOR COM BDI:	7,45
3.1. C3347 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	8,52	42,60	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	6,31	44,19	
						TOTAL MAO DE OBRA:	86,79
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	59,16	68,03	
						TOTAL MATERIAL:	68,03
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	267,67	80,30	
						TOTAL SERVICIO:	80,30
						VALOR SEM ENCARGOS:	236,12
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	90,07
						VALOR COM ENCARGOS:	325,19
						VALOR BDI (26.00%):	84,55
						VALOR COM BDI:	409,74
3.2. C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	6,94	9,02	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	8,52	11,08	
						TOTAL MAO DE OBRA:	20,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,35	2,94	
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,15000000	9,97	1,50	
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,19	2,10	
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	7,14	7,14	
						TOTAL MATERIAL:	13,68
						VALOR SEM ENCARGOS:	33,78
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,12
						VALOR COM ENCARGOS:	50,90
						VALOR BDI (26.00%):	13,23
						VALOR COM BDI:	64,13
3.3. C0840 - CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)							
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	10,81	7,72	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	7,72
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	6,31	37,88	
						TOTAL MAO DE OBRA:	37,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	45,14	40,05	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,41	120,54	
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	61,73	51,61	
						TOTAL MATERIAL:	212,20
						VALOR SEM ENCARGOS:	267,80
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	36,97
						VALOR COM ENCARGOS:	294,77
						VALOR BDI (26.00%):	76,64
						VALOR COM BDI:	371,41
3.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	6,94	0,56	
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	8,52	0,68	
						TOTAL MAO DE OBRA:	1,24
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,18	0,20	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	3,93	4,52	
						TOTAL MATERIAL:	4,72
						VALOR SEM ENCARGOS:	5,96
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,05
						VALOR COM ENCARGOS:	7,01
						VALOR BDI (26.00%):	1,82



					VALOR COM BDI:	8,83
--	--	--	--	--	----------------	------

## PLANILHA ORÇAMENTARIA LOTE 02

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE PÉ DO MORRO, TIANGUÁ/CE

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020-SEINFRA

Ref. Tab. Seinfra/CE 26.1 (Desoneradas), BDI = 26,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>666,48</b>
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	87,81	4,67	410,07
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	87,81	2,92	256,41
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>111,11</b>
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	18,80	5,91	111,11
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>					<b>11.454,59</b>
3.1	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	32,59	325,19	10.597,94
3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	16,83	50,90	856,65
<b>4</b>	<b>DRENAGEM</b>					<b>8.434,08</b>
4.1	C4325	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa	M	16,00	527,13	8.434,08
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>20.666,26</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>5.373,23</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>26.039,49</b>

NO REFERIDO ORÇAMENTO CONSTA A QUANTIA SUPRA DE R\$ 26.039,49 (VINTE E SEIS MIL TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE 02

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NA LOCALIDADE DE PÉ DO MORRO, TIANGUÁ/CE  
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020-SEINFRA  
Ref. Tab. Seinfra/CE 26.1 (Desoneradas), BDI = 26,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	666,48	100,00		100,00
			666,48		666,48
2	MOVIMENTO DE TERRA	111,11	100,00		100,00
			111,11		111,11
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	11.454,59	75,00	25,00	100,00
			8.590,94	2.863,65	11.454,59
4	DRENAGEM	8.434,08		100,00	100,00
				8.434,08	8.434,08
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	5.373,23	45,33	54,67	100,00
			2.435,69	2.937,54	5.373,23
		26.039,49	11.804,22	14.235,27	26.039,49
			11.804,22	26.039,49	