

# CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE  
CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: AMPLIAÇÃO CEI TEREZINHA DINIZ
LOCAL: RUA JOSÉ GOMES DINIZ
MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

## COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5000	17,8300	8,9150
				Total: 8,9150
MATERIAIS				
11717 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	1,0000	31,2000	31,2000
				Total: 31,2000
				Total Simples: 40,12
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 40,12

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5000	17,8300	8,9150
				Total: 8,9150
MATERIAIS				
18671 SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,0000	23,3000	23,3000
				Total: 23,3000
				Total Simples: 32,22
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 32,22

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,5000	17,8300	26,7450
12543 SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200
				Total: 53,1650
MATERIAIS				
10184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,6800	336,0000	564,4800
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	3,0000	85,0000	255,0000
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,9000	5,2600	4,7340
				Total: 824,2140
SERVIÇOS				
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:3	M3	0,0030	417,6760	1,2530
				Total: 1,2530
				Total Simples: 878,63
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 878,63

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	14,5200	7,2600
12320 ENCANADOR	H	0,5000	17,8300	8,9150
				Total: 16,1750
MATERIAIS				
19407 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	20,7700	20,7700
				Total: 20,7700
				Total Simples: 36,95
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 36,95

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9800	14,5200	14,2296
12320 ENCANADOR	H	0,9800	17,8300	17,4734
				Total: 31,7030

# CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE  
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: AMPLIAÇÃO CEI TEREZINHA DINIZ
LOCAL: RUA JOSÉ GOMES DINIZ
MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

## COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

MATERIAIS					
11770	RALO SECO PVC 10 CM	UN	1,0000	6,8000	6,8000
				Total:	6,8000
				<b>Total Simples:</b>	<b>38,50</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>38,50</b>

C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D=2" (INSTALADO) - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	14,5200	7,2600
12320	ENCANADOR	H	0,2500	17,8300	4,4575
				Total:	11,7175
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2000	0,0560
11865	SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1,0000	9,8000	9,8000
				Total:	9,8560
				<b>Total Simples:</b>	<b>21,57</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>21,57</b>

C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4200	14,5200	6,0984
12320	ENCANADOR	H	0,4200	17,8300	7,4886
				Total:	13,5870
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0420	43,5600	1,8295
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,0630	32,1600	2,0261
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN	1,0000	4,8200	4,8200
				Total:	8,6756
				<b>Total Simples:</b>	<b>22,26</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>22,26</b>

C4388 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	14,5200	4,3560
12320	ENCANADOR	H	0,3000	17,8300	5,3490
				Total:	9,7050
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0280	43,5600	1,2197
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,0430	32,1600	1,3829
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm	UN	1,0000	0,6100	0,6100
				Total:	3,2126
				<b>Total Simples:</b>	<b>12,92</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>12,92</b>

C4669 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	14,5200	4,3560
12320	ENCANADOR	H	0,3000	17,8300	5,3490
				Total:	9,7050
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0360	43,5600	1,5698
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,0470	32,1600	1,5115
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm	UN	1,0000	1,8300	1,8300

*(Handwritten signatures and marks)*

# CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE  
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: AMPLIAÇÃO CEI TEREZINHA DINIZ
LOCAL: RUA JOSÉ GOMES DINIZ
MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

## COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Total:	4,6483
Total Simples:	14,35
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	14,35

### C4389 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3600	14,5200	5,2272
12320 ENCANADOR	H	0,3600	17,8300	6,4188
Total:				11,6460
MATERIAIS				
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	43,5600	1,4810
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	32,1600	1,6723
18241 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm	UN	1,0000	4,3300	4,3300
Total:				7,4833
Total Simples:				19,13
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				19,13

### C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500	14,5200	6,5340
12320 ENCANADOR	H	0,4500	17,8300	8,0235
Total:				14,5575
MATERIAIS				
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	43,5600	2,1780
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,8000	5,8000
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	32,1600	2,5728
Total:				10,5508
Total Simples:				25,11
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				25,11

### C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2800	14,5200	4,0656
12320 ENCANADOR	H	0,2800	17,8300	4,9924
Total:				9,0580
MATERIAIS				
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	43,5600	0,4356
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,4000	1,4000
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	32,1600	0,4824
Total:				2,3180
Total Simples:				11,38
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				11,38

### C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2800	14,5200	4,0656
12320 ENCANADOR	H	0,2800	17,8300	4,9924
Total:				9,0580
MATERIAIS				
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	43,5600	0,6534
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,9000	1,9000
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	32,1600	0,7075
Total:				3,2609

*(Handwritten signatures and initials)*



# CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE  
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: AMPLIAÇÃO CEI TEREZINHA DINIZ
LOCAL: RUA JOSE GOMES DINIZ
MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

## COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Total Simples: 12,32  
 Encargos Sociais: INCLUSO  
 Valor BDI: 0,00  
 Valor Geral: 12,32

### C1576 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600	14,5200	6,6792
12320	ENCANADOR	H	0,4600	17,8300	8,2018
				Total:	14,8810
MATERIAIS					
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	2,0000	1,6200	3,2400
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	UN	1,0000	0,9100	0,9100
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000	11,7200	11,7200
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0560	33,9000	1,8984
				Total:	17,7684
					Total Simples: 32,65
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 32,65

### C1570 - JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600	14,5200	6,6792
12320	ENCANADOR	H	0,4600	17,8300	8,2018
				Total:	14,8810
MATERIAIS					
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	4,0000	1,6200	6,4800
11323	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	27,6300	27,6300
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0920	33,9000	3,1188
				Total:	37,2288
					Total Simples: 52,11
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 52,11

### C1580 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3700	14,5200	5,3724
12320	ENCANADOR	H	0,3700	17,8300	6,5971
				Total:	11,9695
MATERIAIS					
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	UN	1,0000	0,9100	0,9100
10077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	UN	2,0000	1,2900	2,5800
11318	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 3X2"	UN	1,0600	10,3300	10,3300
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0400	33,9000	1,3560
				Total:	15,1760
					Total Simples: 27,15
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 27,15

### C214S - REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1800	14,5200	2,6136
12320	ENCANADOR	H	0,1800	17,8300	3,2094
				Total:	5,8230
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	43,5600	0,3267
11791	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 75X50MM	UN	1,0000	3,6600	3,6600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	32,1600	0,3538

*[Handwritten signatures and initials]*

# CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE  
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: AMPLIAÇÃO CEI TEREZINHA DINIZ
LOCAL: RUA JOSE GOMES DINIZ
MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

## COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Total: 4,3405  
 Total Simples: 10,16  
 Encargos Sociais: INCLUSO  
 Valor BDI: 0,00  
 Valor Geral: 10,16

### C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	14,5200	7,5504
12320 ENCANADOR	H	0,5200	17,8300	9,2716
Total:				16,8220
MATERIAIS				
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	43,5600	1,0890
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	32,1600	1,2864
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	8,5400	8,6254
Total:				11,0008
Total Simples:				27,82
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				27,82

### C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	14,5200	4,3560
12320 ENCANADOR	H	0,3000	17,8300	5,3490
Total:				9,7050
MATERIAIS				
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	43,5600	0,3267
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	32,1600	0,3538
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100	5,2400	5,2924
Total:				5,9729
Total Simples:				15,68
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				15,68

### C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4800	14,5200	6,9696
12320 ENCANADOR	H	0,4800	17,8300	8,5584
Total:				15,5280
MATERIAIS				
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170	43,5600	0,7405
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260	32,1600	0,8362
12196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M	1,0100	7,5700	7,6457
Total:				9,2224
Total Simples:				24,75
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				24,75

### C1554 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3600	14,5200	5,2272
12320 ENCANADOR	H	0,3600	17,8300	6,4188
Total:				11,6460
MATERIAIS				
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	43,5600	1,4810
11285 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	UN	1,0000	4,1000	4,1000
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	32,1600	1,6723
Total:				7,2533

# CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE  
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: AMPLIAÇÃO CEI TEREZINHA DINIZ
LOCAL: RUA JOSE GOMES DINIZ
MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

## COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Total Simples:	18,90
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	18,90

### C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	14,5200	2,1780
12312 ELETRICISTA	H	0,1500	18,0700	2,7105
Total:				4,8885
MATERIAIS				
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,3500	1,3500
Total:				1,3500
Total Simples:				6,24
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				6,24

### C0527 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1600	14,5200	2,3232
12312 ELETRICISTA	H	0,1600	18,0700	2,8912
Total:				5,2144
MATERIAIS				
10342 CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	1,0200	7,9000	8,0580
Total:				8,0580
Total Simples:				13,27
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				13,27

### C0530 - CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1700	14,5200	2,4684
12312 ELETRICISTA	H	0,1700	18,0700	3,0719
Total:				5,5403
MATERIAIS				
10347 CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V	M	1,0200	12,0300	12,2706
Total:				12,2706
Total Simples:				17,81
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				17,81

### C1371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1000	14,5200	1,4520
12312 ELETRICISTA	H	0,1000	18,0700	1,8070
Total:				3,2590
MATERIAIS				
11170 FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	M	1,0200	0,7700	0,7854
Total:				0,7854
Total Simples:				4,04
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				4,04

### C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	14,5200	1,5972
12312 ELETRICISTA	H	0,1100	18,0700	1,9877
Total:				3,5849

*[Handwritten signatures and initials]*



# CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE  
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: AMPLIAÇÃO CEI TEREZINHA DINIZ
LOCAL: RUA JOSE GOMES DINIZ
MUNICIPIO: TIANGUÁ-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

## COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

MATERIAIS					
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	1,0200	1,2300	1,2546
				Total:	1,2546
				Total Simples:	4,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	4,84

C1376 - FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 - M					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1300	14,5200	1,8876
12312	ELETRICISTA	H	0,1300	18,0700	2,3491
				Total:	4,2367
MATERIAIS					
11174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	M	1,0200	2,9100	2,9682
				Total:	2,9682
				Total Simples:	7,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	7,20

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	14,5200	3,0492
12312	ELETRICISTA	H	0,2100	18,0700	3,7947
				Total:	6,8439
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,6000	7,6000
				Total:	7,6000
				Total Simples:	14,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,44

C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700	14,5200	5,3724
12312	ELETRICISTA	H	0,3700	18,0700	6,6859
				Total:	12,0583
MATERIAIS					
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	15,8543	15,8543
				Total:	15,8543
				Total Simples:	27,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	27,91

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	14,5200	4,2108
12312	ELETRICISTA	H	0,2900	18,0700	5,2403
				Total:	9,4511
MATERIAIS					
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	6,9620	6,9620
				Total:	6,9620
				Total Simples:	16,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	16,41

C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

# CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE  
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: AMPLIAÇÃO CEI TEREZINHA DINIZ
LOCAL: RUA JOSÉ GOMES DINIZ
MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

## COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	14,5200	4,2108
12312	ELETRICISTA	H	0,2900	18,0700	5,2403
					<b>Total:</b> 9,4511
<b>MATERIAIS</b>					
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	2,3400	2,3400
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,0200	1,0200
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	4,3800	8,7600
					<b>Total:</b> 12,1200
					<b>Total Simples:</b> 21,57
					<b>Encargos Sociais:</b> INCLUSO
					<b>Valor BDI:</b> 0,00
					<b>Valor Geral:</b> 21,57

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN					
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	14,5200	4,3560
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	18,0700	5,4210
					<b>Total:</b> 9,7770
<b>MATERIAIS</b>					
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,8700	9,8700
					<b>Total:</b> 9,8700
					<b>Total Simples:</b> 19,65
					<b>Encargos Sociais:</b> INCLUSO
					<b>Valor BDI:</b> 0,00
					<b>Valor Geral:</b> 19,65

C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN					
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	14,5200	4,3560
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	18,0700	5,4210
					<b>Total:</b> 9,7770
<b>MATERIAIS</b>					
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,8700	9,8700
					<b>Total:</b> 9,8700
					<b>Total Simples:</b> 19,65
					<b>Encargos Sociais:</b> INCLUSO
					<b>Valor BDI:</b> 0,00
					<b>Valor Geral:</b> 19,65

C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - UN					
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	119,1000	119,1000
					<b>Total:</b> 119,1000
					<b>Total Simples:</b> 119,10
					<b>Encargos Sociais:</b> INCLUSO
					<b>Valor BDI:</b> 0,00
					<b>Valor Geral:</b> 119,10

C4531 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA - UN					
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10037	AJUDANTE	H	0,6000	14,5200	8,7120
12312	ELETRICISTA	H	0,6000	18,0700	10,8420
					<b>Total:</b> 19,5540
<b>MATERIAIS</b>					
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,0000	217,7800	217,7800
					<b>Total:</b> 217,7800
					<b>Total Simples:</b> 237,33
					<b>Encargos Sociais:</b> INCLUSO



# CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE

CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: AMPLIAÇÃO CEI TEREZINHA DINIZ
LOCAL: RUA JOSÉ GOMES DINIZ
MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

## COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Valor BDI: 0,00  
Valor Geral: 237,33

### C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	14,5200	11,6160
				Total: 11,6160
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,7200	1,7200
				Total: 1,7200
				Total Simples: 13,34
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 13,34

### C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	14,5200	7,2600
12312 ELETRICISTA	H	1,0000	18,0700	18,0700
				Total: 25,3300
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	36,5000	36,5000
				Total: 36,5000
				Total Simples: 61,83
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 61,83

### C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	14,5200	7,2600
12312 ELETRICISTA	H	1,0000	18,0700	18,0700
				Total: 25,3300
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11361 LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	37,3800	37,3800
				Total: 37,3800
				Total Simples: 62,71
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 62,71

### C2072 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000	14,5200	29,0400
12312 ELETRICISTA	H	2,0000	18,0700	36,1400
				Total: 65,1800
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,6000	30,6000
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,1000	30,1000
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,8800	24,8800
11755 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 255X315X135MM	UN	1,0000	113,4650	113,4650
				Total: 199,0450
				Total Simples: 264,23
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 264,23

### C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000	14,5200	50,8200
12312 ELETRICISTA	H	1,5000	18,0700	27,1050
				Total: 77,9250

*[Handwritten signatures and initials]*



# CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE  
CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com

OBRA: AMPLIAÇÃO CEI TEREZINHA DINIZ
LOCAL: RUA JOSÉ GOMES DINIZ
MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

## COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

MATERIAIS					
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3.0000	11.5600	34.6800
10421	CADXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1.0000	47.0300	47.0300
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1.0000	2.3500	2.3500
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1.0000	52.8500	52.8500
Total:					136.9100
Total Simples:					214,84
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					214,84

C4203 - MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA - UN					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	3.0000	42.9507	128.8520
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1.0000	116.1875	116.1875
Total:					245.0395

MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	14.5200	58.0800
12312	ELETRICISTA	H	4.0000	18.0700	72.2800
Total:					130.3600

MATERIAIS					
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1.0000	49.6900	49.6900
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60.0000	5.1400	308.4000
10950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5.0000	3.7410	18.7050
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1.0000	93.3500	93.3500
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	12.0000	7.1100	85.3200
11404	LUVIA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1.0000	2.1100	2.1100
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1.0000	35.7200	35.7200
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150*9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1.0000	436.8400	436.8400
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1.0000	272.4000	272.4000
16472	ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	4.0000	6.6300	26.5200
Total:					1.329.0550

SERVIÇOS					
C0632	CADXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1.0000	303.1023	303.1023
Total:					303.1023
Total Simples:					2.007,56
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					2.007,56

C1131 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.9000	14.5200	13.0680
12312	ELETRICISTA	H	0.9000	18.0700	16.2630
Total:					29.3310

MATERIAIS					
11019	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A	UN	1.0000	93.3500	93.3500
Total:					93.3500
Total Simples:					122,68
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					122,68

C2429 - TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON" - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1.3000	17.8300	23.1790
12543	SERVENTE	H	1.3000	13.2100	17.1730
Total:					40.3520



# CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE  
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com

OBRA: AMPLIAÇÃO CEI TEREZINHA DINIZ
LOCAL: RUA JOSE GOMES DINIZ
MUNICÍPIO: TIANGUA-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

## COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

MATERIAIS					
12043	TELHA CERÂMICA . TIPO CANAL C' ESBARRO"TIMON"	UN	30.0000	1.6200	48.6000
				Total:	48.6000
				Total Simples:	88,95
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	88,95

C2248 - RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M					
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6000	14.5200	8.7120
12320	ENCANADOR	H	0.6000	17.8300	10.6980
				Total:	19.4100
MATERIAIS					
10522	CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.33M	M	1.0300	57.0000	58.7100
11725	PREGO 15X15	KG	0.0700	11.2600	0.7882
				Total:	59.4982
				Total Simples:	78,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	78,91

C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M					
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0.3000	17.8300	5.3490
12543	SERVEnte	H	0.3200	13.2100	4.2272
				Total:	9.5762
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0.0025	55.0000	0.1375
10441	CAL HIDRATADA	KG	0.3240	1.1000	0.3564
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0.3240	0.4600	0.1490
				Total:	0.6429
				Total Simples:	10,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,22

C0989 - CÚMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM" - M					
MAO DE OBRA					
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.5200	14.5200	7.5504
12070	TELHADISTA	H	0.5200	17.8300	9.2716
				Total:	16.8220
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0.0025	55.0000	0.1375
10441	CAL HIDRATADA	KG	0.3240	1.1000	0.3564
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0.3240	0.4600	0.1490
12043	TELHA CERÂMICA . TIPO CANAL C' ESBARRO"TIMON"	UN	3.0000	1.6200	4.8600
				Total:	5.5029
				Total Simples:	22,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	22,32

C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m - M2					
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0.3500	17.8300	6.2405
12543	SERVEnte	H	0.3500	13.2100	4.6255
				Total:	10.8640
MATERIAIS					
10169	AÇO CA-60	KG	0.7400	4.6400	3.4336
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1.3000	16.4400	21.3720



# CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE  
CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: AMPLIAÇÃO CEI TEREZINHA DINIZ
LOCAL: RUA JOSÉ GOMES DINIZ
MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

## COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0.0300	11.2600	0.3378
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0.9700	4.7400	4.5978
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0.6500	8.0700	5.2455
18266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO DE 3.01 A 4 m	M2	1.0000	21.5000	21.5000
Total:					56.4867
SERVIÇOS					
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0.0300	332.0838	9.9625
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	0.0300	194.8300	5.8449
Total:					15.8074
Total Simples:					83,16
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					83,16

C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0.3000	14.5200	4.3560
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0.3000	17.8300	5.3490
Total:					9.7050
MATERIAIS					
10146	ASFALTO MODIFICADO	KG	2.0000	3.3400	6.6800
12099	TINTA PRIMARIA	L	0.6000	7.1000	4.2600
12251	VEU DE POLIÉSTER	M2	1.1000	5.2300	5.7530
Total:					16.6930
Total Simples:					26,40
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					26,40

C5025 - PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0.5000	17.8300	8.9150
12543	SERVENTE	H	0.5000	13.2100	6.6050
Total:					15.5200
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:4	M3	0.0200	362.0160	7.2403
Total:					7.2403
Total Simples:					22,76
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					22,76

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S - M					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	1.0000	17.8300	17.8300
12391	PEDREIRO	H	0.2500	17.8300	4.4575
12543	SERVENTE	H	0.3500	13.2100	4.6235
Total:					26.9110
MATERIAIS					




# CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE  
CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com

OBRA: AMPLIAÇÃO CEI TEREZINHA DINIZ
LOCAL: RUA JOSÉ GOMES DINIZ
MUNICÍPIO: TIANGUA-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	55,0000	0,0275
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,4600	0,0690
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	M	1,0000	176,0000	176,0000
Total:					176,0965
Total Simples:					203,01
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					203,01

Fortaleza-CE, 02 de março de 2020.

  
 CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA  
 CNPJ: 02.746.331/0001-09  
 Felipe Alves de Lima Mota  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 43458-D

  
 CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA  
 CNPJ: 02.746.331/0001-09  
 Tânia Franciscina S. Alves de Lima Mota  
 Sócia administradora  
 CPF: 139.687.183-72

