



CONSERBAS

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ: 17.452.767/0001-54 END: RUA SDO Nº: 116 - TIANGUÁ -CE

EMAIL: conserbas@outlook.com



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ –
CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS N. 01/2020-SETAS

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DO POLO DE ANTEDIMENTO MARIO FROTA E MARIA
ANICE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO E DO CRAS DO DISTRITO DE BELA VISTA.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO,
DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SETAS.

LOTE II (CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CRAS DO DISTRITO DE BELA
VISTA), COM O VALOR TOTAL DE R\$: 34.175,78 (TRINTA E QUATRO MIL CENTO E
SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

O PRAZO DE CONCLUSÃO DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS É DE 90 (NOVENTA)
DIAS CORRIDOS.

E O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60(SESSENTA) DIAS, CONTADOS A
PARTIR DESTA DATA DE APRESENTAÇÃO.

INFORMAMOS QUE A TAXA DE BDI ADOTADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE
25,08 % POR CENTO, CONFORME COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, EM ANEXO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLUIDOS TODAS AS
DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL E MAO DE OBRA NECESSARIA, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS,
ENCARGOS COSIAIS E TRABALHISTAS, BENEDICIOS, TRANSPORTES E SEGUROS.

DECLARAMOS QUE VISITAMOS/CONHECEMOS OS LOCAIS DOS SERVIÇOS , E QUE
TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADES PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE VERIFICAMOS TODOS OS PROJETOS DOS
SERVIÇOS, ESTANDO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, E QUE
ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL
DA REFERIDA TOMADA DE PREÇOS E SEUS ANEXOS.

TIANGUÁ – CE, 02 DE ABRIL DE 2020.

Carlos Fernandes Fontenele
Eng. Civil
CREA Nº 54179

CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ 17 452 767/0001-54

Alexandre R de Aguiar Fontenele

Sócio Administrador

END: RUA SDO 116 - CENTRO - TIANGUÁ/CE

CNPJ: 17.452.767/0001-54

EMAIL: conserbas@outlook.com

FONE: (88) 99409 9717

Handwritten marks and initials at the bottom right of the page.

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POLO DE ANTEDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO E DO CRAS DO DISTRITO DE BELA VISTA

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 - SETAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS

LOTE II: REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - BELA VISTA

DATA: 03/04/2020


CONSERBAS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 17.452.767/0001-54 END: RUA SIBR Nº: 116 - TIANGUA - CE
EMAIL: conserbas@outlook.com



RESUMO DO ORÇAMENTO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.637,11	4,79
2	REVESTIMENTOS	R\$ 1.269,45	3,71
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 2.960,31	8,66
4	COBERTURA	R\$ 8.521,45	24,93
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 433,65	1,27
6	PINTURA	R\$ 12.501,17	36,58
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 6.852,64	20,05
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 27.323,14	100,00
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 6.852,64	
VALOR TOTAL:		R\$ 34.175,78	

Trinta e Quatro Mil Cento e Setenta e Cinco reais e Setenta e Oito centavos


CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ 17.452.767/0001-54
Alexandre R de Aguiar Fontenele
Sócio Administrador


Carlos Fernandes Fontencis
Eng. Civil
CREANº 54179





 12/13

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POLO DE ANTEDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO E DO CRAS DO DISTRITO DE BELA VISTA
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 - SETAS
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS
 LOTE II: REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - BELA VISTA
 DATA: 03/04/2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.637,11
1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	20,97	R\$ 18,81	R\$ 394,45
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	4,43	R\$ 43,40	R\$ 192,26
1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 7,23	R\$ 86,76
1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 11,56	R\$ 48,64
1.5	C2204	RETIRADA DE ARVORES	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 305,00	R\$ 915,00
2	REVESTIMENTOS						R\$ 1.269,45
2.1	C3546	MUTIRÃO MISTO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL TRACO 1:4 P/PAREDE	SEINFRA	M2	120,90	R\$ 10,50	R\$ 1.269,45
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 2.960,31
3.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 171,13	R\$ 1.540,17
3.2	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 710,07	R\$ 1.420,14
4	COBERTURA						R\$ 8.521,45
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	243,47	R\$ 35,00	R\$ 8.521,45
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 433,65
5.1	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 59,67	R\$ 298,35
5.2	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 13,53	R\$ 135,30
6	PINTURA						R\$ 12.501,17
6.1	PMT 002	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	PRÓPRIA	M2	782,15	R\$ 9,67	R\$ 7.563,39
6.2	PMT 001	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	PRÓPRIA	M2	399,66	R\$ 9,30	R\$ 3.716,84
6.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	25,20	R\$ 17,04	R\$ 429,41
6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	25,20	R\$ 31,41	R\$ 791,53
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 27.323,14
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 6.852,64
						VALOR TOTAL:	R\$ 34.175,78

Trinta e Quatro Mil Cento e Setenta e Cinco reais e Setenta e Oito centavos

CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ 17.452.767/0001-54
 Alexandre R de Aguiar Fontenele
 Sócio Administrador

Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil
 CREA Nº 54179

3/13

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POLO DE ANTEDIMENTO MÁRIO FROTA E MÁRIA ANICE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO E DO CRAS DO DISTRITO DE BELA VISTA

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 - SETAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) IAS

LOTE II: REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - BELA VISTA

DATA: 03/04/2020



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12545000	17,83	2,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25450000	13,21	16,57
TOTAL MAO DE OBRA:						18,81
VALOR:						18,81
VALOR SEM ENCARGOS:						10,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,65
VALOR COM ENCARGOS:						18,81
VALOR BDI (25.08%):						4,72
QUANTIDADE:						20,97
VALOR TOTAL:						394,45

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28950000	17,83	5,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,89500000	13,21	38,24
TOTAL MAO DE OBRA:						43,40
VALOR:						43,40
VALOR SEM ENCARGOS:						23,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):						19,96
VALOR COM ENCARGOS:						43,40
VALOR BDI (25.08%):						10,88
QUANTIDADE:						4,43
VALOR TOTAL:						192,26

1.3. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04825000	17,83	0,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48250000	13,21	6,37
TOTAL MAO DE OBRA:						7,23
VALOR:						7,23
VALOR SEM ENCARGOS:						3,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,33
VALOR COM ENCARGOS:						7,23
VALOR BDI (25.08%):						1,81
QUANTIDADE:						12,00
VALOR TOTAL:						86,76

1.4. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07720000	17,83	1,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,77200000	13,21	10,20
TOTAL MAO DE OBRA:						11,58



VALOR:	11,58
VALOR SEM ENCARGOS:	6,25
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,33
VALOR COM ENCARGOS:	11,58
VALOR BDI (25.08%):	2,90
QUANTIDADE:	4,20
VALOR TOTAL:	48,64

1.5. C2504 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	22,34940000	13,21	295,24
TOTAL MAO DE OBRA:						295,24
VALOR:						305,00
VALOR SEM ENCARGOS:						159,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):						145,59
VALOR COM ENCARGOS:						305,00
VALOR BDI (25.08%):						76,49
QUANTIDADE:						3,00
VALOR TOTAL:						915,00

2.1. C3546 - MUTIRÃO MISTO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL TRAÇO 1:4 P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,55873500	17,83	9,96
TOTAL MAO DE OBRA:						9,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,84000000	1,06	0,89
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,22	0,30
TOTAL MATERIAL:						1,19
VALOR:						10,50
VALOR SEM ENCARGOS:						6,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,93
VALOR COM ENCARGOS:						10,50
VALOR BDI (25.08%):						2,63
QUANTIDADE:						120,90
VALOR TOTAL:						1.269,45

3.1. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,96500000	17,83	17,21
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33775000	17,83	6,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24125000	13,21	3,19
TOTAL MAO DE OBRA:						26,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	53,08	0,03
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	17,27	22,45
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,44	0,07
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	19,84	6,55
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	115,61	115,61
TOTAL MATERIAL:						144,71
VALOR:						171,13



VALOR SEM ENCARGOS:	158,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,16
VALOR COM ENCARGOS:	171,13
VALOR BDI (25.08%):	42,92
QUANTIDADE:	9,00
VALOR TOTAL:	1.540,17

3.2. C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,61875000	14,52	52,54
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,61875000	17,83	64,52
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,35100000	17,83	24,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,35100000	13,21	17,85
TOTAL MAO DE OBRA:						159,00

MATERIAL						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	49,22	0,52
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	119,13	119,13
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,06	1,82
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,44	0,76
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,81	71,43
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,39	44,39
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	35,38	70,76
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,26	2,08
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	230,03	230,03
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	10,87	2,17
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,33	7,98
TOTAL MATERIAL:						551,07
VALOR:						710,07
VALOR SEM ENCARGOS:						636,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):						73,14
VALOR COM ENCARGOS:						710,07
VALOR BDI (25.08%):						178,09
QUANTIDADE:						2,00
VALOR TOTAL:						1.420,14

4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,02434750	17,83	18,26
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02434750	13,21	13,53
TOTAL MAO DE OBRA:						31,79

MATERIAL						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,49	2,94
TOTAL MATERIAL:						2,94
VALOR:						35,00
VALOR SEM ENCARGOS:						20,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):						14,89
VALOR COM ENCARGOS:						35,00
VALOR BDI (25.08%):						8,78
QUANTIDADE:						243,47
VALOR TOTAL:						8.521,45

5.1. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48250000	14,52	7,01
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96500000	18,07	17,44
TOTAL MAO DE OBRA:						24,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	35,22	35,22
TOTAL MATERIAL:						35,22
VALOR:						59,67
VALOR SEM ENCARGOS:						48,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,25
VALOR COM ENCARGOS:						59,67
VALOR BDI (25.08%):						14,97
QUANTIDADE:						5,00
VALOR TOTAL:						298,35



5.2. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28950000	18,07	5,23
TOTAL MAO DE OBRA:						5,23
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	8,30	8,30
TOTAL MATERIAL:						8,30
VALOR:						13,53
VALOR SEM ENCARGOS:						11,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,41
VALOR COM ENCARGOS:						13,53
VALOR BDI (25.08%):						3,39
QUANTIDADE:						10,00
VALOR TOTAL:						135,30

6.1. PMT 002 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38600000	17,85	6,89
TOTAL MAO DE OBRA:						6,89
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,37	2,78
TOTAL MATERIAL:						2,78
VALOR:						9,67
VALOR SEM ENCARGOS:						6,50
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,17
VALOR COM ENCARGOS:						9,67
VALOR BDI (25.08%):						2,43
QUANTIDADE:						782,15
VALOR TOTAL:						7.563,39

6.2. PMT 001 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38600000	17,85	6,89

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

				TOTAL MAO DE OBRA:		6,89
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,15	2,41
TOTAL MATERIAL:						2,41
VALOR:						9,30
VALOR SEM ENCARGOS:						6,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,17
VALOR COM ENCARGOS:						9,30
VALOR BDI (25.08%):						2,33
QUANTIDADE:						399,66
VALOR TOTAL:						3.716,84



6.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33775000	14,52	4,90
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38600000	17,85	6,89
TOTAL MAO DE OBRA:						11,79

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,33	0,49
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,71	3,31
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,53	1,24
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
TOTAL MATERIAL:						5,25
VALOR:						17,04
VALOR SEM ENCARGOS:						11,62
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,42
VALOR COM ENCARGOS:						17,04
VALOR BDI (25.08%):						4,27
QUANTIDADE:						25,20
VALOR TOTAL:						429,41

6.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77200000	14,52	11,21
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,77200000	17,85	13,78
TOTAL MAO DE OBRA:						24,99

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,33	0,37
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,71	3,31
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,27	0,38
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,63	2,36
TOTAL MATERIAL:						6,42
VALOR:						31,41
VALOR SEM ENCARGOS:						19,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,50
VALOR COM ENCARGOS:						31,41
VALOR BDI (25.08%):						7,88
QUANTIDADE:						25,20
VALOR TOTAL:						791,53

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POLO DE ANTEDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO E DO CRAS DO DISTRITO DE BELA VISTA

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 - SETAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS

LOTE II: REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - BELA VISTA

DATA: 03/04/2020



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.637,11	100,00			100,00
			1.637,11			1.637,11
2	REVESTIMENTOS	1.269,45	100,00			100,00
			1.269,45			1.269,45
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.960,31	100,00			100,00
			2.960,31			2.960,31
4	COBERTURA	8.521,45		100,00		100,00
				8.521,45		8.521,45
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	433,65			100,00	100,00
					433,65	433,65
6	PINTURA	12.501,17	100,00			100,00
			12.501,17			12.501,17
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	6.852,64	67,23	31,18	1,59	100,00
			4.607,03	2.136,65	108,96	6.852,64
		34.175,78	22.975,07	10.658,10	542,61	34.175,78
			22.975,07	33.633,17	34.175,78	34.175,78



Alexandre F. de Aguiar Fonteneiro
CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ 17.452.767/0001-54
Alexandre F. de Aguiar Fonteneiro
Sócio Administrador

Carlos Fernandes Fonteneiro
Carlos Fernandes Fonteneiro
Eng. Civil
CREA Nº 54179

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

19/12

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POLO DE ANTEDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO E DO CRAS DO DISTRITO DE BELA VISTA
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 - SETAS
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS
 LOTE II: REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - BELA VISTA
 DATA: 03/04/2020



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
TOTAL		4,5600

II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
TOTAL		6,9600

III - IMPOSTOS		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,4000
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
TOTAL		10,5500

BDI = 25,08%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Alexandre R de Aguiar Fontenele
 CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ 17 452 767/0001-54
 Alexandre R de Aguiar Fontenele
 Socio Administrador

Carlos Fernandes Fontenele
 Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil
 CREA Nº 54179

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POLO DE ANTEDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO E DO CRAS DO DISTRITO BELA VISTA

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 - SETAS

PRazo DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) IAS

LOTE II: REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - BELA VISTA

DATA: 03/04/2020



CONSERBAS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 17.452.767/0001-54 END: RUA 200 Nº: 116 - TIANGUA - CE
EMAIL: conserbas@outlook.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxilio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Alexandre R. de Aguiar Fontenele
Socio Administrador

Carlos Fernandes Fontenele
Eng. Civil
CREA Nº 54179



CONSERBAS

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ: 17.452.767/0001-54 END: RUA SDO Nº: 116 - TIANGUÁ - CE

EMAIL: conserbas@outlook.com



À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ – CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS N. 01/2020-SETAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POLO DE ANTEDIMENTO MARIO FROTA E MARIA ANICE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO E DO CRAS DO DISTRITO DE BELA VISTA.

DECLARAÇÕES

A EMPRESA CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, COM SEDE NA RUA SDO, Nº: 116, NA CIDADE TIANGUÁ, ESTADO CE, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB Nº: 17.452.767/0001-54, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, (O) A SR (A) ALLEXANDRE RAIMUNDO DE AGUIAR FONTENELE INFRA- ASSINADO, CARGO SOCIO ADMINISTRADOR, PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE REGISTRO GERAL Nº 2001028045504.

-DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO, DISPORÁ DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, DOS VEÍCULOS, DOS EQUIPAMENTOS E DO PESSOAL ADEQUADO E SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020- SETAS.

EQUIPAMENTO TECNICA

NOME : CARLOS FERNANDES FONTENELE

CPF : 262.446.913-34

CREA : 061355183-4

EQUIPAMENTO E MAQUINAS

- BETONEIRA
- CARRO ABERTO
- CARRO FECHADO (P/ TRANSPORTE DE PESSOAS)
- CARRO DE MÃO
- CAMINHÃO MB 710
- FORMAS PARA MEIO FIO
- OUTROS (PA, ENCHADAS, PICARETAS, MAQUITA, ETC.)

-DECLARO QUE TODO MAQUINARIO E EQUIPAMENTO ESTARÃO A DISPOSIÇÃO PARA EXECUÇÃO REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SETAS.

TIANGUÁ – CE, 02 DE ABRIL DE 2020.

CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ 17 452 767/0001-54

Alexandre P. de Aguiar Fontenele

Sócio Administrador


CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

END: RUA SDO 116 - CENTRO - TIANGUÁ/CE

CNPJ: 17.452.767/0001-54

EMAIL: conserbas@outlook.com

FONE: (88) 99409 9717



CONSERBAS

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ: 17.452.767/0001-54 END: RUA SDO Nº: 116 - TIANGUÁ - CE

EMAIL: conserbas@outlook.com



À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ – CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS N. 01/2020-SETAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POLO DE ANTEDIMENTO MARIO FROTA E MARIA ANICE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO E DO CRAS DO DISTRITO DE BELA VISTA.

DECLARAÇÕES

A EMPRESA CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- ME, COM SEDE NA RUA SDO, Nº: 116, NA CIDADE TIANGUÁ, ESTADO CE, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB Nº: 17.452.767/0001-54, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, (O) A SR (A) ALLEXANDRE RAIMUNDO DE AGUIAR FONTENELE INFRA- ASSINADO, CARGO SOCIO ADMINISTRADOR, PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE REGISTRO GERAL Nº 2001028045504.

-DECLARO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS FERNANDES FONTENELE, PORTADOR DA CARTEIRA PROFICIONAL DO CREA Nº: 54179/D, INSCRITO NO CPF SOB O Nº: 262.446.913-34, TEM CONHECIMENTO DO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O OBJETO DO CERTAME EM QUESTÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CRAS DO DISTRITO DE BELA VISTA, E SE INTEIRADO DE TODAS AS CONDIÇÕES QUE POSSAM ORIENTAR A ELABORAÇÃO COMPLETA DA PROPOSTA. NÃO SE ADMITINDO, POSTERIORMENTE, O DESCONHECIMENTO DO LOCAL DAS OBRAS COMO JUSTIFICATIVA PARA EVENTUAIS ACRÉSCIMOS OU ADITIVOS AO CONTRATO.

- DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATORIO, JUNTO AO MUNICIPIO DE TIANGUA, ESTADO DO CEARA, QUE TEM CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES E DOS LOCAIS E CERCANIAS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS.

PELO QUE, POR SER A ESPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA O PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

TIANGUÁ – CE, 02 DE ABRIL DE 2020.



CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ 17 452 767/0001 54

Alexandre R. de Aguiar Fontenele

Sócio Administrador

CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

END: RUA SDO 116 - CENTRO - TIANGUÁ/CE

CNPJ: 17.452.767/0001-54

EMAIL: conserbas@outlook.com

FONE: (88) 99409 9717



13/13