

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 66.325-001

(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@global.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.I.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SENAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,0300	11,3200	0,3396
Total:					0,3396
Total Simples:					25,45
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					25,45

### C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0700	14,5200	1,0164
12395	PINTOR	H	0,1300	17,8500	2,3205
Total:					3,3369
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0330	12,7800	0,4217
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1760	21,4600	3,7770
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,2750	1,3200	0,3630
Total:					4,5617
Total Simples:					7,90
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					7,90

### C2038 - PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0400	14,5200	0,5808
12395	PINTOR	H	0,0800	17,8500	1,4280
Total:					2,0088
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0110	12,7800	0,1406
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,2750	1,3200	0,3630
11737	PRIMER SINTÉTICO	L	0,1320	25,3500	3,3462
Total:					3,8498
Total Simples:					5,86
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					5,86

### C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	14,5200	5,0820
12395	PINTOR	H	0,4000	17,8500	7,1400
Total:					12,2220
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	12,0800	1,4496
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,6600	2,4922
Total:					4,0793
Total Simples:					16,30
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					16,30

### C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12395	PINTOR	H	0,5000	17,8500	8,9250
12543	SERVEENTE	H	0,4000	13,2100	5,2840
Total:					14,2090
MATERIAIS					
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	3,8700	0,3096
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	16,9600	4,2400
Total:					4,5496
Total Simples:					18,76

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001  
(85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@globu.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.L.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

Encargos Sociais: **INCLUSO**  
Valor BDI: 0,00  
Valor Geral: 18.76

### INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

#### C1745 - LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1400	14,5200	2,0328
I2320 ENCANADOR	H	0,1400	17,8300	2,4962
				Total: 4,5290
MATERIAIS				
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0850	43,5600	3,7026
I1427 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM	UN	1,0000	2,8100	2,8100
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0125	32,1600	0,4020
				Total: 6,9146
				<b>Total Simples: 11,44</b>
				Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 11,44

#### C1744 - LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	14,5200	1,3068
I2320 ENCANADOR	H	0,0900	17,8300	1,6047
				Total: 2,9115
MATERIAIS				
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0060	43,5600	0,2614
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2800	2,2800
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0095	32,1600	0,3055
				Total: 2,8469
				<b>Total Simples: 5,76</b>
				Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 5,76

#### I6249 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	14,5200	1,3068
I2320 ENCANADOR	H	0,0900	17,8300	1,6047
				Total: 2,9115
MATERIAIS				
I6249 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA	UM	1,0000	994,3400	994,3400
				Total: 994,3400
				<b>Total Simples: 997,25</b>
				Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 1.000,16

#### C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320 ENCANADOR	H	0,1500	17,8300	2,6745
				Total: 2,6745
MATERIAIS				
I1092 ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,9400	4,9400
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,2000	0,2000
				Total: 5,1400
				<b>Total Simples: 7,81</b>
				Encargos Sociais: <b>INCLUSO</b>
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 7,81

#### C1558 - JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2" - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
-------------	---------	--------------	-------	-------

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001  
(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@glubn.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.L.F MARIA OPÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1800	14,5200	2,6136
12320	ENCANADOR	H	0,1800	17,8300	3,2094
				Total:	5,8230
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0015	43,5600	0,0653
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3100	0,2000	0,0620
11300	JOELHO PVC SOLD.AZUL DE 20X1/2"	UN	1,0000	4,0000	4,0000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0030	32,1600	0,0965
				Total:	4,2238
				Total Simples:	10,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,05

## C1561 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4" - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2000	14,5200	2,9040
12320	ENCANADOR	H	0,2000	17,8300	3,5660
				Total:	6,4700
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0035	43,5600	0,1525
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3900	0,2000	0,0780
11309	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA DE 32X3/4"	UN	1,0000	7,3100	7,3100
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0055	32,1600	0,1769
				Total:	7,7174
				Total Simples:	14,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,19

## C1560 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2000	14,5200	2,9040
12320	ENCANADOR	H	0,2000	17,8300	3,5660
				Total:	6,4700
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	43,5600	0,1089
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3100	0,2000	0,0620
11308	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA DE 25X1/2"	UN	1,0000	1,7000	1,7000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	32,1600	0,1286
				Total:	1,9995
				Total Simples:	8,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	8,47

## C1745 - LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1400	14,5200	2,0328
12320	ENCANADOR	H	0,1400	17,8300	2,4962
				Total:	4,5290

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001  
(85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@globa.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.LF MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SENAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0850	43,5600	3,7025
11427	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM	UN	1,0000	2,8100	2,8100
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0125	32,1600	0,4020
Total:					6,9146
Total Simples:					11,44
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					11,44

### C1730 - LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	14,5200	1,3068
12320	ENCANADOR	H	0,0900	17,8300	1,6047
Total:					2,9115

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0070	43,5600	0,3049
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,2700	1,2700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	32,1600	0,3538
Total:					1,9287
Total Simples:					4,84
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					4,84

### C1739 - LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4" - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1500	14,5200	2,1780
12320	ENCANADOR	H	0,1500	17,8300	2,6745
Total:					4,8525

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	43,5600	0,1089
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3900	0,2000	0,0780
11449	LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4"	UN	1,0000	1,1700	1,1700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	32,1600	0,1286
Total:					1,4855
Total Simples:					6,34
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					6,34

### C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	14,5200	8,8572
12320	ENCANADOR	H	0,6100	17,8300	10,8763
Total:					19,7335

### MATERIAIS

11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,2000	0,2400
11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1")	UN	1,0000	77,1500	77,1500
Total:					77,3900
Total Simples:					97,12
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					97,12

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001  
(85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@iglobn.com  
CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.L.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA  
LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE  
TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019  
TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

### C2169 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9500	14,5200	13,7940
I2320 ENCANADOR	H	0,9500	17,8300	16,9385
			Total:	30,7325
<b>MATERIAIS</b>				
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,9900	0,2000	0,3760
I1809 REGISTRO DE GAVETA CROMADA 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	118,5000	118,5000
			Total:	118,8760
			<b>Total Simples:</b>	149,61
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	0,00
			<b>Valor Geral:</b>	149,61

### C2165 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	14,5200	8,8572
I2320 ENCANADOR	H	0,6100	17,8300	10,8763
			Total:	19,7335
<b>MATERIAIS</b>				
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2000	0,1120
I1805 REGISTRO DE GAVETA CROMADA 15MM (1/2")	UN	1,0000	57,9950	57,9950
			Total:	58,1070
			<b>Total Simples:</b>	77,84
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	0,00
			<b>Valor Geral:</b>	77,84

### C1541 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3400	14,5200	4,9368
I2320 ENCANADOR	H	0,3400	17,8300	6,0622
			Total:	10,9990
<b>MATERIAIS</b>				
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2600	0,2000	0,2520
I1292 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	1,0000	9,2200	9,2200
			Total:	9,4720
			<b>Total Simples:</b>	20,47
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	0,00
			<b>Valor Geral:</b>	20,47

### C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	14,5200	8,8572
I2320 ENCANADOR	H	0,6100	17,8300	10,8763
			Total:	19,7335
<b>MATERIAIS</b>				
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2000	0,1880
I1811 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADA 20MM (3/4")	UN	1,0000	59,4500	59,4500
			Total:	59,6380
			<b>Total Simples:</b>	79,37
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI:</b>	0,00
			<b>Valor Geral:</b>	79,37

### C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1900	14,5200	2,7588
I2320 ENCANADOR	H	0,1900	17,8300	3,3877
			Total:	6,1465

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 66.325-001  
(85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@iglobol.com  
CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.L.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA  
LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE  
TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019  
TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090	43,5600	0,3920
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0036	32,1600	0,1158
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	1,0000	1,0000	1,0000
Total:					1,5078
Total Simples:					7,65
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					7,65

### C2383 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	14,5200	4,3560
12320	ENCANADOR	H	0,3000	17,8300	5,3490
Total:					9,7050

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	43,5600	0,6534
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0060	32,1600	0,1930
11974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	UN	1,0000	6,4300	6,4300
Total:					7,2764
Total Simples:					16,98
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					16,98

### C2384 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	14,5200	4,3560
12320	ENCANADOR	H	0,3000	17,8300	5,3490
Total:					9,7050

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0210	43,5600	0,9148
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0090	32,1600	0,2894
11975	TE PVC SOLDAVEL 50MM	UN	1,0000	7,2800	7,2800
Total:					8,4842
Total Simples:					18,19
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					18,19

### C2405 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4") - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1900	14,5200	2,7588
12320	ENCANADOR	H	0,1900	17,8300	3,3877
Total:					6,1465

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0095	43,5600	0,4138
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	32,1600	0,4824
11981	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1X3/4"	UN	1,0000	6,4000	6,4000
Total:					7,2962
Total Simples:					13,44
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					13,44

### C2410 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X40mm (1 1/2"X1 1/4") - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	14,5200	4,3560

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 68.325-001  
(85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@globe.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.L.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

12320	ENCANADOR	H	0,3000	17,8300	5,3490
				Total:	9,7050

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0200	43,5600	0,8712
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0290	32,1600	0,9326
11979	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2X1 1/4'	UN	1,0000	9,0752	9,0752
				Total:	10,8790
				Total Simples:	20,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,58

## C2497 - TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2800	14,5200	4,0656
12320	ENCANADOR	H	0,2800	17,8300	4,9924
				Total:	9,0580

### MATERIAIS

11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4700	0,2000	0,0940
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	UN	1,0000	23,6200	23,6200
				Total:	23,7140
				Total Simples:	32,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	32,77

## C2615 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	14,5200	1,3068
12320	ENCANADOR	H	0,0900	17,8300	1,6047
				Total:	2,9115

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0004	43,5600	0,0174
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	32,1600	0,0064
12199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2')	M	1,0100	2,2400	2,2624
				Total:	2,2862
				Total Simples:	5,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	5,20

## C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1200	14,5200	1,7424
12320	ENCANADOR	H	0,1200	17,8300	2,1396
				Total:	3,8820

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	43,5600	0,0218
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	32,1600	0,0064

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001  
(85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@iglobu.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.I.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26,1 - DESONERADA

12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,0100	2,3300	2,3533
Total:					2,3815
Total Simples:					6,26
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					6,26

### C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1300	14,5200	1,8876
12320	ENCANADOR	H	0,1300	17,8300	2,3179
Total:					4,2055
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0007	43,5600	0,0305
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	32,1600	0,0096
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	1,0100	5,2300	5,2823
Total:					5,3224
Total Simples:					9,53
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					9,53

### C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2000	14,5200	2,9040
12320	ENCANADOR	H	0,2000	17,8300	3,5660
Total:					6,4700
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	43,5600	0,0348
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	32,1600	0,0096
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	M	1,0100	7,6100	7,6861
Total:					7,7305
Total Simples:					14,20
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					14,20

### C2619 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2400	14,5200	3,4848
12320	ENCANADOR	H	0,2400	17,8300	4,2792
Total:					7,7640
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0012	43,5600	0,0523
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005	32,1600	0,0161
12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2')	M	1,0100	8,7200	8,8072
Total:					8,8756
Total Simples:					16,64
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					16,64



# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 66.325-001

(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@iglobo.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.L.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SENAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

### C1728 - LUVA PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	14,5200	1,3068
12320 ENCANADOR	H	0,0900	17,8300	1,6047
Total:				2,9115
<b>MATERIAIS</b>				
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0030	43,5600	0,1307
11410 LUVA PVC SOLDAVEL DE 20MM	UN	1,0000	0,5300	0,5300
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0060	32,1600	0,1930
Total:				0,8537
<b>Total Simples:</b>				<b>3,77</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>3,77</b>

### C1732 - LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1400	14,5200	2,0328
12320 ENCANADOR	H	0,1400	17,8300	2,4962
Total:				4,5290
<b>MATERIAIS</b>				
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	43,5600	0,6534
11414 LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM	UN	1,0000	3,3100	3,3100
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	32,1600	0,7075
Total:				4,6709
<b>Total Simples:</b>				<b>9,20</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>9,20</b>

### C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320 ENCANADOR	H	0,2500	17,8300	4,4575
Total:				4,4575
<b>MATERIAIS</b>				
10796 CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1,0000	6,5000	6,5000
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,2000	0,0700
Total:				6,5700
<b>Total Simples:</b>				<b>11,03</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>11,03</b>

### C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	14,5200	39,9300
12320 ENCANADOR	H	2,7500	17,8300	49,0325
Total:				88,9625
<b>MATERIAIS</b>				
10301 BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1800	0,3600
11091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600	16,0600
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2000	0,1680
11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	72,3100	72,3100
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,7200	3,4400
11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	85,9000	85,9000
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	UN	1,0000	66,1400	66,1400
12272 VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	13,6000	13,6000
Total:				257,9760
<b>Total Simples:</b>				<b>346,94</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>346,94</b>

### C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
-------------	---------	--------------	-------	-------



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 68.325-001

(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@glubn.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.L.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SENAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	14,5200	43,5600
12320	ENCANADOR	H	3,0000	17,8300	53,4900
				Total:	97,0500

### MATERIAIS

10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,0000	1,3500	1,3500
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1800	0,3600
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600	16,0600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2000	0,1120
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,8000	5,8000
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000	8,0500	0,8050
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,7200	3,4400
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1,0000	296,0000	296,0000
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN	1,0000	495,0000	495,0000
				Total:	818,9270
				Total Simples:	915,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	915,98

### C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	14,5200	29,0400
12320	ENCANADOR	H	2,0000	17,8300	35,6600
				Total:	64,7000

### MATERIAIS

10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	293,2900	293,2900
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1800	0,3600
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	180,0000	180,0000
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600	16,0600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2000	0,1120
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,7200	3,4400
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,9000	24,9000
				Total:	528,1620
				Total Simples:	592,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	592,86

### C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	17,8300	8,9150
				Total:	8,9150

### MATERIAIS

18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,8000	19,8000
				Total:	19,8000
				Total Simples:	28,72
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	28,72

### C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS - UN

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	17,8300	8,9150
				Total:	8,9150

### MATERIAIS

19139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,0000	38,4100	38,4100
				Total:	38,4100

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 68.325-001  
 (85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@iglobal.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.L.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26,1 - DESONERADA					
				<b>Total Simples:</b>	<b>47,33</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>47,33</b>
<b>C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) - UN</b>					
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,5000	17,8300	8,9150
				Total:	8,9150
MATERIAIS					
I1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000	28,9000	28,9000
				Total:	28,9000
				<b>Total Simples:</b>	<b>37,82</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>37,82</b>
<b>C1395 - FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") A 25mm (3/4") - UN</b>					
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,2000	17,8300	3,5660
I2543	SERVEENTE	H	0,2000	13,2100	2,6420
				Total:	6,2080
MATERIAIS					
I1188	FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 1/2"	UN	1,0000	10,1600	10,1600
				Total:	10,1600
				<b>Total Simples:</b>	<b>16,37</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>16,37</b>
<b>C1392 - FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=32mm (1") A 50mm (2") - UN</b>					
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,3500	17,8300	6,2405
I2543	SERVEENTE	H	0,3500	13,2100	4,6235
				Total:	10,8640
MATERIAIS					
I1188	FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	1,0000	18,0100	18,0100
				Total:	18,0100
				<b>Total Simples:</b>	<b>28,87</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>28,87</b>
<b>C0489 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"x1 1/4" (50X40mm) - UN</b>					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,1400	14,5200	2,0328
I2320	ENCANADOR	H	0,1400	17,8300	2,4962
				Total:	4,5290
MATERIAIS					
I0303	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2X1 1/4"	UN	1,0000	4,4100	4,4100
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,4200	0,2840	0,2840
				Total:	4,6940
				<b>Total Simples:</b>	<b>9,22</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>9,22</b>
<b>C0495 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"x3/4" (40X25mm) - UN</b>					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,1400	14,5200	2,0328
I2320	ENCANADOR	H	0,1400	17,8300	2,4962
				Total:	4,5290
MATERIAIS					
I0309	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4X3/4"	UN	1,0000	2,9900	2,9900
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0200	0,2000	0,2040
				Total:	3,1940
				<b>Total Simples:</b>	<b>7,72</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>7,72</b>
<b>C2654 - UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") - UN</b>					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,0900	14,5200	1,3068
I2320	ENCANADOR	H	0,0900	17,8300	1,6047
				Total:	2,9115
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0030	43,5600	0,1307
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,2000	0,0700
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0060	32,1600	0,1930
I2229	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UN	1,0000	0,7700	0,7700
				Total:	1,1637
				<b>Total Simples:</b>	<b>4,08</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>4,08</b>
<b>C2656 - UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") - UN</b>					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,1400	14,5200	2,0328
I2320	ENCANADOR	H	0,1400	17,8300	2,4962
				Total:	4,5290
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	43,5600	0,6534



# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001

(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@iglobal.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.LF MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8300	0,2000	0,1660	
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	32,1600	0,7075	
I2233	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UN	1,0000	3,2200	3,2200	
					Total:	4,7469
					Total Simples:	9,28
					Encargos Sociais:	<b>INCLUSO</b>
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	9,28

## INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

### C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2250	14,5200	3,2670	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1850	14,5200	17,2062	
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2250	17,8300	4,0118	
I0498	CARPINTEIRO	H	1,1850	17,8300	21,1286	
I2391	PEDREIRO	H	4,1390	17,8300	73,7984	
I2543	SERVENTE	H	8,1940	13,2100	108,2427	
					Total:	227,6547

### MATERIAIS

I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440	11,5000	0,5060	
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1610	51,0000	8,2110	
I0169	AÇO CA-60	KG	2,5820	4,6400	11,9805	
I0280	BRITA	M3	0,0770	76,7500	5,9098	
I0441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440	1,1000	8,4084	
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	21,0300	4,2060	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090	0,4600	19,2761	
I1916	TABUA DE 1" DE 3A, - L = 30cm	M	0,0590	8,0700	0,4761	
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,1200	0,2600	36,6912	
					Total:	95,6670
					Total Simples:	323,32
					Encargos Sociais:	<b>INCLUSO</b>
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	323,32

### C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9800	14,5200	14,2296	
I2320	ENCANADOR	H	0,9800	17,8300	17,4734	
					Total:	31,7030

### MATERIAIS

I1770	RALO SECO PVC 10 CM	UN	1,0000	6,8000	6,8000
-------	---------------------	----	--------	--------	--------

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 68.325-001  
(85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@globe.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.L.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

Total:	6,8000
Total Simples:	38,50
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	38,50

### C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	14,5200	7,2600	
12320 ENCANADOR	H	0,5000	17,8300	8,9150	
				Total:	16,1750

### MATERIAIS

10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	21,4900	21,4900	
				Total:	21,4900
				Total Simples:	37,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	37,67

### C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391 PEDREIRO	H	9,0000	17,8300	160,4700	
12543 SERVENTE	H	5,0000	13,2100	66,0500	
				Total:	226,5200

### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,1090	51,0000	5,5590	
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000	0,4600	33,5340	
17964 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6,0000	113,3600	680,1600	
17965 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	UN	2,0000	187,0000	374,0000	
17966 LAJÉ DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000	168,2300	168,2300	
				Total:	1,261,4830

### SERVIÇOS

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4,0000	27,8228	111,2912	
C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	8,0400	46,2350	371,7294	
C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300	80,4230	18,4973	
C2862 LASTRO DE BRITA	M3	0,2300	114,6825	26,3770	
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,5200	22,4570	123,9626	
				Total:	651,8575
				Total Simples:	2,139,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	2,139,86

### C4388 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	14,5200	4,3560	
12320 ENCANADOR	H	0,3000	17,8300	5,3490	
				Total:	9,7050
MATERIAIS					
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0280	43,5600	1,2197	

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 68.325-001

(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@iglobo.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.L.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430	32,1600	1,3829
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm	UN	1,0000	0,6100	0,6100
Total:					3,2126
Total Simples:					12,92
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					12,92

### C4669 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	14,5200	4,3560
12320	ENCANADOR	H	0,3000	17,8300	5,3490
Total:				9,7050	

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0300	43,5600	1,3068
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0470	32,1600	1,5115
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm	UN	1,0000	1,8300	1,8300
Total:					4,6483
Total Simples:					14,35
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					14,35

### C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500	14,5200	6,5340
12320	ENCANADOR	H	0,4500	17,8300	8,0235
Total:				14,5575	

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	43,5600	2,1780
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,8000	5,8000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	32,1600	2,5728
Total:					10,5508
Total Simples:					25,11
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					25,11

### C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2800	14,5200	4,0656
12320	ENCANADOR	H	0,2800	17,8300	4,9924
Total:				9,0580	

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	43,5600	0,4356
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,4000	1,4000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	32,1600	0,4824
Total:					2,3180
Total Simples:					11,38

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 69.325-001  
(85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@iglobo.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.J.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	11,38

### C1584 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600	14,5200	6,6792
12320 ENCANADOR	H	0,4600	17,8300	8,2018
Total:				14,8810

#### MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	43,5600	2,1780
11326 JUNÇÃO SIMPLES PVC BRANCO C/INSP.P/ESG.DIAM.100MM	UN	1,0000	16,2700	16,2700
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	32,1600	2,5728
Total:				21,0208
<b>Total Simples:</b>				<b>35,90</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				35,90

### C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600	14,5200	6,6792
12320 ENCANADOR	H	0,4600	17,8300	8,2018
Total:				14,8810

#### MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575	43,5600	2,5047
11319 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000	11,7200	11,7200
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910	32,1600	2,9266
Total:				17,1513
<b>Total Simples:</b>				<b>32,03</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				32,03

### C3994 - JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3500	14,5200	5,0820
12320 ENCANADOR	H	0,3500	17,8300	6,2405
Total:				11,3225

#### MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0400	43,5600	1,7424
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0600	32,1600	1,9296
17492 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	UN	1,0000	6,0600	6,0600
Total:				9,7320
<b>Total Simples:</b>				<b>21,05</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				21,05

### C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
-------------	---------	--------------	-------	-------

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001  
(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@globol.com


CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.I.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SENAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	14,5200	7,2600
12320	ENCANADOR	H	0,2500	17,8300	4,4575
				Total:	11,7175

### MATERIAIS

11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2000	0,0560
11865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1,0000	9,8000	9,8000
				Total:	9,8560
				Total Simples:	21,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	21,57

## C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4200	14,5200	6,0984
12320	ENCANADOR	H	0,4200	17,8300	7,4886
				Total:	13,5870

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0420	43,5600	1,8295
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0630	32,1600	2,0261
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN	1,0000	4,8200	4,8200
				Total:	8,6756
				Total Simples:	22,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	22,26

## C2594 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	14,5200	7,5504
12320	ENCANADOR	H	0,5200	17,8300	9,2716
				Total:	16,8220

### MATERIAIS

10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	0,3300	1,7500	0,5775
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0230	33,9000	0,7797
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	8,5400	8,6254
				Total:	9,9826
				Total Simples:	26,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,80

## C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2400	14,5200	3,4848
12320	ENCANADOR	H	0,2400	17,8300	4,2792
				Total:	7,7640

### MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	43,5600	0,2178
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	32,1600	0,2412



# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001

(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@glubn.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SENAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,0100	3,0800	3,1108
Total:					3,5698
Total Simples:					11,33
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					11,33

## C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2800	14,5200	4,0556
12320	ENCANADOR	H	0,2800	17,8300	4,9924
Total:					9,0580

## MATERIAIS

10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	43,5600	0,6534
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,9000	1,9000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	32,1600	0,7075
Total:					3,2609
Total Simples:					12,32
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					12,32

## C2597 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	14,5200	4,3560
12320	ENCANADOR	H	0,3000	17,8300	5,3490
Total:					9,7050

## MATERIAIS

10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	0,3300	1,3000	0,4290
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0100	33,9000	0,3390
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100	5,2400	5,2924
Total:					6,0604
Total Simples:					15,77
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					15,77

## DRENAGEM PLUVIAL

### C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,0000	14,5200	14,5200
12320	ENCANADOR	H	1,0000	17,8300	17,8300
Total:					32,3500

## MATERIAIS

10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	1,0300	15,8800	16,3564
11725	PREGO 15X15	KG	0,0700	11,2600	0,7852
11784	REBITES	KG	0,0300	38,0400	1,1412
11873	SOLDA 70X30	KG	0,0300	65,3400	1,9602
Total:					20,2460
Total Simples:					52,60
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					52,60

### C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6000	14,5200	8,7120
12320	ENCANADOR	H	0,6000	17,8300	10,6980

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001  
(85) 3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@pjohn.com  
CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.L.F MARIA OPÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA  
LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE  
TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019  
TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

Total: 19,4100

### MATERIAIS

12197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	M	1,0100	21,8400	22,0584
Total: 22,0584					
Total Simples: 41,47					
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: 0,00					
Valor Geral: 41,47					

### C1556 - JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5600	14,5200	8,1312
12320	ENCANADOR	H	0,5600	17,8300	9,9848
Total: 18,1160					

### MATERIAIS

10079	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM	UN	2,0000	6,8000	13,6000
11305	JOELHO PVC CINZA P/ESG DIAM 150MM (6")	UN	1,0000	67,0200	67,0200
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0660	33,9000	2,2374
Total: 82,8574					
Total Simples: 100,97					
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: 0,00					
Valor Geral: 100,97					

### C3067 - DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,0200	17,8300	0,3566
12543	SERVELENTE	H	0,0400	13,2100	0,5284
Total: 0,8850					

### MATERIAIS

10448	CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,40M	M	1,0000	44,0000	44,0000
Total: 44,0000					

### SERVIÇOS

C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,6500	3,9000	2,5350
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	0,0100	109,4046	1,0940
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	35,0065	4,2008
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0050	308,5132	1,5426
Total: 9,3724					
Total Simples: 54,26					
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: 0,00					
Valor Geral: 54,26					

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

### C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	14,5200	2,1780
12312	ELETRICISTA	H	0,1500	18,0700	2,7105
Total: 4,8885					

### MATERIAIS

16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,3500	1,3500
Total: 1,3500					
Total Simples: 6,24					
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: 0,00					
Valor Geral: 6,24					

### C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	14,5200	1,5972
12312	ELETRICISTA	H	0,1100	18,0700	1,9877
Total: 3,5849					

### MATERIAIS

10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,4400	1,4688
-------	-------------------------------	---	--------	--------	--------

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 68.325-901

(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@global.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.L.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

Total:	1,4688
Total Simples:	5,05
Encargos Sociais:	<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	5,05

### C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1200	14,5200	1,7424
12312 ELETRICISTA	H	0,1200	18,0700	2,1684
Total:				3,9108

### MATERIAIS

10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	2,0400	2,0808
Total:				2,0808
Total Simples:				5,99
Encargos Sociais:				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				5,99

### C0527 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1600	14,5200	2,3232
12312 ELETRICISTA	H	0,1600	18,0700	2,8912
Total:				5,2144

### MATERIAIS

10342 CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	1,0200	7,9000	8,0580
Total:				8,0580
Total Simples:				13,27
Encargos Sociais:				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				13,27

### C0532 - CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	14,5200	3,0492
12312 ELETRICISTA	H	0,2100	18,0700	3,7947
Total:				6,8439

### MATERIAIS

10349 CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V	M	1,0200	17,2600	17,6052
Total:				17,6052
Total Simples:				24,45
Encargos Sociais:				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				24,45

### C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	14,5200	4,2108
12312 ELETRICISTA	H	0,2900	18,0700	5,2403
Total:				9,4511

### MATERIAIS

19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	2,3400	2,3400
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,0200	1,0200
19108 TOMADA 2P+T 10A. 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	4,3800	8,7600
Total:				12,1200
Total Simples:				21,57
Encargos Sociais:				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				0,00

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 68.325-001  
(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@iglobu.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.L.F MARIA OPÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

**Valor Geral: 21,57**

### C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	14,5200	3,0492
I2312 ELETRICISTA	H	0,2100	18,0700	3,7947
<b>Total:</b>				<b>6,8439</b>
<b>MATERIAIS</b>				
I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,6000	7,6000
<b>Total:</b>				<b>7,6000</b>
<b>Total Simples:</b>				<b>14,44</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>14,44</b>

### C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000	14,5200	29,0400
I2312 ELETRICISTA	H	2,0000	18,0700	36,1400
<b>Total:</b>				<b>65,1800</b>
<b>MATERIAIS</b>				
I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,6000	30,6000
I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,1000	30,1000
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,8800	24,8800
I1754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000	95,6350	95,6350
<b>Total:</b>				<b>181,2150</b>
<b>Total Simples:</b>				<b>246,40</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>246,40</b>

### C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	14,5200	4,3560
I2312 ELETRICISTA	H	0,3000	18,0700	5,4210
<b>Total:</b>				<b>9,7770</b>
<b>MATERIAIS</b>				
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000	2,9850	3,2835
<b>Total:</b>				<b>3,2835</b>
<b>Total Simples:</b>				<b>13,06</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>13,06</b>

### C1195 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	14,5200	4,3560
I2312 ELETRICISTA	H	0,3000	18,0700	5,4210
<b>Total:</b>				<b>9,7770</b>
<b>MATERIAIS</b>				
I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,1000	2,2300	2,4530
<b>Total:</b>				<b>2,4530</b>
<b>Total Simples:</b>				<b>12,23</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>12,23</b>

### C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
-------------	---------	--------------	-------	-------

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 66.325-001  
(85) 3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@globe.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.L.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26,1 - DESONERADA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	14,5200	7,2600
12312	ELETRICISTA	H	0,5000	18,0700	9,0350
				Total:	16,2950
MATERIAIS					
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,1000	6,0350	6,6385
				Total:	6,6385
				Total Simples:	22,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	22,93

## C1179 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" - M

MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	14,5200	4,3560
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	18,0700	5,4210
				Total:	9,7770
MATERIAIS					
11067	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4"	M	1,0500	10,4000	10,9200
				Total:	10,9200
				Total Simples:	20,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,70

## C1181 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" - M

MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4000	14,5200	5,8080
12312	ELETRICISTA	H	0,4000	18,0700	7,2280
				Total:	13,0360
MATERIAIS					
11064	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1"	M	1,0500	12,5500	13,1775
				Total:	13,1775
				Total Simples:	26,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,21

## C1180 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" - M

MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6000	14,5200	8,7120
12312	ELETRICISTA	H	0,6000	18,0700	10,8420
				Total:	19,5540
MATERIAIS					
11062	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/2"	M	1,0500	18,9000	19,8450
				Total:	19,8450
				Total Simples:	39,40
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	39,40

## C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	14,5200	15,9720
12312	ELETRICISTA	H	1,1000	18,0700	19,8770
				Total:	35,8490
MATERIAIS					
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	57,7700	57,7700
				Total:	57,7700
				Total Simples:	93,62

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 68.325-901

(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@glubo.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.L.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

Encargos Sociais:	<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	<b>93,62</b>

### C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	14,5200	7,2600
12312 ELETRICISTA	H	1,0000	18,0700	18,0700
			Total:	25,3300

### MATERIAIS

11361 LUMINARIA FLUOR, 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	37,3800	37,3800
			Total:	37,3800
			Total Simples:	62,71
			Encargos Sociais:	<b>INCLUSO</b>
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	62,71

### C4531 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A-125A, 30mA - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,6000	14,5200	8,7120
12312 ELETRICISTA	H	0,6000	18,0700	10,8420
			Total:	19,5540

### MATERIAIS

18366 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A, 30mA	UN	1,0000	217,7800	217,7800
			Total:	217,7800
			Total Simples:	237,33
			Encargos Sociais:	<b>INCLUSO</b>
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	237,33

### SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

#### C0869 - CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	14,5200	7,2600
12312 ELETRICISTA	H	0,5000	18,0700	9,0350
			Total:	16,2950

### MATERIAIS

10339 CABO COBRE NU 35MM2	M	1,0000	15,9800	15,9800
11910 SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA	UN	0,5000	7,1600	3,5800
			Total:	19,5600
			Total Simples:	35,86
			Encargos Sociais:	<b>INCLUSO</b>
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	35,86

#### C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000	14,5200	50,8200
12312 ELETRICISTA	H	1,5000	18,0700	27,1050
			Total:	77,9250

### MATERIAIS

10339 CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000	15,9800	47,9400
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	47,0300	47,0300
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,3500	2,3500
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,0000	35,7200	35,7200
			Total:	133,0400
			Total Simples:	210,97
			Encargos Sociais:	<b>INCLUSO</b>
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	210,97

#### C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
-------------	---------	--------------	-------	-------

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 68.325-001  
(85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@globe.com  
CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.L.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA  
LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.  
TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019  
TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	14,5200	7,2600
12312	ELETRICISTA	H	0,5000	18,0700	9,0350
				Total:	16,2950
MATERIAIS					
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,1000	6,0350	6,6385
				Total:	6,6385
				Total Simples:	22,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	22,93

## C2457 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2000	14,5200	2,9040
12312	ELETRICISTA	H	0,2000	18,0700	3,6140
				Total:	6,5180
MATERIAIS					
12076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	UN	1,0000	8,4600	8,4600
				Total:	8,4600
				Total Simples:	14,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,98

## SERVIÇOS DIVERSOS

### C0356 - BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300	26,7450
12543	SERVEENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200
				Total:	53,1650
MATERIAIS					
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,6800	336,0000	564,4800
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	3,0000	85,0000	255,0000
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,9000	5,2600	4,7340
				Total:	824,2140
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0030	417,6760	1,2530
				Total:	1,2530
				Total Simples:	878,63
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	878,63

### C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11530	MONTADOR	H	1,0000	17,8300	17,8300
12391	PEDREIRO	H	0,2500	17,8300	4,4575
12543	SERVEENTE	H	0,3500	13,2100	4,6235
				Total:	26,9110
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	55,0000	0,0275
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,4600	0,0690
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	176,0000	176,0000
				Total:	176,0965
				Total Simples:	203,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001  
(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@glb.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.I.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

Valor Geral: 203,01

### C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	2,0000	17,8300	35,6600
12543 SERVENTE	H	0,4000	13,2100	5,2840
			Total:	40,9440
MATERIAIS				
11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	LN	4,0000	3,8900	15,5600
10145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	343,9900	343,9900
			Total:	359,5500
			Total Simples:	400,49
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	400,49

### C1347 - ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE - CJ

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11139 ESTRUTURA METALICA P/ BASQUETE	CJ	1,0000	1.715,6900	1.715,6900
11911 TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,0000	404,4100	404,4100
			Total:	2.120,1000



# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001

(85)3214-0411

e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.L.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26,1 - DESONERADA

### SERVIÇOS

C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0885	286,1688	24,7536
Total:					24,7536
Total Simples:					2.144,85
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					2.144,85

### C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL - CJ

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1137	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,0000	882,3500
Total:				882,3500
Total Simples:				882,35
Encargos Sociais:				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				882,35

### C1351 - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY - CJ

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1140	ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,0000	355,3900
Total:				355,3900
Total Simples:				355,39
Encargos Sociais:				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				355,39

### C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	17,8300
I2543	SERVENTE	H	0,2500	13,2100
Total:				12,2175

### MATERIAIS

I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	67,4200
Total:				67,4200

### SERVIÇOS

C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	562,2160	2,1083
Total:					2,1083
Total Simples:					81,75
Encargos Sociais:					<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					81,75

### C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,7000	13,2100
Total:				9,2470
Total Simples:				9,25
Encargos Sociais:				<b>INCLUSO</b>
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				9,25

# AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001  
(85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@glube.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA E.E.J.F MARIA OPÉLIA DE VASCONCELOS PORTELA

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO - TIANGUÁ-CE.

TABELA SEINFRA-CE 26.1 - DESONERADA-SINAPI 09/2019

TIANGUÁ-CE: 04 DE MAIO DE 2020

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

### ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

#### 18584 - ENGENHEIRO JÚNIOR COM ENCARGOS INCLUSOS - HXMÊS

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584 ENGENHEIRO JÚNIOR COM ENCARGOS INCLUSOS	HXMÊS	1,0000	5.000,0000	5.000,0000
Total:				5.000,0000
Total Simples:				5.000,00
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				5.000,00

#### 18590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) - HXMÊS

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	1,0000	3.000,0000	3.000,0000
Total:				3.000,0000
Total Simples:				3.000,00
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				3.000,00

#### 18598 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS) - HXMÊS

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18598 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	1,0000	2.000,0000	2.000,0000
Total:				2.000,0000
Total Simples:				2.000,00
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				2.000,00

#### 18617 - VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS) - HXMÊS

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18617 VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	1,0000	2.000,0000	2.000,0000
Total:				2.000,0000
Total Simples:				2.000,00
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				2.000,00

Fortaleza-CE, 15 de junho de 2020.

  
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 07.816.465/0001-64  
Leonardo Araújo Mota  
Sócio Administrador  
CPF: 117.777.613-87  
Responsável Técnico  
CREA/CE: 7478-D





Av. Bezerra de Menezes, 1146 - Casa B  
CEP: 60325-001 - São Gerardo, Fortaleza – Ce  
Fone/Fax (85) 3214.0411  
CNPJ: 07.816.465/0001-64 CGF: 06.012.666-3  
EMAIL: amazonasconstrucoes@globo.com



### DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 07.816.465/0001-64, por intermédio de seu representante legal o Sr. Leonardo Araújo Mota, portador da Carteira de Identidade nº 98002336384 – SSPDC-CE e do CPF nº 117.777.613-87, DECLARA que, o profissional, Engenheiro Leonardo Araújo Mota, brasileiro, Eng. Civil CREA/CE 7478-D, residente e domiciliado na Av. Bezerra de Menezes 1146, casa B, São Gerardo, Fortaleza-CE, CEP: 60.325-001, detentor de atestado técnico emitido pelo CREA-CE, apresentado por esta empresa no processo Licitatório será nosso responsável técnico para a execução do contratado objeto desta licitação.

Fortaleza/CE, 15 de junho 2020.

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 07.816.465/0001-64  
Leonardo Araújo Mota  
Sócio administrador



Av. Bezerra de Menezes, 1146 - Casa B  
CEP: 60325-001 - São Gerardo, Fortaleza - Ce  
Fone/Fax (85) 3214.0411  
CNPJ: 07.816.465/0001-64 CGF: 06.012.666-3  
EMAIL: amazonasconstrucoes@globo.com



### RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020-SEMED




Prezados Senhores,

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS, NO BAIRRO SANTO EXPEDITO, objeto da referida Concorrência Pública.

ITEM	NOME	FUNÇÃO	Experiência
01	Leonardo Araújo Mota	Engenheiro civil - responsável técnico	35 anos
02	Rafael Alves de Araújo	Engenheiro civil junior	2 anos
03	Francisco das Chagas Rodrigues Gomes	Mestre de obras	30 anos

Fortaleza/CE, 15 de junho de 2020

  
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 07.816.465/0001-64  
Leonardo Araújo Mota  
Sócio administrador





Av. Bezerra de Menezes, 1146 - Casa B  
CEP: 60325-001 - São Gerardo, Fortaleza - Ce  
Fone/Fax (85) 3214.0411  
CNPJ: 07.816.465/0001-64 CGF: 06.012.666-3  
EMAIL: amazonasconstrucoes@globo.com



## RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ**

**REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020-SEMED**


Prezados Senhores,

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para a execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA OFÉLIA DE VASCONCELOS, NO BAIRRO SANTO EXPEDITO, objeto da referida Concorrência Pública.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANTIDADE
01	Carrinho de mão	Tramontina	2020	Novo	10
02	Pás (Quadrada /bico)	Tramontina	2020	Novo	20
03	Enxadas	Tramontina	2020	Novo	08
04	Betoneira 400l	GSM	2014	Boa	02
05	Serra mármore	GDC 1440	2018	Boa	02
06	Furadeira de impacto	GSB 20-2	2019	Boa	01

OBS: Outros equipamento e máquinas que forem necessários para a execução dos serviços, serão alugados ou comprados conforme à necessidade .

Fortaleza/CE, 15 de junho de 2020.

  
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 07.816.465/0001-64  
Leonardo Araújo Mota  
Sócio administrador

