

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE
CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com

624
[Handwritten signature]

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAM
LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO
MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
18335	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO	M2	1,0000	17,0000	17,0000	
					Total:	17,0000
					Total Simples:	17,00
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	17,00
C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE -						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11328	LADRILHISTA	H	0,7200	17,8300	12,8400	
12543	SERVENTE	H	0,7200	13,2100	9,5100	
					Total:	22,3500
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	39,4000	43,3400	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,0000	16,0000	
					Total:	59,3400
					Total Simples:	81,69
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	81,69
C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11328	LADRILHISTA	H	0,2000	17,8300	3,5700	
12543	SERVENTE	H	0,2000	13,2100	2,6400	
					Total:	6,2100
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1700	2,8600	0,4800	
					Total:	0,4800
					Total Simples:	6,69
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	6,69
8.0 - PINTURA						
C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	14,5200	5,0800	
12395	PINTOR	H	0,4000	17,8500	7,1400	
					Total:	12,2200
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1400	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	12,0800	1,4500	
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,6600	2,4900	
					Total:	4,0800
					Total Simples:	16,30
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	16,30
C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAM
 LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO
 MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
 TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	14,5200	2,9000
12395	PINTOR	H	0,3000	17,8500	5,3600
					Total:
					8,2600
MATERIAIS					
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	12,0800	2,3000
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	6,4000	1,9800
					Total:
					4,2800
					Total Simples:
					12,54
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					0,00
					Valor Geral:
					12,54
C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2					
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,3500	14,5200	5,0800
					Total:
					7,1400
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,7800	0,5100
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,4600	3,4300
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,8800	1,2800
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
					Total:
					5,4500
					Total Simples:
					17,67
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					0,00
					Valor Geral:
					17,67
C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES - M2					
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
					Total:
					5,3600
MATERIAIS					
12496	SUPERCAL	KG	0,4500	1,1000	0,5000
					Total:
					0,5000
					Total Simples:
					5,85
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					0,00
					Valor Geral:
					5,85
9.0 - ESQUADRIAS E FERRAGENS					
C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN					
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	3,7500	14,5200	54,4500
12391	PEDREIRO	H	3,7500	17,8300	66,8600
12543	SERVENTE	H	1,4000	17,8300	24,9600
					Total:
					18,4900
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0100	51,0000	0,5400
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	123,4500	123,4500
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,1000	1,8900
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4600	0,7900
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,6700	74,0100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	46,0000	46,0000
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA	UN	2,0000	36,6600	73,3200

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE

CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com

626
A

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAM

LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO					
	PORTA 1FL.				
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2700	2,1600
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	142,7800	142,7800
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,2600	2,2500
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3800	8,2800
				Total:	475,4800
				Total Simples:	640,24
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	640,24
C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	14,5200	54,4500
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	17,8300	66,8600
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	17,8300	24,9600
I2543	SERVENTE	H	1,4000	13,2100	18,4900
				Total:	164,7700
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0100	51,0000	0,5400
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	123,4500	123,4500
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,1000	1,8900
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4600	0,7900
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000	24,6700	74,0100
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	52,5000	52,5000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	36,6600	36,6600
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2700	2,1600
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	191,1800	191,1800
I1724	PREGO	KG	0,2500	11,2600	2,8200
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3800	8,2800
				Total:	494,2800
				Total Simples:	659,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	659,05
C1978 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	14,5200	54,4500
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	17,8300	66,8600
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	17,8300	24,9600
I2543	SERVENTE	H	1,4000	13,2100	18,4900
				Total:	164,7700
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0100	51,0000	0,5400
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	123,4500	123,4500
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,1000	1,8900
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4600	0,7900
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000	24,6700	74,0100
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	52,5000	52,5000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	36,6600	36,6600
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2700	2,1600
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,0000	214,1700	214,1700
I1724	PREGO	KG	0,2500	11,2600	2,8200

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAM
 LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO
 MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
 TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3800	8,2800
				Total:	517,2700
				Total Simples:	682,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	682,04
C4397 - PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - M2					
EMPREITADA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	1,0000	319,1000	319,1000
				Total:	319,1000
				Total Simples:	319,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	319,10
C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2					
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	244,5100	244,5100
				Total:	244,5100
				Total Simples:	244,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	244,51
C2674 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 5mm, COLOCADO - M2					
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12253	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 5MM (COLOCADO)	M2	1,0000	182,3000	182,3000
				Total:	182,3000
				Total Simples:	182,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	182,30
C1981 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m - UM					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,0000	14,5200	87,1200
10498	CARPINTEIRO	H	6,0000	17,8300	106,9800
12391	PEDREIRO	H	2,0000	17,8300	35,6600
12543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200
				Total:	256,1800
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	51,0000	0,5406
10210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000	140,1000	140,1000
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,1000	1,8920
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4600	0,7912
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	6,0000	24,6700	148,0200
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	46,0000	46,0000
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	2,0000	20,5600	41,1200
11241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA	UN	2,0000	33,7600	67,5200
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2700	2,1600
11707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	2,0000	166,9800	333,9600
11724	PREGO	KG	0,4000	11,2600	4,5040
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3800	8,2800

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE
CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAM
LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO
MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

					Total:	794,8878		
					Total Simples:	1.051,07		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	1.051,07		
C1968 - PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO - M2								
MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO		H	1,5000	17,8300	26,7450		
I2543	SERVENTE		H	2,5000	13,2100	33,0250		
					Total:	59,7700		
MATERIAIS								
I0109	AREIA MEDIA		M3	0,0029	51,0000	0,1479		
I0805	CIMENTO PORTLAND		KG	1,1700	0,4600	0,5382		
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO		KG	1,5000	8,0500	12,0750		
I1623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)		KG	2,5000	23,3300	58,3250		
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO		M2	1,0000	216,8500	216,8500		
					Total:	287,9361		
					Total Simples:	347,71		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	347,71		
C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M								
MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO		H	0,5000	17,8300	8,9150		
I2543	SERVENTE		H	0,2500	13,2100	3,3025		
					Total:	12,2175		
MATERIAIS								
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM		M	1,0000	67,4200	67,4200		
					Total:	67,4200		
SERVIÇOS								
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.		M3	0,0038	562,2160	2,1083		
					Total:	2,1083		
					Total Simples:	81,75		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	81,75		
C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm - M								
MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO		H	0,5000	17,8300	8,9150		
I2543	SERVENTE		H	0,2500	13,2100	3,3025		
					Total:	12,2175		
MATERIAIS								
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM		M	1,0000	45,6300	45,6300		
					Total:	45,6300		
SERVIÇOS								
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.		M3	0,0038	562,2160	2,1083		
					Total:	2,1083		
					Total Simples:	59,96		

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAM
 LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO
 MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
 TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	59,96
10.0 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") - M						
MAO DE OBRA						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	0,4000	14,5200	5,8100	
I2320	ENCANADOR	H	0,4000	17,8300	7,1300	
					Total:	12,9400
MATERIAIS						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0000	43,5600	0,0300	
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0000	32,1600	0,0100	
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,6000	2,3300	3,7300	
					Total:	3,7700
					Total Simples:	16,71
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	16,71
C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") - M						
MAO DE OBRA						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	0,4500	14,5200	6,5300	
I2320	ENCANADOR	H	0,4500	17,8300	8,0200	
					Total:	14,5600
MATERIAIS						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0000	43,5600	0,0500	
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0000	32,1600	0,0200	
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,5000	5,2300	7,8500	
					Total:	7,9100
					Total Simples:	22,47
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	22,47
C2628 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") - M						
MAO DE OBRA						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	0,6000	14,5200	8,7100	
I2320	ENCANADOR	H	0,6000	17,8300	10,7000	
					Total:	19,4100
MATERIAIS						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0000	43,5600	0,0700	
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0000	32,1600	0,0200	
I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	M	1,4000	8,7200	12,2100	
					Total:	12,3000
					Total Simples:	31,71
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	31,71
C2627 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") - M						
MAO DE OBRA						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	0,5000	14,5200	7,2600	
I2320	ENCANADOR	H	0,5000	17,8300	8,9200	
					Total:	16,1800
MATERIAIS						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0000	43,5600	0,0500	

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAM
 LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO
 MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
 TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0000	32,1600	0,0200
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	M	1,5000	7,6100	11,4200
				Total:	11,4800
				Total Simples:	27,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	27,66
C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	14,5200	7,2600
I2320	ENCANADOR	H	0,2500	17,8300	4,4600
				Total:	11,7200
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,2000	0,2000
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,0000	15,9700	15,9700
				Total:	16,1700
				Total Simples:	27,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	27,89
C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	14,5200	29,0400
I2320	ENCANADOR	H	2,0000	17,8300	35,6600
				Total:	64,7000
MATERIAIS					
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	293,2900	293,2900
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1800	0,3600
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	190,0000	190,0000
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600	16,0600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2000	0,1100
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,7200	3,4400
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,9000	24,9000
				Total:	528,1600
				Total Simples:	592,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	592,86
C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	17,8300	8,9200
				Total:	8,9200
MATERIAIS					
I1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000	28,9000	28,9000
				Total:	28,9000
				Total Simples:	37,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	37,82
C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	0,2500	17,8300	4,4600
				Total:	4,4600
MATERIAIS					
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	6,5000	6,5000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,2000	0,0700

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAM
 LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO
 MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
 TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

					Total:	6,5700		
					Total Simples:	11,03		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	11,03		
C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN								
MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	14,5200		29,0400		
I2320	ENCANADOR	H	2,0000	17,8300		35,6600		
					Total:	64,7000		
MATERIAIS								
I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	110,8000		110,8000		
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1800		0,3600		
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	190,0000		190,0000		
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	22,6300		22,6300		
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600		16,0600		
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,9400		4,9400		
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2000		0,1100		
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,7200		3,4400		
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,9000		24,9000		
					Total:	373,2400		
					Total Simples:	437,94		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	437,94		
C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN								
MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	14,5200		39,9300		
I2320	ENCANADOR	H	2,7500	17,8300		49,0300		
					Total:	88,9600		
MATERIAIS								
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1800		0,3600		
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600		16,0600		
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2000		0,1700		
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	72,3100		72,3100		
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,7200		3,4400		
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	85,9000		85,9000		
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	66,1400		66,1400		
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	13,6000		13,6000		
					Total:	257,9800		
					Total Simples:	346,94		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	346,94		
C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") - UN								
MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5400	14,5200		7,8400		
I2320	ENCANADOR	H	0,5400	17,8300		9,6300		
					Total:	17,4700		
MATERIAIS								
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,2000		0,2400		
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	UN	1,0000	40,7800		40,7800		
					Total:	41,0200		
					Total Simples:	58,49		

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAM
 LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO
 MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
 TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA


COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	58,49		
C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") - UN								
MAO DE OBRA					Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	14,5200		8,8600		
I2320	ENCANADOR	H	0,6100	17,8300		10,8800		
					Total:	19,7300		
MATERIAIS								
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,2000		0,2400		
I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	UN	1,0000	64,3500		64,3500		
					Total:	64,5900		
					Total Simples:	84,32		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	84,32		
C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - UN								
MAO DE OBRA					Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	14,5200		29,0400		
I2320	ENCANADOR	H	2,0000	17,8300		35,6600		
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	17,8300		35,6600		
I2543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100		26,4200		
					Total:	126,7800		
MATERIAIS								
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0200	55,0000		1,0500		
I0169	AÇO CA-60	KG	0,6000	4,6400		2,7800		
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,4600		4,5200		
I1605	PEDRISCO	M3	0,0300	69,7500		1,8100		
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	109,2800		109,2800		
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	30,6800		30,6800		
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	5,1100		5,6200		
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	1,0000	143,4300		143,4300		
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	35,0000		35,0000		
					Total:	334,1800		
					Total Simples:	460,96		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	460,96		
C2161 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") - UN								
MAO DE OBRA					Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8500	14,5200		12,3400		
I2320	ENCANADOR	H	0,8500	17,8300		15,1600		
					Total:	27,5000		
MATERIAIS								
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,2600	0,2000		0,4500		
I1802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	UN	1,0000	97,7300		97,7300		
					Total:	98,1800		
					Total Simples:	125,68		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	125,68		
C2594 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS - M								
MAO DE OBRA					Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	14,5200		7,5504		

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE
CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAM
LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO
MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,5200	17,8300	9,2716
				Total:	16,8220
MATERIAIS					
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	0,3300	1,7500	0,5775
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0230	33,9000	0,7797
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100	8,5400	8,6254
				Total:	9,9826
				Total Simples:	26,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,80
C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - M					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	14,5200	4,3560
12320	ENCANADOR	H	0,3000	17,8300	5,3490
				Total:	9,7050
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	43,5600	0,3267
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	32,1600	0,3538
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	1,0100	5,2400	5,2924
				Total:	5,9729
				Total Simples:	15,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	15,68
C4823 - TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM - UM					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	14,5200	1,3068
12320	ENCANADOR	H	0,0900	17,8300	1,6047
				Total:	2,9115
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	43,5600	1,4810
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	32,1600	1,6723
19051	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO	UN	1,0000	5,5300	5,5300
				Total:	8,6833
				Total Simples:	11,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	11,59
C2599 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS - M					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4800	14,5200	6,9696
12320	ENCANADOR	H	0,4800	17,8300	8,5584
				Total:	15,5280
MATERIAIS					
10081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	UN	0,3300	1,4800	0,4884
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0150	33,9000	0,5085
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	M	1,0100	7,5700	7,6457
				Total:	8,6426
				Total Simples:	24,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO

7 de 10

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com



OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAM
 LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO
 MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
 TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	24,17
C2599 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS - M						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4800	14,5200	6,9700	
I2320	ENCANADOR	H	0,4800	17,8300	8,5600	
					Total:	15,5300
MATERIAIS						
I0081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	UN	0,3300	1,4800	0,4900	
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0200	33,9000	0,5100	
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	M	1,0100	7,5700	7,6500	
					Total:	8,6400
					Total Simples:	24,17
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	24,17
C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - M						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2400	14,5200	3,4800	
I2320	ENCANADOR	H	0,2400	17,8300	4,2800	
					Total:	7,7600
MATERIAIS						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	43,5600	0,2200	
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0100	32,1600	0,2400	
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,0100	3,0800	3,1100	
					Total:	3,5700
					Total Simples:	11,33
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	11,33
C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - UN						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500	14,5200	6,5300	
I2320	ENCANADOR	H	0,4500	17,8300	8,0200	
					Total:	14,5600
MATERIAIS						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	43,5600	2,1800	
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,8000	5,8000	
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	32,1600	2,5700	
					Total:	10,5500
					Total Simples:	25,11
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	25,11
C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - UN						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2800	14,5200	4,0700	
I2320	ENCANADOR	H	0,2800	17,8300	4,9900	
					Total:	9,0600
MATERIAIS						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	43,5600	0,4400	
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,4000	1,4000	
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0200	32,1600	0,4800	
					Total:	2,3200
					Total Simples:	11,38
					Encargos Sociais:	INCLUSO

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveira@globo.com

635

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAM
 LOCAL: BAIRRO SANTO EXPEDITO
 MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE
 TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	11,38		
C4388 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") - UN								
MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		H	0,3000	14,5200	4,3600		
I2320	ENCANADOR		H	0,3000	17,8300	5,3500		
					Total:	9,7100		
MATERIAIS								
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO		KG	0,0300	43,5600	1,2200		
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO		L	0,0400	32,1600	1,3800		
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm		UN	1,0000	0,6100	0,6100		
					Total:	3,2100		
					Total Simples:	12,92		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	12,92		
C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") - UN								
MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		H	0,4200	14,5200	6,1000		
I2320	ENCANADOR		H	0,4200	17,8300	7,4900		
					Total:	13,5900		
MATERIAIS								
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO		KG	0,0400	43,5600	1,8300		
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO		L	0,0600	32,1600	2,0300		
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm		UN	1,0000	4,8200	4,8200		
					Total:	8,6800		
					Total Simples:	22,26		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	22,26		
C4669 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") - UN								
MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		H	0,3000	14,5200	4,3600		
I2320	ENCANADOR		H	0,3000	17,8300	5,3500		
					Total:	9,7100		
MATERIAIS								
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO		KG	0,0300	43,5600	1,3100		
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO		L	0,0500	32,1600	1,5100		
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm		UN	1,0000	1,8300	1,8300		
					Total:	4,6500		
					Total Simples:	14,35		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	14,35		
C0601 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA - UN								
MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO		H	0,6100	14,5200	8,7800		
I0498	CARPINTEIRO		H	0,6100	17,8300	10,7900		
I2391	PEDREIRO		H	3,2000	17,8300	57,0600		
I2543	SERVENTE		H	5,8500	13,2100	77,2800		
					Total:	153,9100		
MATERIAIS								
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG		KG	0,0200	11,5000	0,2500		
I0109	AREIA MEDIA		M3	0,1100	51,0000	5,3600		
I0169	AÇO CA-60		KG	1,7500	4,6400	8,1200		
I0441	CAL HIDRATADA		KG	5,4600	1,1000	6,0100		

Lu

Lu