

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SÍTIO CIPÓ

LOCAL: SÍTIO CIPÓ - TIANGUÁ - CEARÁ



C3647 - GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - UN

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16720 GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,0000	713,9400 R\$	713,94
			Total: R\$	713,94
SERVIÇOS				
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1200	308,4038 R\$	37,01
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,1200	112,3918 R\$	13,49
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	34,2364 R\$	4,11
			Total: R\$	54,61
			Total Simples: R\$	768,55
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	768,55

C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,4670	17,8300 R\$	26,16
12543 SERVENTE	H	1,4670	13,2100 R\$	19,38
			Total: R\$	45,54
MATERIAIS				
10974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	UN	1,0000	216,1282 R\$	216,13
			Total: R\$	216,13
SERVIÇOS				
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	319,8732 R\$	9,60
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	112,3918 R\$	3,37
			Total: R\$	12,97
			Total Simples: R\$	274,64
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	274,64

83693 - CAIAÇÃO EM MEIO FIO - M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,3000	0,9976 R\$	0,30
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	19,0612 R\$	2,86
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	13,8094 R\$	0,10
			Total: R\$	3,26
			Total Simples: R\$	3,26
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	3,26

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327358

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SÍTIO CIPÓ

LOCAL: SÍTIO CIPÓ - TIANGUÁ - CEARÁ



C4128 - TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,4670	17,8300 R\$	26,16
12543 SERVENTE	H	1,4670	13,2100 R\$	19,38
			Total: R\$	45,54

MATERIAIS

17950 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm	M2	1,0500	17,2128 R\$	18,07
			Total: R\$	18,07

SERVIÇOS

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0100	698,5272 R\$	6,99
C2273 SILICONE EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO CERÂMICO - 1 DEMÃO	M2	1,0000	10,7873 R\$	10,79
			Total: R\$	17,78
			Total Simples: R\$	81,39
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	81,39

C4291 - CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10788 VIBRADOR DE IMERSÃO COM MOTOR ELÉTRICO (CHP)	H	0,2600	1,5391 R\$	0,40
17487 CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	0,3000	89,9760 R\$	26,99
			Total: R\$	27,39

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	1,9560	17,8300 R\$	34,88
12543 SERVENTE	H	5,8680	13,2100 R\$	77,52
			Total: R\$	112,40

SERVIÇOS

C0838 CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0500	308,3927 R\$	323,81
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO	M3	1,0500	112,3918 R\$	118,01
			Total: R\$	441,82
			Total Simples: R\$	581,61
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	581,61

Nome: [Assinado]
 CPF: 817.627.633-70
 Selo: Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327358

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisatina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE. CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SÍTIO CIPÓ

LOCAL: SÍTIO CIPÓ - TIANGUÁ - CEARÁ



C4757 - PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0400	19,2115 R\$	0,77
Total:			R\$ 0,77

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

MAO DE OBRA

H	1,0758	14,5200 R\$	15,62
H	1,4670	17,8300 R\$	26,16
H	0,4890	17,8300 R\$	8,72
H	1,2225	13,2100 R\$	16,15
Total:			R\$ 66,65

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO

10121 ARMADOR/FERREIRO

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

MATERIAIS

KG	0,7500	11,2470 R\$	8,44
M3	0,0320	53,7900 R\$	1,72
KG	38,1500	4,3423 R\$	165,66
M3	0,0400	75,0615 R\$	3,00
M2	1,2500	20,7727 R\$	25,97
KG	20,3400	0,4499 R\$	9,15
KG	0,1000	11,0123 R\$	1,10
Total:			R\$ 215,04

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG

10108 AREIA GROSSA

10183 AÇO CA-50

10280 BRITA

10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)

10805 CIMENTO PORTLAND

11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)

Total Simples: R\$ 282,46

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 282,46

5.0 RAMPA DE ACESSIBILIDADE

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2

MAO DE OBRA

H	1,4670	17,8300 R\$	26,16
H	1,7995	13,2100 R\$	23,77
Total:			R\$ 49,93

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

MATERIAIS

M3	0,0410	49,8780 R\$	2,04
KG	6,1900	1,0758 R\$	6,66
KG	6,1900	0,4499 R\$	2,78
UN	47,0000	0,4108 R\$	19,31
Total:			R\$ 30,79

10109 AREIA MEDIA

10441 CAL HIDRATADA

10805 CIMENTO PORTLAND

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM

Total Simples: R\$ 80,72

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 80,72

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SÍTIO CIPÓ

LOCAL: SÍTIO CIPÓ - TIANGUÁ - CEARÁ



C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0342	109,3405 R\$	3,74
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0342	38,0751 R\$	1,30
			Total: R\$	5,04

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,0500	12,9194 R\$	13,57
			Total: R\$	13,57

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,9880 R\$	49,49
			Total: R\$	49,49
			Total Simples: R\$	68,10
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	68,10

98682 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_06/2018 - M2

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM [ALTURA X ESPESSURA]	M	1,6700	0,8606 R\$	1,44
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0431	404,5008 R\$	17,43
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3330	17,9659 R\$	5,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670	13,8094 R\$	2,31
			Total: R\$	27,16
			Total Simples: R\$	27,16
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	27,16

C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" - M

MAO DE OBRA

10121 ARMADOR/FERREIRO	H	1,2714	17,8300 R\$	22,67
12391 PEDREIRO	H	1,2714	17,8300 R\$	22,67
			Total: R\$	45,34

MATERIAIS

10876 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	0,2000	26,5723 R\$	5,31
11950 TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	0,6000	35,8535 R\$	21,51
12171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M	2,7000	38,8364 R\$	104,86
16234 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	UN	0,4000	48,7631 R\$	19,51
			Total: R\$	151,19
			Total Simples: R\$	196,53
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	196,53

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SÍTIO CIPÓ

LOCAL: SÍTIO CIPÓ - TIANGUÁ - CEARÁ



6.0	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA
-----	----------------------------

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9340	14,5200 R\$	42,60
12320 ENCANADOR	H	2,9340	17,8300 R\$	52,31
12543 SERVENTE	H	2,4450	13,2100 R\$	32,30
			Total: R\$	127,21

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,0035	53,7900 R\$	0,19
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,5000	1,0758 R\$	2,69
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,4499 R\$	1,12
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,7824 R\$	1,56
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,5648 R\$	6,26
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,4915 R\$	3,49
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,2421 R\$	2,48
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2298 R\$	2,23
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	2,4352 R\$	2,44
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,2787 R\$	2,73
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	5,1149 R\$	25,57
			Total: R\$	50,76

Total Simples: R\$ 177,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 177,97

C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5281	14,5200 R\$	7,57
12320 ENCANADOR	H	0,5281	17,8300 R\$	9,42
			Total: R\$	17,09

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,1956 R\$	0,18
11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN	1,0000	25,2617 R\$	25,26
			Total: R\$	25,44

Total Simples: R\$ 42,53

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 42,53

[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisálvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com
 Sócio-Administrador

[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 028.115.159-90

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisálvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SÍTIO CIPÓ

LOCAL: SÍTIO CIPÓ - TIANGUÁ - CEARÁ



C0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1125	14,5200 R\$	1,63
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5917	14,5200 R\$	8,59
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,1125	17,8300 R\$	2,01
10498 CARPINTEIRO	H	0,5917	17,8300 R\$	10,55
12391 PEDREIRO	H	2,8430	17,8300 R\$	50,69
12543 SERVENTE	H	5,1912	13,2100 R\$	68,58
			Total: R\$	142,05

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	11,2470 R\$	0,25
10109 AREIA MEDIA	M3	0,1050	49,8780 R\$	5,24
10169 AÇO CA-60	KG	1,3170	4,5428 R\$	5,98
10280 BRITA	M3	0,0420	75,0615 R\$	3,15
10441 CAL HIDRATADA	KG	5,4600	1,0758 R\$	5,87
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	20,5673 R\$	2,06
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,1780	0,4499 R\$	11,78
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	7,8925 R\$	0,24
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,8000	0,2543 R\$	25,63
			Total: R\$	60,20

Total Simples: R\$ 202,25

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 202,25

C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4890	14,5200 R\$	7,10
12320 ENCANADOR	H	0,2445	17,8300 R\$	4,36
			Total: R\$	11,46

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,1956 R\$	0,20
12133 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,0000	15,6187 R\$	15,62
			Total: R\$	15,82

Total Simples: R\$ 27,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 27,28

[Handwritten signature]
 Pr: 017.627.833-20
 S/Ex - Administrativo

[Handwritten signature]
 Engenheir
 CREA/CE 32730
 08/08/2010

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SÍTIO CIPÓ

LOCAL: SÍTIO CIPÓ - TIANGUÁ - CEARÁ



7.0	PAISAGISMO
-----	------------

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158	55,6210 R\$	0,88
10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000	189,7166 R\$	-
10626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000	23,1909 R\$	-
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258	152,1290 R\$	3,93
10732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417	357,5944 R\$	14,90
10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417	123,0527 R\$	5,13
			Total: R\$	24,84

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,2038	13,2100 R\$	2,69
			Total: R\$	2,69

MATERIAIS

12528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004	25,998,1740 R\$	10,40
			Total: R\$	10,40

SERVIÇOS

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000	29,7801 R\$	32,76
			Total: R\$	32,76
			Total Simples: R\$	70,69
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	70,69

C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11277 JARDINEIRO	H	0,1956	16,7700 R\$	3,28
12543 SERVENTE	H	0,0182	13,2100 R\$	0,24
			Total: R\$	3,52

MATERIAIS

11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,3300	5,9365 R\$	1,96
12077 TERRA VEGETAL	M3	0,0560	68,9686 R\$	3,86
12294 ÁGUA	M3	0,0450	4,1076 R\$	0,18
			Total: R\$	6,00
			Total Simples: R\$	9,52
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	9,52

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 C.P.F.: 17.627.743 - 20
 Sócio-Administrador

Engenheir
 CREA/CE 32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80


Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO RESUMO - LOTE II



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS


LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
1	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO SÃO VICENTE DE BAIXO	135.282,14
2	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO ARATICUM	102.382,82
3	REFORMA DE PRAÇA NO DISTRITO DE ACARAPE	103.278,76
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		R\$ 340.943,72

R\$ 340.943,72 trezentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos

Hidrolândia - CE, 28 de AGOSTO de 2020


FRANCISCO JERÔNIMO TIMÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Almeida
Engenheiro Civil
CREA/CE 32778
CPF: 017.017.017


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.776,76
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	153,91	923,46
1.1	SEINFRA	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	699,32	3,23	2.258,80
1.2	SEINFRA	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	699,32	5,14	3.594,50
2.0	PISOS						55.710,05
2.1	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	27,79	34,24	951,53
	SEINFRA	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	194,75	33,42	6.508,55
2.3	SEINFRA	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	17,37	469,83	8.160,95
2.4	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	184,45	68,10	12.561,05
2.5	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	699,32	1,86	1.300,74
2.6	SEINFRA	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	537,43	32,38	17.401,98
2.7	SEINFRA	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	161,89	37,36	6.048,21
2.8	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	28,50	97,44	2.777,04
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						14.240,70
3.1	SEINFRA	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	M	125,00	9,16	1.145,00
3.2	SEINFRA	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	125,00	10,54	1.317,50
3.3	SEINFRA	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMP. PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	7,00	117,38	821,86
3.4	SEINFRA	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	4,00	998,07	3.992,28
3.5	SEINFRA	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	LN	1,00	206,33	206,33
3.6	SEINFRA	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	1,00	657,53	657,53
	SEINFRA	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.148,76	1.148,76
3.8	SEINFRA	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	19,21	76,84
3.9	SEINFRA	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/40V	UN	1,00	116,48	116,48
3.10	SEINFRA	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	436,36	3.490,88
3.11	SEINFRA	C2009	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	3,00	422,48	1.267,44
4.0	URBANIZAÇÃO						12.202,16
4.1	SEINFRA	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	630,41	630,41
4.2	SEINFRA	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	562,93	562,93
4.3	SEINFRA	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	768,55	768,55
4.4	SEINFRA	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	7,00	274,64	1.922,48
4.5	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	97,38	3,26	317,46
4.6	SEINFRA	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	37,44	81,39	3.047,24
4.7	SEINFRA	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	0,94	581,61	546,71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Engenheiro: CREA/CE 32

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO


LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ




ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.8	SEINFRA	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP =5,0CM	M2	15,00	282,46	4.406,38
5.0	RAMPA DE ACESSIBILIDADE						11.332,59
5.1	SEINFRA	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	19,40	80,72	1.565,97
5.1	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	6,38	68,10	434,48
5.1	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3.0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	58,50	27,16	1.588,86
5.1	SEINFRA	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	39,40	196,53	7.743,28
6.0	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA						450,03
6.1	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	177,97	177,97
6.2	SEINFRA	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	1,00	42,53	42,53
6.3	SEINFRA	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	202,25	202,25
6.4	SEINFRA	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,28	27,28
7.0	PAISAGISMO						1.122,35
7.3	SEINFRA	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	7,18	70,69	507,55
7.4	SEINFRA	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	64,58	9,52	614,80
8.0	DIVERSOS						6.321,85
8.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	689,32	9,04	6.321,85
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							R\$ 108.156,49
TOTAL BDI 25,08% (R\$)							R\$ 27.125,65
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							R\$ 135.282,14

35.282,14 cento e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos

Hidrolândia - CE, 28 de AGOSTO de 2020


 FRANCISCO JEREMERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 017.627.633-20
 Proprietário


 Engenheiro Civil
 CREA/CE 027358
 CPF: 007.011.356-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE.
 (88) 99905-7100
 Sócio-Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE. CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	10,55
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,55
	BDI =	25,08%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 28 de AGOSTO de 2020



FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

Proprietário



RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
Engenheiro Civil
CREA/CE 327362
CPF: 009.971.108-76


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Sócio-Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,55
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		10,55

Hidrolândia - CE, 28 de AGOSTO de 2020

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Odete Moura
 Odete Moura
 Engenheira
 CREA/CE 32.130

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com
 Sócio-Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 28 de AGOSTO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99905-7100
 Sócio-Administrador

Francisco Jerônimo Timbo Magalhães
 FRANCISCO JERÔNIMO TIMBO MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão
 Rodrigo Mourão
 Engenheiro
 CREA/CE 39
 CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
-----	-----------------------

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9560	R\$ 13,21	R\$ 25,84
Total:			R\$ 25,84

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM
 11100 ESMALTE SINTETICO
 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 11725 PREGO 15X15

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0200	R\$ 32,43	R\$ 33,08
L	1,0000	R\$ 20,99	R\$ 20,99
M	4,5000	R\$ 16,08	R\$ 72,35
KG	0,1500	R\$ 11,01	R\$ 1,65
Total:			R\$ 128,07
Total Simples:			R\$ 153,91
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 153,91

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2445	R\$ 13,2100	R\$ 3,23
Total:			R\$ 3,23
Total Simples:			R\$ 3,23
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 3,23

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA

10498 CARPINTEIRO
 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1271	R\$ 17,8300	R\$ 2,27
H	0,1271	R\$ 13,2100	R\$ 1,68
Total:			R\$ 3,95

MATERIAIS

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG
 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 11724 PREGO
 12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
KG	0,0200	R\$ 11,0025	R\$ 0,22
M	0,0400	R\$ 16,0783	R\$ 0,64
KG	0,0120	R\$ 11,0123	R\$ 0,13
M2	0,0090	R\$ 22,4940	R\$ 0,20
Total:			R\$ 1,19
Total Simples:			R\$ 5,14
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 5,14

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro(a)
 CREA/CE 32735

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUA.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUA - CEARÁ



2.0	PISOS
-----	-------

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,5917	R\$ 13,21	R\$ 34,24
Total:			R\$ 34,24
Total Simples:			R\$ 34,24
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 34,24

12543 SERVENTE

C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2934	17,8300 R\$	5,23
H	0,3912	13,2100 R\$	5,17
Total:			R\$ 10,40

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

SERVIÇOS

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8142 R\$	0,95
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	34,2364 R\$	0,68
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	67,2971 R\$	0,20
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	3,7469 R\$	0,15
C3250	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000	20,8314 R\$	20,83
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	301,7259 R\$	0,21
Total:			R\$	23,02	
Total Simples:			R\$	33,42	
Encargos Sociais:			INCLUSO		
Valor BDI:			R\$	-	
Valor Geral:			R\$	33,42	

C4592 - ALVENARIA DE ENBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	8,3130	17,8300 R\$	148,22
H	8,9976	13,2100 R\$	118,86
Total:			R\$ 267,08

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

MATERIAIS

I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,4108 R\$	96,53
Total:			R\$	96,53	

SERVIÇOS

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	354,8518 R\$	106,22
Total:			R\$	106,22	
Total Simples:			R\$	469,83	
Encargos Sociais:			INCLUSO		
Valor BDI:			R\$	-	
Valor Geral:			R\$	469,83	

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE.
FONE: (88) 99905-7100

Engenheiro
CREA/CE 32730

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE. CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0342	109,3405 R\$	3,74
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0342	38,0751 R\$	1,30
			Total: R\$	5,04

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,0500	12,9194 R\$	13,57
			Total: R\$	13,57

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,9880 R\$	49,49
			Total: R\$	49,49
			Total Simples: R\$	68,10
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	68,10

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	24,5471 R\$	1,86
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	37,2375 R\$	0,15
			Total: R\$	2,01

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,1560	17,8300 R\$	2,78
12543 SERVENTE	H	0,1560	13,2100 R\$	2,06
			Total: R\$	4,84

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0568	49,8780 R\$	2,83
12403 PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	37,9855 R\$	0,25
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,4401 R\$	22,45
			Total: R\$	25,53
			Total Simples: R\$	32,38
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	32,38

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Sôcio-Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 097.031.105-00

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000


FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ

C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	24,5471 R\$	1,86
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	37,2375 R\$	0,15
			Total: R\$	2,01

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,1560	17,8300 R\$	2,78
12543 SERVENTE	H	0,1560	13,2100 R\$	2,06
			Total: R\$	4,84

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0568	49,8780 R\$	2,83
12403 PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	37,9855 R\$	0,25
19512 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	UN	51,0000	0,5379 R\$	27,43
			Total: R\$	30,51

Total Simples: R\$ 37,36

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 37,36

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	38,7525 R\$	0,04
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	60,8662 R\$	0,13
10810 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	54,7682 R\$	0,09
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,9740 R\$	-
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	79,0845 R\$	-
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	25,3322 R\$	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	124,9609 R\$	0,50
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	162,0446 R\$	0,06
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	153,9657 R\$	0,13
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,1830 R\$	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	205,3800 R\$	0,53
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	85,6938 R\$	0,19
			Total: R\$	1,69

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0125	13,2100 R\$	0,17
			Total: R\$	0,17

Total Simples: R\$ 1,86

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 1,86

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
R. Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Fone: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	1,5648	17,8300 R\$	27,90
12543 SERVENTE	H	1,2225	13,2100 R\$	16,15
			Total: R\$	44,05
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0182	49,8780 R\$	0,91
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,7300	1,0758 R\$	2,94
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	0,4499 R\$	1,26
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	1,1000	43,8926 R\$	48,28
			Total: R\$	53,39
			Total Simples: R\$	97,44
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	97,44

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C0517 - CABO COBRE NU 10MM2 - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1369	14,5200 R\$	1,99
12312 ELETRICISTA	H	0,1369	18,0700 R\$	2,47
			Total: R\$	4,46
MATERIAIS				
10336 CABO COBRE NU 10MM2	M	1,0200	4,6064 R\$	4,70
			Total: R\$	4,70
			Total Simples: R\$	9,16
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	9,16

C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1956	14,5200 R\$	2,84
12312 ELETRICISTA	H	0,1956	18,0700 R\$	3,53
			Total: R\$	6,37
MATERIAIS				
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,0000	4,1663 R\$	4,17
			Total: R\$	4,17
			Total Simples: R\$	10,54
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	10,54

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro
 CREA/CE 32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



C0629 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,9560	14,5200 R\$	28,40
12312 ELETRICISTA	H	1,9560	18,0700 R\$	35,34
			Total: R\$	63,74

MATERIAIS

10431 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM	UN	1,0000	53,6433 R\$	53,64
			Total: R\$	53,64
			Total Simples: R\$	117,38
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	117,38

C5033 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,3000	113,6313 R\$	147,72
			Total: R\$	147,72

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	2,5428	13,2100 R\$	33,59
			Total: R\$	33,59

MATERIAIS

19515 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	1,0000	626,8880 R\$	626,90
			Total: R\$	626,90

SERVIÇOS

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,3800	339,4669 R\$	129,00
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,3800	112,3918 R\$	42,71
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,5300	34,2364 R\$	18,15
			Total: R\$	189,86
			Total Simples: R\$	998,07
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	998,07

C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" x 2,40M - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4230	14,5200 R\$	49,70
12312 ELETRICISTA	H	1,4670	18,0700 R\$	26,51
			Total: R\$	76,21

MATERIAIS

10339 CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000	15,6284 R\$	46,89
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	45,9953 R\$	46,00
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,2983 R\$	2,30
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,0000	34,9342 R\$	34,93
			Total: R\$	130,12
			Total Simples: R\$	206,33
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	206,33

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99905-7100
 Sócio-Administrador

Rodrigo Monte
 Engenheiro
 CREA/CE 32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



C4958 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG - UN

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	H	1,0000	113,6313 R\$	113,63
			Total: R\$	113,63

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,9560	13,2100 R\$	25,84
			Total: R\$	25,84

TERIAIS

19455 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG	UN	1,0000	383,7183 R\$	383,72
			Total: R\$	383,72

SERVIÇOS

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL: PREPARO MANUAL	M3	0,2700	339,4669 R\$	91,66
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,2700	112,3918 R\$	30,35
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,3600	34,2364 R\$	12,33
			Total: R\$	134,34

Total Simples: R\$ 657,53
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 657,53

C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,6944	14,5200 R\$	68,16
12312 ELETRICISTA	H	4,6944	18,0700 R\$	84,83
			Total: R\$	152,99

MATERIAIS

10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,8020 R\$	2,41
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,9389 R\$	2,82
10338 CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	11,3057 R\$	22,61
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	5,0269 R\$	5,03
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	72,6752 R\$	72,68
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	308,7546 R\$	308,75
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,2983 R\$	2,30
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	2,1809 R\$	3,27
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	51,8873 R\$	51,69
11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	UN	1,0000	524,2080 R\$	524,21

Total: R\$ 995,77
 Total Simples: R\$ 1.148,76
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 1.148,76

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100

Rodrigo Mourão da Rocha
 Engenheiro Civil
 Nº 14123/2013
 CPF: 070.070.000-00

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2934	14,5200 R\$	4,26
12312 ELETRICISTA	H	0,2934	18,0700 R\$	5,30
			Total: R\$	9,56

MATERIAIS

10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,6529 R\$	9,65
			Total: R\$	9,65
			Total Simples: R\$	19,21
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	19,21

C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - UN

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	116,4798 R\$	116,48
			Total: R\$	116,48
			Total Simples: R\$	116,48
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	116,48

C4810 - PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2714	14,5200 R\$	18,46
12312 ELETRICISTA	H	1,2714	18,0700 R\$	22,97
12391 PEDREIRO	H	1,7604	17,8300 R\$	31,39
12543 SERVENTE	H	2,3472	13,2100 R\$	31,01
			Total: R\$	103,83

MATERIAIS

19125 PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	1,0000	332,5298 R\$	332,53
			Total: R\$	332,53
			Total Simples: R\$	436,36
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	436,36

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 RUA FELISALVINA MOURÃO DA ROCHA, 744 - CAIXA D'ÁGUA, EM HIDROLÂNDIA - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100

Engenheiro
 CREA/CE 32770

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



C2009 - POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,7604	14,5200 R\$	25,56
12312 ELETRICISTA	H	1,7604	18,0700 R\$	31,81
12543 SERVENTE	H	1,4670	13,2100 R\$	19,38
			Total: R\$	76,75

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,0350	53,7900 R\$	1,88
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2.5 MM2	M	9,3000	1,4083 R\$	13,10
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,5000	0,4489 R\$	1,57
11481 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	1,0000	30,2202 R\$	30,22
11721 POSTE DE FERRO, H= 2.80M C/GLOBO DE VIDRO	UN	1,0000	231,2970 R\$	231,30
11776 REATOR AFP P/ LÂMP. V. SODIO 70W	UN	1,0000	67,6580 R\$	67,66
			Total: R\$	345,73
			Total Simples: R\$	422,48
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	422,48

4.0 URBANIZAÇÃO

C0352 - BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - UN

MATERIAIS

10182 BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN	1,0000	575,7975 R\$	575,80
			Total: R\$	575,80

SERVIÇOS

C0838 CONCRETO PAVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1200	308,4038 R\$	37,01
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,1200	112,3918 R\$	13,49
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	34,2364 R\$	4,11
			Total: R\$	54,61
			Total Simples: R\$	630,41
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	630,41

C3645 - ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - UN

MATERIAIS

16718 ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN	1,0000	508,3155 R\$	508,32
			Total: R\$	508,32

SERVIÇOS

C0838 CONCRETO PAVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1200	308,4038 R\$	37,01
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,1200	112,3918 R\$	13,49
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	34,2364 R\$	4,11
			Total: R\$	54,61
			Total Simples: R\$	562,93
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	562,93

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



C3647 - GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - UN

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16720 GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,0000	713,9400 R\$	713,94
			Total: R\$	713,94
SERVIÇOS				
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1200	308,4038 R\$	37,01
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,1200	112,3918 R\$	13,49
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	34,2364 R\$	4,11
			Total: R\$	54,61
			Total Simples: R\$	768,55
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	768,55

C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,4670	17,8300 R\$	26,16
12543 SERVENTE	H	1,4670	13,2100 R\$	19,38
			Total: R\$	45,54
MATERIAIS				
10974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	UN	1,0000	216,1282 R\$	216,13
			Total: R\$	216,13
SERVIÇOS				
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	319,8732 R\$	9,60
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	112,3918 R\$	3,37
			Total: R\$	12,97
			Total Simples: R\$	274,64
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	274,64

83693 - CAIAÇÃO EM MEIO FIO - M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,3000	0,9976 R\$	0,30
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	19,0612 R\$	2,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	13,8094 R\$	0,10
			Total: R\$	3,26
			Total Simples: R\$	3,26
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	3,26

Handwritten notes and signatures in blue ink.

Handwritten signature and stamp: Engenheira CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



C4128 - TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,4670	17,8300 R\$	26,16
12543 SERVENTE	H	1,4670	13,2100 R\$	19,38
			Total: R\$	45,54

MATERIAIS

17950 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm	M2	1,0500	17,2128 R\$	18,07
			Total: R\$	18,07

SERVIÇOS

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRAÇO 1:3	M3	0,0100	698,5272 R\$	6,99
C2273 SILICONE EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO CERÂMICO - 1 DEMÃO	M2	1,0000	10,7873 R\$	10,79
			Total: R\$	17,78
			Total Simples: R\$	81,39
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	81,39

C4291 - CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10788 VIBRADOR DE IMERSÃO COM MOTOR ELÉTRICO (CHP)	H	0,2600	1,5391 R\$	0,40
17487 CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	0,3000	89,9760 R\$	26,99
			Total: R\$	27,39

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	1,9560	17,8300 R\$	34,88
12543 SERVENTE	H	5,8680	13,2100 R\$	77,52
			Total: R\$	112,40

SERVIÇOS

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0500	308,3927 R\$	323,81
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ ELEVÇÃO	M3	1,0500	112,3918 R\$	118,01
			Total: R\$	441,82
			Total Simples: R\$	581,61
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	581,61

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature and stamp: Engenheiro CREA/CEARÁ]

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



C4757 - PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0400	19,2115 R\$	0,77
			Total: R\$	0,77

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0758	14,5200 R\$	15,62
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	1,4670	17,8300 R\$	26,16
12391 PEDREIRO	H	0,4890	17,8300 R\$	8,72
12543 SERVENTE	H	1,2225	13,2100 R\$	16,15
			Total: R\$	66,65

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,7500	11,2470 R\$	8,44
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0320	53,7900 R\$	1,72
10163 AÇO CA-50	KG	38,1500	4,3423 R\$	165,66
10280 BRITA	M3	0,0400	75,0615 R\$	3,00
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	M2	1,2500	20,7727 R\$	25,97
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	20,3400	0,4499 R\$	9,15
11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1000	11,0123 R\$	1,10
			Total: R\$	215,04

Total Simples: R\$ 282,46

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 282,46

5.0 RAMPA DE ACESSIBILIDADE

J0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,4670	17,8300 R\$	26,16
12543 SERVENTE	H	1,7995	13,2100 R\$	23,77
			Total: R\$	49,93

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0410	49,8780 R\$	2,04
10441 CAL HIDRATADA	KG	6,1900	1,0758 R\$	6,66
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900	0,4499 R\$	2,78
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000	0,4108 R\$	19,31
			Total: R\$	30,79

Total Simples: R\$ 80,72

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 80,72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Engenheiro
CREA/CE 3

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0342	109,3405 R\$	3,74
H	0,0342	38,0751 R\$	1,30
Total:			R\$ 5,04

10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

MAO DE OBRA

12543	SERVEnte	H	1,0500	12,9194 R\$	13,57
Total: R\$ 13,57					

MATERIAIS

10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	44,9880 R\$	49,49
Total: R\$ 49,49					
Total Simples: R\$ 68,10					
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: R\$ -					
Valor Geral: R\$ 68,10					

98882 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 - M2

SERVIÇOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,6700	0,8806 R\$	1,44
M3	0,0431	404,5008 R\$	17,43
H	0,3330	17,9659 R\$	5,98
H	0,1670	13,8094 R\$	2,31
Total:			R\$ 27,16
Total Simples:			R\$ 27,16
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 27,16

3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" - M

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,2714	17,8300 R\$	22,67
H	1,2714	17,8300 R\$	22,67
Total:			R\$ 45,34

10121	ARMADOR/FERREIRO
12391	PEDREIRO

MATERIAIS

UN	0,2000	26,5723 R\$	5,31
UN	0,6000	35,8535 R\$	21,51
M	2,7000	38,8364 R\$	104,86
UN	0,4000	48,7631 R\$	19,51
Total:			R\$ 151,19
Total Simples:			R\$ 196,53
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 196,53

10876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"
11950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")
16234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"

Engenheiro
CREA/CE 32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

GNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



6.0	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA
-----	----------------------------

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9340	14,5200 R\$	42,60
12320	ENCANADOR	H	2,9340	17,8300 R\$	52,31
12543	SERVENTE	H	2,4450	13,2100 R\$	32,30
				Total: R\$	127,21

TERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	53,7900 R\$	0,19
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	1,0758 R\$	2,69
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,4499 R\$	1,12
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,7824 R\$	1,56
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,5648 R\$	6,26
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,4915 R\$	3,49
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,2421 R\$	2,48
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2298 R\$	2,23
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	2,4352 R\$	2,44
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,2787 R\$	2,73
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	5,1149 R\$	25,57
				Total: R\$	50,76

Total Simples: R\$ 177,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 177,97

2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5281	14,5200 R\$	7,67
12320	ENCANADOR	H	0,5281	17,8300 R\$	9,42
				Total: R\$	17,09

MATERIAIS

11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,1956 R\$	0,18
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN	1,0000	25,2617 R\$	25,26
				Total: R\$	25,44

Total Simples: R\$ 42,53

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 42,53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



C0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPAS DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1125	14,5200 R\$	1,63
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5917	14,5200 R\$	8,59
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,1125	17,8300 R\$	2,01
10498 CARPINTEIRO	H	0,5917	17,8300 R\$	10,55
12391 PEDREIRO	H	2,8430	17,8300 R\$	50,69
12543 SERVENTE	H	5,1912	13,2100 R\$	68,58
			Total: R\$	142,05

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	11,2470 R\$	0,25
10109 AREIA MEDIA	M3	0,1050	49,8786 R\$	5,24
10169 AÇO CA-60	KG	1,3170	4,5428 R\$	5,98
10260 BRITA	M3	0,0420	75,0615 R\$	3,15
10441 CAL HIDRATADA	KG	5,4600	1,0758 R\$	5,87
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,1600	20,5673 R\$	2,06
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,1780	0,4489 R\$	11,78
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	7,8925 R\$	0,24
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,8000	0,2543 R\$	25,63
			Total: R\$	60,20

Total Simples: R\$ 202,25

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 202,25

C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4890	14,5200 R\$	7,10
12320 ENCANADOR	H	0,2445	17,8300 R\$	4,36
			Total: R\$	11,46

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,1956 R\$	0,20
12133 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,0000	15,6187 R\$	15,62
			Total: R\$	15,82

Total Simples: R\$ 27,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 27,28

Rodrigo Mourão Rodrigues,
Engenheiro Civil
CREA/CE 327362
CPF: 027.033.153-79

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



7.0	PAISAGISMO
-----	------------

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158	55,6210 R\$	0,88
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000	189,7166 R\$	-
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000	23,1909 R\$	-
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258	152,1290 R\$	3,93
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417	357,5944 R\$	14,90
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417	123,0527 R\$	5,13
				Total: R\$	24,84

MAO DE OBRA

I2543	SERVENTE	H	0,2038	13,2100 R\$	2,69
				Total: R\$	2,69

MATERIAIS

I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004	25.998,1740 R\$	10,40
				Total: R\$	10,40

SERVIÇOS

C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000	29,7801 R\$	32,76
				Total: R\$	32,76

Total Simples: R\$ 70,69

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 70,69

429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1277	JARDINEIRO	H	0,1956	16,7700 R\$	3,28
I2543	SERVENTE	H	0,0182	13,2100 R\$	0,24
				Total: R\$	3,52

MATERIAIS

I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,3300	5,9365 R\$	1,96
I2077	TERRA VEGETAL	M3	0,0560	68,9686 R\$	3,86
I2294	ÁGUA	M3	0,0450	4,1076 R\$	0,18
				Total: R\$	6,00

Total Simples: R\$ 9,52

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 9,52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Rodrigo Mourão da Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO VICENTE DE BAIXO

LOCAL: SÃO VICENTE DE BAIXO - TIANGUÁ - CEARÁ



8.0	DIVERSOS
-----	----------

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2


MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6846	13,2100 R\$	9,04
Total:			R\$ 9,04
Total Simples:			R\$ 9,04
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 9,04

Hidrolândia - CE, 28 de AGOSTO de 2020


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.827.633-20
 Proprietário


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF 067.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ARATICUM

LOCAL: LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUÁ - CEARÁ



BDI: 25,08%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.692,39
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	153,91	923,46
1.1	SEINFRA	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	450,29	3,23	1.454,44
1.2	SEINFRA	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	450,29	5,14	2.314,49
2.0	PISOS						40.044,83
2.1	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	19,32	34,24	661,52
	SEINFRA	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	176,57	33,42	5.900,97
2.3	SEINFRA	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	12,08	469,63	5.675,55
2.4	SEINFRA	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	163,10	68,10	11.107,11
2.5	SEINFRA	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	260,98	32,38	8.450,53
2.6	SEINFRA	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	88,29	37,36	3.296,51
2.7	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	349,27	1,86	649,64
2.8	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	44,14	97,44	4.301,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						13.231,00
3.1	SEINFRA	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	M	150,00	9,16	1.374,00
3.2	SEINFRA	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC D= 32mm (1")	M	150,00	10,54	1.581,00
3.3	SEINFRA	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMP. PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	5,00	117,38	586,90
3.4	SEINFRA	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	4,00	998,07	3.992,28
3.5	SEINFRA	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	1,00	206,33	206,33
3.6	SEINFRA	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	1,00	657,53	657,53
	SEINFRA	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.148,76	1.148,76
3.8	SEINFRA	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	19,21	76,84
3.9	SEINFRA	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	116,48	116,48
3.10	SEINFRA	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	436,36	3.490,88
4.0	URBANIZAÇÃO						9.775,23
4.1	SEINFRA	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	630,41	630,41
4.2	SEINFRA	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	562,93	562,93
4.3	SEINFRA	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	768,55	768,55
4.4	SEINFRA	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP = 40L e DIAM = 35cm	UN	5,00	274,64	1.373,20
4.5	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	88,29	3,26	287,83
4.6	SEINFRA	C4128	TJO LINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	28,80	81,39	2.344,03
4.7	SEINFRA	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	0,72	581,61	418,76
4.8	SEINFRA	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP =5,0CM	M2	12,00	282,46	3.389,52

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
2011-2013-011-153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ARATICUM


LOCAL: LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUÁ - CEARÁ




ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.0	RAMPA DE ACESSIBILIDADE						5.709,34
5.1	SEINFRA	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20cm	M2	20,30	80,72	1.638,62
5.1	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	9,73	68,10	662,61
5.1	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	18,39	27,18	499,47
5.2	SEINFRA	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	14,80	196,53	2.908,64
6.0	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA						450,03
6.1	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	177,97	177,97
6.2	SEINFRA	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	1,00	42,53	42,53
6.3	SEINFRA	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	202,25	202,25
6.4	SEINFRA	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,28	27,28
7.0	PAISAGISMO						872,73
7.3	SEINFRA	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	5,58	70,69	394,45
7.4	SEINFRA	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	50,24	9,52	478,28
8.0	DIVERSOS						7.078,32
8.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	783,00	9,04	7.078,32
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							R\$ 81.853,87
TOTAL BDI 25,08% (R\$)							R\$ 20.528,95
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							R\$ 102.382,82

R\$ 102.382,82 cento e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos

Hidrolândia - CE, 28 de AGOSTO de 2020


 FRANCISCO JERBEISON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Sérgio Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327362
 CPF: 007.011.153-79

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ARATICUM

LOCAL: LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.692,39						
02	PISOS	25,00%	10.011,21	50,00%	20.022,42	25,00%	10.011,21		
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100,00%	13.231,00				
04	URBANIZAÇÃO			50,00%	4.887,62	50,00%	4.887,62		
05	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					100,00%	5.709,34		
06	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA					100,00%	450,03		
07	PAISAGISMO							100,00%	812,73
08	DIVERSOS								100,00%
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		17,96%	14.703,60	46,60%	38.141,03	25,73%	21.058,19	9,71%	7.951,05
BDI 25,00% (R\$)		17,96%	3.687,66	46,60%	9.585,77	25,73%	5.281,39	9,71%	1.994,13
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		17,96%	18.391,26	46,60%	47.726,80	25,73%	26.339,58	9,71%	9.945,18
TOTAL ACUMULADO (R\$)		17,96%	18.391,26	64,56%	66.099,06	90,29%	92.437,64	100,00%	102.382,82

Hidrolândia - CE, 28 de AGOSTO de 2020

FRANCISCO JERSON TIMBO MAGALHÃES
CPF: 117.627.633-20
Proprietário

OTIMIZ. MOURA, RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CRA/CE 03327964
OAB 011.153-78



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ARATICUM

LOCAL: LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUÁ - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	10,55
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,55
	BDI =	25,08%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 28 de AGOSTO de 2020


FRANCISCO JERFERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 607.011.152-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerferson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
SOUZA - A.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 09/2020-SEINFRA


OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ARATICUM


LOCAL: LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUÁ - CEARÁ


COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,55
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		10,55

Hidrolândia – CE, 28 de AGOSTO de 2020



FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


CNPJ: 22.675.190/0001-80
Sócio-Administrador


Rodrigo Mourão de Aguiar
Engenheiro Civil
CREA/CE 32738
RFB 207.011.153-72

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ARATICUM

LOCAL: LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUÁ - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,80	4,31	5,80	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 28 de AGOSTO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Francisco Jerberson Timbo Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBO MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão
 Rodrigo Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 005.011.153-01

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ARATICUM

LOCAL: LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUÁ - CEARÁ

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
-----	-----------------------

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H 1,9560 R\$ 13,21	R\$ 25,84
Total:			R\$ 25,84

MATERIAIS

10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2 1,0200 R\$ 32,43	R\$ 33,08
11100	ESMALTE SINTETICO	L 1,0000 R\$ 20,99	R\$ 20,99
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M 4,5000 R\$ 16,08	R\$ 72,35
11725	PREGO 15X15	KG 0,1500 R\$ 11,01	R\$ 1,65
Total:			R\$ 128,07
Total Simples:			R\$ 153,91
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 153,91

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H 0,2445 13,2100	R\$ 3,23
Total:			R\$ 3,23
Total Simples:			R\$ 3,23
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 3,23

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H 0,1271 17,8300	R\$ 2,27
12543	SERVENTE	H 0,1271 13,2100	R\$ 1,68
Total:			R\$ 3,95

MATERIAIS

10101	ARAME GALVANIZADO N.16 8WG	KG 0,0200 11,0025	R\$ 0,22
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M 0,0400 16,0783	R\$ 0,64
11724	PREGO	KG 0,0120 11,0123	R\$ 0,13
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2 0,0090 22,4940	R\$ 0,20
Total:			R\$ 1,19
Total Simples:			R\$ 5,14
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 5,14

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 32795
 CPF: 007.013.150-00

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ARATICUM

LOCAL: LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUÁ - CEARÁ



2.0	PISOS
-----	-------

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,5917	R\$ 13,21	R\$ 34,24
Total:			R\$ 34,24
Total Simples:			R\$ 34,24
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 34,24

C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2934	17,8300 R\$	5,23
H	0,3912	13,2100 R\$	5,17
Total:			R\$ 10,40

SERVIÇOS

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIJO - AAUF (S/TRANSP)
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA
C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	0,2500	3,8142 R\$	0,95
M3	0,0200	34,2364 R\$	0,68
M3	0,0030	67,2971 R\$	0,20
M3	0,0400	3,7469 R\$	0,15
M	1,0000	20,8314 R\$	20,83
M3	0,0007	301,7259 R\$	0,21
Total:			R\$ 23,02
Total Simples:			R\$ 33,42
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 33,42

C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	8,3130	17,8300 R\$	148,22
H	8,9976	13,2100 R\$	118,86
Total:			R\$ 267,08

MATERIAIS

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	235,0000	0,4108 R\$	96,53
Total:			R\$ 96,53

SERVIÇOS

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PEN. TRAÇO 1:4

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,3000	354,0516 R\$	106,22
Total:			R\$ 106,22
Total Simples:			R\$ 469,83
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 469,83

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
RUA FELISALVINA MOURÃO DA ROCHA, 744 - CAIXA D'ÁGUA, EM HIDROLÂNDIA - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 027.013.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com