

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA SDO 02, BAIRRO GERALDO SARAIVA.

BAIRROS: GERALDO SARAIVA/PATURI/NENÊ PLÁCIDO/ TIANGUAZINHO/CÂNDIDO XAVIER DE SA/CRUZEIRO.

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020

BDI: 27,41%.

QUANTITATIVOS MEMORIAIS DE CÁLCULO RUA SDO 02

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CÁLCULO	DESCRIÇÃO
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	T0001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	4,00		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	M²	12,00	COMPRIMENTO (3,00M) X LARGURA (4,00M) = 12,00M²	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.0		PAVIMENTAÇÃO				
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	577,28	88M X 7,26M, 7,26 É A MÉDIA DAS LARGURAS ((7,40+7,00+7,40)-(0,7))/3	REGULARIZAÇÃO PARA INICIALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	577,28	88M X 7,26M, 7,26 É A MÉDIA DAS LARGURAS ((7,40+7,00+7,40)-(0,7))/3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
2.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	60,00	MEIO RESTANTES, POIS EXISTE CALÇADAS NA MAIOR PARTE DA RUA= 35,00+5,00+20,00	CONFEÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO
2.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	6,16	(COMPRIMENTO DA VIA (88M) X 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X LARGURA (0,35M)	ESCAVAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA SARJETA
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	6,16	(COMPRIMENTO DA VIA (88M) X 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X LARGURA (0,35M)	IMPLANTAÇÃO DA SARJETA EM CONCRETO

Igor Edilson de Moraes Evangelista
 Engenheiro Civil
 RNP: 1915439968
 Prefeitura Municipal de Tianguá



Prefeitura de
Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA SDO 03, BAIRRO GERALDO SARAIVA.

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020

BDI: 27,41%.

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTO RUA SDO 03.

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	C/ BDI 27,41%	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO						33.035,64
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	685,17	0,06	0,08	54,81	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	685,17	32,18	41,00	28.091,97	
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	69,30	20,35	25,93	1.796,95	
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	6,29	38,71	49,32	310,22	
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	6,29	347,10	442,24	2.781,69	
TOTAL								33.035,64

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 33.035,64 TRINTA E TRÊS MIL E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Igor Edilson de Menezes Evangelista
 Engenheiro Civil
 RNP: 1915439868
 Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA SDO 03, BAIRRO GERALDO SARAIVA.

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.


DATA: JULHO 2020

BDI: 27,41%.

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA SDO 03

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.0		PAVIMENTAÇÃO				
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	685,17	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO 89,80M X 8,33M, 8,33 É A MÉDIA DAS LARGURAS ((8,00+7,00+10,00)-(0,7))/3	REGULARIZAÇÃO PARA INICIALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO NO SUB-LEITO
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	685,17	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO 89,80M X 8,33M, 8,33 É A MÉDIA DAS LARGURAS ((8,00+7,00+10,00)-(0,7))/3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	69,30	MEIO RESTANTES, POIS EXISTE CALÇADAS NA MAIOR PARTE DA RUA = 18,5+5,8+45	CONFECCÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	6,29	(COMPRIMENTO DA VIA (179,60M) X 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X LARGURA (0,35M)=6,53	ESCAVAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA SARJETA
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	6,29	(COMPRIMENTO DA VIA (179,60M) X 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X LARGURA (0,35M)=6,53	IMPLANTAÇÃO DA SARJETA EM CONCRETO



Igor Edilson de Moraes Evangelista
 Engenheiro Civil
 RNP: 1615439866
 Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

Secretaria de Infraestrutura, Turismo e Meio Ambiente

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA FRANCISCA CÂNDIDO SOUSA, BAIRRO GERALDO SARAIVA.

BAIRROS: GERALDO SARAIVA/PATURI/NENÉ PLÁCIDO/ TIANGUAZINHO/CÂNDIDO XAVIER DE SÁ/CRUZEIRO.

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1. DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTO RUA FRANCISCA CÂNDIDO SOUSA


ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRICAÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI 27,41%	CUSTO PARC.	TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO						26.484,19
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	559,45	0,06	0,08	44,76	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	559,45	32,18	41,00	22.937,45	
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	48,80	20,35	25,93	1.265,38	
1.4	C1256	ESCVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	4,55	38,71	49,32	224,41	
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	4,55	347,10	442,24	2.012,19	
								26.484,19

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ R\$ 26.484,19 VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZNOVE CENTAVOS

Igor Edison de Moraes Evangelista
Engenheiro Civil
RNP: 1916433868
Prefeitura Municipal de Tianguá



Prefeitura de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA FRANCISCA CÂNDIDO SOUSA, BAIRRO GERALDO SARAIVA.

BAIRROS: GERALDO SARAIVA/PATURI/NENÉ PLÁCIDO/ TIANGUAZINHO/CÂNDIDO XAVIER DE SA/CRUZEIRO.

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.


DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA FRANCISCA CANDIDO SOUSA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.0		PAVIMENTAÇÃO				
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M ²	559,45	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO 65,00M X 6,93M, 6,93 É A MÉDIA DAS LARGURAS ((8,00+6,80+6,00)-(0,70))/3	REGULARIZAÇÃO PARA INICIALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO NO SUB-LEITO
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	559,45	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO 65,00M X 6,93M, 6,93 É A MÉDIA DAS LARGURAS ((8,00+6,80+6,00)-(0,70))/3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	48,80	MEIO FIO RESTANTES, POIS EXISTE CALÇADAS NA MAIOR PARTE DA RUA = 24,80+24,00	CONFEÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	4,55	(COMPRIENTO DA VIA (65,00M) X LARGURA (0,35M) X 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X	ESCAVAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA SARJETA
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M ³	4,55	(COMPRIENTO DA VIA (65,00M) X LARGURA (0,35M) X 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X	IMPLANTAÇÃO DA SARJETA EM CONCRETO

Igor Edilson de Moraes Evangelista
Engenheiro Civil
RNP: 1915439808
Prefeitura Municipal de Tianguá



Prefeitura de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA SDO 71, BAIRRO GERALDO SARAIVA.

BAIRROS: GERALDO SARAIVA/PATURI/NENÉ PLÁCIDO/TIANGUAZINHO/CÂNDIDO XAVIER DE SA/CRUZEIRO.

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTO RUA SDO 71

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI 27,41%	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO						25.877,57
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	529,62	0,06	0,08	42,37	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	529,62	32,18	41,00	21.714,42	
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30,20	20,35	25,93	783,09	
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	6,79	38,71	49,32	334,88	
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	6,79	347,10	442,24	3.002,81	
TOTAL								25.877,57

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ R\$ 25.877,57 VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Igor Edilson de F. Gomes Evangelista
Engenheiro Civil
RNP: 1915430969
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

Secretaria de Infraestrutura, Turismo e Meio Ambiente

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA SDO 71, BAIRRO GERALDO SARAIVA.

BAIRROS: GERALDO SARAIVA/PATURI/ENE PLÁCIDO/ TIANGUAZINHO/CÂNDIDO XAVIER DE SA/CRUZEIRO.

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA SDO 71

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRICAÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.0		PAVIMENTAÇÃO				
1.1	C322	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M ²	529,62	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO 97,00M X 6,16M; 6,16 É A MÉDIA DAS LARGURAS ((7,00+5,90+5,60)-(0,7))/3	PATROLAGEM PARA RECONFORMAÇÃO
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	529,62	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO 97,00M X 6,16M; 6,16 É A MÉDIA DAS LARGURAS ((7,00+5,90+5,60)-(0,7))/3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30,20	MEIO FIO RESTANTES, POIS EXISTE CALÇADAS NA MAIOR PARTE DA RUA = 21,00+9,20	CONFECÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	6,79	(COMPRIMENTO DA VIA (97M) X 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X LARGURA (0,35M)=7,32	ESCAVAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA SARJETA
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M ³	6,79	(COMPRIMENTO DA VIA (97M) X 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X LARGURA (0,35M)=7,32	IMPLANTAÇÃO DA SARJETA EM CONCRETO

Igor Edilson de Azevedo Evangelista
Engenheiro Civil
RNP: 1915439869
Prefeitura Municipal de Tianguá



Prefeitura de
Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA SDO 72, BAIRRO GERALDO SARAIVA.

BAIRROS: GERALDO SARAIVA/PATURI/NENÊ PLÁCIDO/TIANGUAZINHO/CÂNDIDO XAVIER DE SA/CRUZEIRO.

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTO RUA SDO 72

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI 27,41%	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO						17.615,18
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	294,40	0,06	0,08	23,55	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	294,40	32,18	41,00	12.070,40	
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	128,00	20,35	25,93	3.319,04	
1.4	C1256	ESCVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	4,48	38,71	49,32	220,95	
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	4,48	347,10	442,24	1.981,24	
								17.615,18

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 17.615,18 DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Ingr Edilson de Sousa Evangelista
Engenharia Civil
RNP: 1916439858
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA SDO 72, BAIRRO GERALDO SARAIVA.

BAIRROS: GERALDO SARAIVA/PATURI/NENÉ PLÁCIDO/ TIANGUAZINHO/CÂNDIDO XAVIER DE SÁ/CRUZEIRO.

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA SDO 72

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.0		PAVIMENTAÇÃO				
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M ²	294,40	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO 64M X (5,30-0,7)M	PATROLAGEM PARA RECONFORMAÇÃO
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	294,40	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO 64M X (5,30-0,7)M	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	128,00	PLANILHA QUADRO DE ÁREAS TOTAL MEIO-FIO = 128,00M	CONFECÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	4,48	(COMPRIENTO DA VIA (64,00M) X LARGURA (0,35M)=4,48	ESCAVAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA SARJETA
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M ³	4,48	(COMPRIENTO DA VIA (64,00M) X LARGURA (0,35M)=4,48	IMPLANTAÇÃO DA SARJETA EM CONCRETO

Igor Edison de Lima dos Evangelistas
Engenheiro Civil
RNP: 191513000
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA PATURI, BAIRRO PATURI.

BAIRRO PATURI

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTO RUA PATURI



ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI 27,41%	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO						132.688,85
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	2.432,00	0,06	0,08	194,56	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	2.432,00	32,18	41,00	99.712,00	
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M	760,00	20,35	25,93	19.706,80	
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	26,60	38,71	49,32	1.311,91	
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	26,60	347,10	442,24	11.763,58	
								132.688,85
								TOTAL

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 132.688,85 CENTO E TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITENA E CINCO CENTAVOS

Igor Edilson de Menezes Evangelista
Engenheiro Civil
RNP: 1915439869
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA PATURI, BAIRRO PATURI.

BAIRRO PATURI

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA PATURI

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.0		PAVIMENTAÇÃO				
1.1	C322	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	2,432,00	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIENTO 380M X LARGURA MÉDIA ((5,8+6,5+6,5+7,5)-(0,7))/4	PATROLAGEM PARA RECONFORMAÇÃO
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	2,432,00	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIENTO 380M X LARGURA MÉDIA ((5,8+6,5+6,5+7,5)-(0,7))/4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	760,00	EXTENSÃO DO TRECHO 380M X 02 LADOS	CONFEÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	26,60	(COMPRIENTO DA VIA (380,00M) X LARGURA (0,35M) X 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X	ESCAVAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA SARJETA
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	26,60	(COMPRIENTO DA VIA (380,00M) X LARGURA (0,35M) X 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X	IMPLANTAÇÃO DA SARJETA EM CONCRETO



Prefeitura de Tianguá



Engenheiro Civil
RNP: 1015439283
Prefeitura Municipal de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA SDO PATURI/TIANGUAZINHO, BAIRRO PATURI.

BAIRRO PATURI

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTO RUA PATURI - TIANGUAZINHO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI 27,41%	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO						133.099,77
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	2.232,00	0,06	0,08	178,56	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	2.232,00	32,18	41,00	91.512,00	
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	960,00	20,35	25,93	24.892,80	
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	33,60	38,71	49,32	1.657,15	
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	33,60	347,10	442,24	14.859,26	
								133.099,77

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 133.099,77
CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Igor Edilson de Moraes Evangelista
Engenheiro Civil
RNP: 1016130008
Prefeitura Municipal de Tianguá



Prefeitura de
Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL: RUA SDO PATURI/TIANGUAZINHO, BAIRRO PATURI.

BAIRRO PATURI

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.


DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA PATURI-TIANGUAZINHO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.0		PAVIMENTAÇÃO				
1.1	C322	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M ²	2.232,00	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIMENTO 480M X LARGURA MÉDIA ((5+4,4+5,2+4,7)-(0,7))/4	PATROLAGEM PARA RECONFORMAÇÃO
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	2.232,00	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIMENTO 480M X LARGURA MÉDIA ((5+4,4+5,2+4,7)-(0,7))/4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
1.3	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	960,00	EXTENSÃO DO TRECHO 480M X 02 LADOS	CONFECÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	33,60	(COMPRIMENTO DA VIA (480,00M) X LARGURA (0,35M) 2,00 X ESPESSURA (0,10M) X	ESCAVAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA SARIETA
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M ³	33,60	(COMPRIMENTO DA VIA (480,00M) X LARGURA (0,35M) 2,00 X ESPESSURA (0,10M) X	IMPLANTAÇÃO DA SARIETA EM CONCRETO

Ligor Edilson de Sousa Evangelista
Engenheiro Civil
RNP: 1915439960
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUAS SDO PATURI, BAIRRO PATURI.

BAIRRO PATURI

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020


TABELA SEINFRA - 026.1. DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTO RUAS SDO PATURI

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI 27,41%	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO						27.176,97
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	507,15	0,06	0,08	40,57	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	507,15	32,18	41,00	20.793,15	
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	147,00	20,35	25,93	3.811,71	
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	5,15	38,71	49,32	254,00	
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	5,15	347,10	442,24	2.277,54	
		TOTAL						27.176,97

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 27.176,97 VINTE E SETE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Igor Edilson de Azevedo Evangelista
Engenheiro Civil
RNP: 1015430000
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUAS SDO PATURI, BAIRRO PATURI.

BAIRRO PATURI


MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUAS SDO PATURI

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.0		PAVIMENTAÇÃO				
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M ²	507,15	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIMENTO 73,50M X LARGURA MÉDIA ((7,5+7)- (0,7))/2	PATROLAGEM PARA RECONFORMAÇÃO
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	507,15	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIMENTO 73,50M X LARGURA MÉDIA ((7,5+7)- (0,7))/2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	147,00	EXTENSÃO DO TRECHO 73,50M X 02 LADOS	CONFECÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	5,15	(COMPRIMENTO DA VIA (70,00M) X 2,00 X ESPESSURA (0,10M) X LARGURA (0,35M)	ESCAVAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA SARJETA
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M ³	5,15	(COMPRIMENTO DA VIA (70,00M) X 2,00 X ESPESSURA (0,10M) X LARGURA (0,35M)	IMPLANTAÇÃO DA SARJETA EM CONCRETO



Igor Edilson de Moraes Evangelista
Engenheiro Civil
RNP: 1916490568
Prefeitura Municipal de Tianguá

