

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO,
LOCAL: RUA TIANGUAZINHO, BAIRRO TIANGUAZINHO.

BAIRRO TIANGUAZINHO

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020


TABELA SEINFRA - 026.1. DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTO RUA SDO TIANGUAZINHO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI 27,41%	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO						67.833,73
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	1.284,00	0,06	0,08	102,72	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	1.284,00	32,18	41,00	52.644,00	
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	349,80	20,35	25,93	9.070,31	
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	12,24	38,71	49,32	603,68	
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	12,24	347,10	442,24	5.413,02	
								67.833,73
								TOTAL

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 67.833,73
SESENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

por Edilson de M. dos Santos Evangelista
Engenheiro Civil
CPF: 191530000-0
TANGUAZINHO - CE
TANGUAZINHO - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL: RUA TIANGUAZINHO, BAIRRO TIANGUAZINHO.

BAIRRO TIANGUAZINHO
MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1. DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA SDO TIANGUAZINHO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.0		PAVIMENTAÇÃO				
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M ²	1.284,00	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIMENTO 200M X LARGURA MÉDIA ((6,5+7+6+6,5+6,8)-(0,7))/5	PATROLAGEM PARA RECONFORMAÇÃO
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	1.284,00	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIMENTO 200M X LARGURA MÉDIA ((6,5+7+6+6,5+6,8)-(0,7))/5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	349,80	EXTENSÃO DO TRECHO 200M X 02 LADOS - MENOS ÁREA JÁ EXISTENTES ((11,4+5,80+33,00)M	CONFEÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	12,24	(COMPRIMENTO DA VIA (200,00M) X 2,00) - MENOS ÁREA JÁ EXISTENTES ((11,4+5,80+33,00)M X ESPESSURA (0,10M) X LARGURA (0,35M)	ESCAVAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA SARRETA



Engenheiro Civil
RNP: 1916439068
Prefeitura Municipal de Tianguá



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL: RUA TIANGUAZINHO, BAIRRO TIANGUAZINHO.

BAIRRO TIANGUAZINHO

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CÁLCULO RUA SDO TIANGUAZINHO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CÁLCULO	DESCRIÇÃO
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	12,24	(COMPRIMENTO DA VIA (200,00M) X 2,00) - MENOS ÁREA JÁ EXISTENTES (11,4+5,80+33,00)M X ESPESSURA (0,10M) X LARGURA (0,35M)	CONCRETO IMPLANTAÇÃO DA SARJETA EM

Igor Edilson de Menezes Evangelista
Engenheiro Civil
RNP: 1915430860
Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA SDO GERARDO GASPAR, BAIRRO NENÉ PLACIDO.

BAIRRO NENÉ PLACIDO

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTO RUA SDO GERARDO GASPAR

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI 27,41%	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO						13.638,61
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	248,00	0,06	0,08	19,84	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	248,00	32,18	41,00	10.168,00	
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	80,00	20,35	25,93	2.074,40	
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	2,80	38,71	49,32	138,10	
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	2,80	347,10	442,24	1.238,27	
								13.638,61

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 13.638,61
 TREZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Igor Edilson de Menezes Evangelista
 Engenharia Civil
 RNP: 1015139888
 Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL: RUA SDO GERARDO GASPAR, BAIRRO NENÉ PLÁCIDO.

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE.

DATA: JULHO 2020


TABELA SEINFRA - 026.1. DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA SDO GERARDO GASPAR

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.0		PAVIMENTAÇÃO				
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M ²	248,00	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIMENTO 40M X LARGURA (6,90-0,7)M	PATROLAGEM PARA RECONFORMAÇÃO
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	248,00	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIMENTO 40M X LARGURA (6,90-0,7)M	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	80,00	EXTENSÃO DO TRECHO 40M X 02 LADOS	CONFECÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	2,80	(COMPRIMENTO DA VIA (40,00M) X 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X LARGURA (0,35M)	ESCAVAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA SARIETA

Igor Edilson de Lencas Evangelista
Engenheiro Civil
RNP: 1915439888

Prefeitura Municipal de Tianguá



Prefeitura de
Tianguá

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL: RUA SDO GERARDO GASPAR, BAIRRO NENÉ PLACIDO.

BAIRRO NENÉ PLACIDO

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.


DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA SDO GERARDO GASPAR

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M ³	2,80	(COMPRIMENTO DA VIA (40,00M) X LARGURA (0,35M) 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X	IMPLANTAÇÃO DA SARJETA EM CONCRETO

Igor Edilson de Alencar Evangelista
Engenheiro Civil
RNP: 191543988
Prefeitura Municipal de Tianguá



tianguá

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA SDO SUBESTAÇÃO, BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SA.

BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SA

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020


TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTO RUA SDO SUBESTAÇÃO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI 27,41%	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO						46.206,96
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	805,60	0,06	0,08	64,45	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	805,60	32,18	41,00	33.029,60	
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	304,00	20,35	25,93	7.882,72	
1.4	C1256	ESCVAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	10,64	38,71	49,32	524,76	
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	10,64	347,10	442,24	4.705,43	
								46.206,96

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 46.206,96
 QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Igor Edilson de Farias Evangelista
 Engenheiro Civil
 RNP: 1915439968
 Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.
 LOCAL: RUA SDO SUBESTAÇÃO, BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SA.

BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SA

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA


QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA SDO SUBESTAÇÃO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.0		PAVIMENTAÇÃO				
1.1	C322	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	805,60	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIMENTO 152M X LARGURA (6,00-0,7)M	PATROLAGEM PARA RECONFORMAÇÃO
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	805,60	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIMENTO 152M X LARGURA (6,00-0,7)M	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	304,00	EXTENSÃO DO TRECHO 152,00M X 02 LADOS	CONFEÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	10,64	(COMPRIMENTO DA VIA (152,00M) X 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X LARGURA (0,35M)	ESCAVAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA SARJETA

Eng. Edilson de Lencas Evangelista
 Engenharia Civil
 RNF- 1915438860
 Prefeitura Municipal de Tianguá



Prefeitura de
Tianguá



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL: RUA SDO SUBESTAÇÃO, BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SÁ.

BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SÁ

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA


QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA SDO SUBESTAÇÃO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M ³	10,64	(COMPRIMENTO DA VIA (152,00M) X LARGURA (0,35M) 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X	IMPLANTAÇÃO DA SARJETA EM CONCRETO

Igor Edison de Moraes Evangelista
Engenheiro Civil
RNP: 1915439068
Prefeitura Municipal de Tangará



TIANGUÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA SDO SUBESTAÇÃO 2, BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SA.

BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SA

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA


PLANILHA ORÇAMENTO RUA SDO SUBESTAÇÃO 2

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRICAÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI 27,41%	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO						36.230,14
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	807,33	0,06	0,08	64,59	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	807,33	32,18	41,00	33.100,53	
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	71,00	20,35	25,93	1.841,03	
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	2,49	38,71	49,32	122,81	
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	2,49	347,10	442,24	1.101,18	
		TOTAL						36.230,14

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 36.230,14 TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Igor Edilson de Moraes Evangelista
 Engenheiro Civil
 RNP: 1915130809
 Prefeitura Municipal de Tianguá

Prefeitura de **Tianguá**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL: RUA SDO SUBESTAÇÃO 2, BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SA.

BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SA

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.


DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA SDO SUBESTAÇÃO 2

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.0		PAVIMENTAÇÃO				
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M ²	807,33	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIMENTO 140M X LARGURA MÉDIA((6,1+5,9+6)-(0,7))/3	PATROLAGEM PARA RECONFORMAÇÃO
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	807,33	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIMENTO 140M X LARGURA MÉDIA((6,1+5,9+6)-(0,7))/3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	71,00	EXTENSÃO DO TRECHO 140,00M X 02 LADOS - MENOS (83,5+83,5+18+24)M	CONFECÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	2,49	(COMPRIMENTO DA VIA (140,00M) X (ESPESSURA (0,10M) X LARGURA (0,35M)	ESCAVAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA SARETA

por Edição do Eng.º Evangelista
Engenheiro Civil
RPP: 1015-19060
Prefeitura Municipal de Tianguá




Prefeitura de
Tianguá

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.
 LOCAL: RUA SDO SUBESTAÇÃO 2, BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SA.
 BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SA
 MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.
 DATA: JULHO 2020
 TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA SDO SUBESTAÇÃO 2

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	2,49	(COMPRIMENTO DA VIA (140,00M) X 2,00) - MENOS (83,5+83,5+18+24)M X ESPESSURA (0,10M) X LARGURA (0,35M)	CONCRETO IMPLANTAÇÃO DA SARJETA EM

Igor Edison da Silva Evangelista
 Engenheiro Civil
 RNP: 101043000
 Prefeitura Municipal de Tianguá



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA DO L, BAIRRO CRUZEIRO.

BAIRRO CRUZEIRO

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020


TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTO RUA DO L

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRICAÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI 27,41%	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO						56.937,09
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	1.008,00	0,06	0,08	80,64	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	1.008,00	32,18	41,00	41.328,00	
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	360,00	20,35	25,93	9.334,80	
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	12,60	38,71	49,32	621,43	
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	12,60	347,10	442,24	5.572,22	
		TOTAL						56.937,09

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ R\$ 56.937,09 CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS

Igor Edilson de Aguiar Freyre
 Engenheiro OCM
 RNP: 1015439300
 Prefeitura Municipal de Tianguá



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA DO L, BAIRRO CRUZEIRO.

BAIRRO CRUZEIRO

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE.


DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1. DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA DO L

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.0		PAVIMENTAÇÃO				
1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M ²	1.008,00	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIMENTO 180M X LARGURA (6,30-0,7)M	PATROLAGEM PARA RECONFORMAÇÃO
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	1.008,00	ÁREA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO COMPRIMENTO 180M X LARGURA (6,30-0,7)M	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	360,00	EXTENSÃO DO TRECHO 180,00M X 02 LADOS	CONFEÇÃO DE BANQUETA/MEIO-FIO
1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	12,60	(COMPRIMENTO DA VIA (180,00M) X LARGURA (0,35M) 2,00) X ESPESSURA (0,10M) X	ESCAVAÇÃO PARA A INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA SARJETA

por Edson de Macedo Evangelista
 Engenheiro Civil
 RPP: 1915439893
 Prefeitura Municipal de Tianguá



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: RUA DO L, BAIRRO CRUZEIRO.

BAIRRO CRUZEIRO

MUNICÍPIO: TIANGUA-CE.

DATA: JULHO 2020

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DE CALCULO RUA DO L

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	DESCRIÇÃO
1.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	12,60	(COMPRIMENTO DA VIA (180,00M) X LARGURA (0,35M) X ESPESSURA (0,10M) X 2,00)	IMPLANTAÇÃO DA SARJETA EM CONCRETO

Igor Edilson de Aguiar Evangelista
Engenheiro Civil
RNP: 1016139200
Prefeitura Municipal de Tianguá

