

# PRIME

Construções e Locações LTDA

## CARTA PROPOSTA



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

**TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021-SEINFRA**

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preço para execução das obras e serviços **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE**, objeto da referida TOMADA DE PREÇOS.

**Valor total da proposta e de R\$ 321.789,50 (TRZENTOS E VINTE E UM MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, conforme planilha de preços, composições de preços e cronograma físico - financeiro, em anexo.

**O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 90 (NOVENTA) dias**, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E o **prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias**, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços de **27.41% (VINTE E SETE E QUARENTA E UM) por cento**, conforme composição analítica, em anexo.

**Declaramos que**, nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, maquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros,

**Declaramos** que visitamos e conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Finalizando **declaramos** que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida TOMADA DE PREÇOS e seus anexos


Atenciosamente

Prime Construções & Locação Ltda.  
*Olegário Vasconcelos Júnior*  
Olegário Vasconcelos Júnior  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 028.833.723-50

*BA A*  
Joaquim Barreto Lima Neto  
CREA - 47.755-D

**RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100**  
**CNPJ: 19.967.758/0001-21**  
**FONE: (88) 9713.3134**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	DATA:	30/08/2021	BDI:	27,41%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	127.1.1.03M DESGONERAÇÃO		
	LOCAL:	TIANGUÁ-CE		HORA:	33,33%	MES:	4,77%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	3,00%	REF.:	26.5421
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI						



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.140,00
1.1		PLACA DA OBRA					1.140,00
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	190,00	1.140,00
2		PREPARAÇÃO DA VIA					459,90
2.1		REGULARIZAÇÃO DA VIA					459,90
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.110,00	0,09	459,90
3		PAVIMENTAÇÃO					208.173,00
3.1		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA					208.173,00
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.525,50	46,00	208.173,00
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL					85.379,51
4.1		DRENAGEM					85.379,51
4.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.570,00	27,55	46.676,50
4.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	66,53	57,18	3.918,50
4.1.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	66,53	507,58	34.784,48
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					26.636,49
5.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					26.636,49
5.1.1	COMP 01 TIANGUÁ	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	3,00	8.878,83	26.636,49
						VALOR ENCARGOS:	66.609,29
						VALOR BDI TOTAL:	89.243,51
						VALOR BDI:	69.243,51
						VALOR ORÇAMENTO:	252.546,99
						VALOR TOTAL:	321.789,50

Trezentos e vinte e Um Mil Setecentos e Oitenta e Nove reais e Cinquenta centavos


Prime Construções & Locação Ltda.  
*Olegário Vasconcelos Junior*  
 Olegário Vasconcelos Junior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50

*BA A*  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 CREA - 47.755-D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	<b>DATA:</b> 30/05/2021		<b>BDI:</b> 27,41%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF.:</b>	
	<b>LOCAL:</b>	TIANGUÁ-CE	SEINFRA	027-1 COM DESCRIÇÃO	0,33%	07/2021	00/2021	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					0,00%
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI						



1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.140,60	0,35
1.1	PLACA DA OBRA		1.140,60	0,35
2	PREPARAÇÃO DA VIA		459,90	0,14
2.1	REGULARIZAÇÃO DA VIA		459,90	0,14
3	PAVIMENTAÇÃO		208.173,00	64,69
3.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA		208.173,00	64,69
4	COMPLEMENTAÇÃO FINAL		85.379,51	26,53
4.1	DRENAGEM		85.379,51	26,53
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		26.036,49	8,28
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		26.036,49	8,28
			<b>VALOR ENCARGOS:</b>	100,00
			<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	89.243,51
			<b>VALOR BDI:</b>	69.243,51
			<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	252.545,99
			<b>VALOR TOTAL:</b>	321.789,50

Trezentos e Vinte e Um Mil Setecentos e Oitenta e Nove reais e Cinquenta centavos

Prime Construções & Locação Ltda.  
*Olegário Vasconcelos Junior*  
 Olegário Vasconcelos Júnior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50


*BA A*  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 CREA - 47.755-D

*46*

*2*

*1*



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	DATA: 30/08/2021		BDI: 27,41%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TIANGUÁ-CE		027.1 COM DESENHOS DE CALHAÇÃO	63,65%	37,78%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,66%	0,06%
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI					REF. 06/2021



#### 1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543	SERVEnte	1,97000000	15,5500	30,6335
TOTAL MAO DE OBRA:				30,6335

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0517	CLAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	1,02000000	35,3600	36,0720
1100	ESMALTE SINTÉTICO	1,00000000	24,6200	24,6200
1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	4,50000000	12,4200	55,8900
1725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 6,77 IN/KG)	0,15000000	15,3100	2,2965
TOTAL MATERIAL:				118,8825
VALOR:				149,20

#### 2.1.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10667	MOTO NIVELADORA (CH)	0,00000000	75,9700	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CH)	0,00027778	215,8300	0,0599
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,0599

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
41	SERVEnte	0,00054723	15,5500	0,0085
TOTAL MAO DE OBRA:				0,0085
VALOR:				0,07

#### 3.1.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	0,05000000	23,7400	1,1870
10726	COMPACTADOR S/ TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	0,01000000	82,8400	0,8284
TOTAL EQUIPAMENTO:				2,0154

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CAÇATEIRO	0,28550000	20,7700	5,9275
12543	SERVEnte	0,39100000	15,5500	6,0805
TOTAL MAO DE OBRA:				12,0080

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	0,15000000	59,9700	8,9955
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	0,15000000	65,0700	9,7605
TOTAL MATERIAL:				18,7560
VALOR:				36,10

#### 4.1.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
191	PEDEreiro	0,17740000	20,7700	3,6625
243	SERVEnte	0,35460000	15,5500	5,5140
TOTAL MAO DE OBRA:				9,1765

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (DIMENSÃO 0,07x0,30x1,00)m	1,00000000	12,2400	12,2400
TOTAL MATERIAL:				12,2400

SERVICO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/P/N. TRAÇO 1:3	0,00100000	50,1200	0,0501
TOTAL SERVIÇO:				0,0501
VALOR:				21,94

#### 4.1.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12541	SERVEnte	2,88650000	15,5500	44,8751
TOTAL MAO DE OBRA:				44,8751
VALOR:				44,88


#### 4.1.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)


MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	9,65000000	15,5500	150,1625
TOTAL MAO DE OBRA:				150,1625

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	0,77800000	36,4800	28,3824
10280	BRITA	0,96580000	75,0500	72,4833
10805	CIMENTO PORTLAND	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL MATERIAL:				241,8657
VALOR:				398,38

Handwritten signatures and initials: 'Tg', 'BA', 'Lia'.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE
	LOCAL:	TIANGUÁ-CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	
		DATA : 30/08/2021      BDI : 27,41% FONTE      VERSÃO      HORA      MES      REF. 027,1 COM DESONERAÇÃO      84,65%      37,76%      02/02/21 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS      0,00%      0,00%



COMP.01 TIANGUÁ - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
PM02	ENCARREGADO DE TURMA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	PRÓPRIA	MÊS	1,00016743	4.505,03	4.505,78
PM101	ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	PRÓPRIA	MÊS	0,20003393	12.312,57	2.462,53
TOTAL GERAL:					6.968,71	
VALOR:					6.959,71	

Prime Construções & Locação Ltda.  
*Joaquim Barreto Lima Neto*  
 Joaquim Vasconcelos Júnior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50

*BA 1A*  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 CREA - 47.755-D

*JL*

*K*

*K*



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE	<b>DATA:</b>	30/08/2021	<b>BDI:</b>	27,41%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE	<b>FONTES:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	TIANGUA-CE			<b>HORA:</b>	83,85%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA			<b>MES:</b>	17/09
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DIRELI			<b>REF.:</b>	08/2021
				<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b>	0,06% 9,06%



12821 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)						
MÃO DE OBRA	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12160	OPERADOR DE MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	0,98500000	27,4500	27,0383
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	27,0383
					<b>VALOR:</b>	27,04

10642 - MOTO NIVELADORA (CHI) (H)						
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	27,0400	27,0400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	44,70880000	0,9900	44,2625
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	0,9900	4,3703
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	75,6734
					<b>VALOR:</b>	75,67

12820 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)						
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	4,0300	84,6300
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	84,6300
					<b>VALOR:</b>	84,63

10756 - MOTO NIVELADORA (CHP) (H)						
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	84,6300	84,6300
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	27,0400	27,0400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	44,70880000	0,9900	44,2625
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	0,9900	4,3709
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	55,88700000	0,9900	55,3251
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	219,6275
					<b>VALOR:</b>	219,63

12769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)						
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	4,0300	2,4180
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	2,4180
					<b>VALOR:</b>	2,42

12770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)						
MÃO DE OBRA	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	SEINFRA	H	0,58900000	18,7400	10,9484
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	10,9484
					<b>VALOR:</b>	10,46

10724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)						
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	2,4200	2,4200
2770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,4600	18,4600
2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,24480000	0,9900	1,2324
2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07250000	0,9900	0,0718
2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,37240000	0,9900	1,3587
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	23,7499
					<b>VALOR:</b>	23,74


12761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)						
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,63000000	4,0300	26,5980
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	26,5980
					<b>VALOR:</b>	26,60

12762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)						
MÃO DE OBRA	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR ALTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,98500000	25,3000	24,9205
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	24,9205
					<b>VALOR:</b>	24,92

10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)						
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Handwritten signatures and initials: BA, VCC, and other marks.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRATOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE	<b>DATA:</b> 30/08/2021		<b>BDI:</b> 27,41%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRATOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
	<b>LOCAL:</b>	TIANGUA-CE	SEINFRA	02/1/2021 DEGERERAÇÃO	83,85%	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	4,00%	0,00%	RE-03207
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI					




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
1	SERVÇOS PRELIMINARES	1.140,60	100,00%			100,00 %
			1.140,90			1.140,60
2	PREPARAÇÃO DA VIA	459,90	50,00%	50,00%		100,00 %
			220,95	220,95		459,90
3	PAVIMENTAÇÃO	208.173,00	40,00%	30,00%	30,00%	100,00 %
			83.269,20	62.451,90	62.451,90	208.173,00
4	COMPLEMENTAÇÃO FINAL	85.379,51		50,00%	50,00%	100,00 %
				42.689,76	42.689,75	85.379,51
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.636,49	40,00%	30,00%	30,00%	100,00 %
			10.654,80	7.990,95	7.990,94	26.636,49
		321.789,50	95.294,35	113.382,56	113.132,59	321.789,50
			85.294,35	208.658,91	321.789,50	

Prime Construções & Locação Ltda  
 Legário Vasconcelos Júnior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50

BA A  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 CREA - 47.755-D

A

X

COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMOTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE	DATA:	30/09/2021	BDI:	27,41%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMOTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE	FONTE:	SEMPRA	VERSÃO:	027.5 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	TIANGUA-CE	HORA:	83,60%	MES:	47,70%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	REF.:	COMPOSIÇÕES PROPRIAS		0,00%
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUTORES E LOCAÇÕES EIRELI				



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,50
R	R scos	0,51
<b>TOTAL</b>		<b>6,01</b>

<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,11
<b>TOTAL</b>		<b>7,43</b>

<b>Impostos</b>		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,55</b>

BDI = 27,41%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Prime Construções & Locação Ltda.  
 Olegário Vasconcelos Júnior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50


BA A  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 CREA - 47.755-D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	DATA:	30/08/2021	BDI: 27,41%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA MES REP.		
	LOCAL:	TIANGUÁ-CE	PRINIPA:	027 1 COM DEGRERAÇÃO	83,85%	47,76%	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SES	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,00	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Prime Construções & Locação Ltda.  
Olegário Vasconcelos Júnior  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 028.836.723-50

BA AA  
Joaquim Barreto Lima Neto  
CREA - 47.755-D

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten mark)*