

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ/CE  
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 - SEINFRA

Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

### APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

A empresa DINAMIC SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob nº CNPJ 11.129.714/0001-10, pessoa jurídica de direito privado, situada a Rua Carlos Vasconcelos, n.º 2069, Aldeota, Fortaleza-Ceará CEP 60.115-171, por intermédio de sua representante legal o Sr. Paulo Roberto Soares Coutinho Junior, portadora da Carteira de Identidade nº 2001002147563 e do CPF nº 980.561.153-15, em cumprimento ao solicitado no edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 - SEINFRA**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE**, ATENDENDO às exigências deste Processo Licitatório, estamos apresentando nossa proposta para execução dos serviços objeto da Licitação em referência.

Declaramos expressamente que:

1. Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do contrato.
2. Manteremos válida esta Proposta pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura do certame.
3. Temos o pleno conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição às legislações pertinentes.
4. Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.
5. Visitamos/conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços a serem contratados.
6. Verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida licitação e seus anexos.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução dos serviços a serem eventualmente contratados, objeto da referida Tomada de Preços.

ITEM	FUNÇÃO TÉCNICA	ITEM	FUNÇÃO TÉCNICA
1	PEDREIRO	6	OPERADOR DE MÁQUINAS
2	SERVENTE DE OBRAS	7	PINTOR
3	FERREIRO/ARMADOR	8	MOTORISTA
4	ENCARREGADO DE TURMA	9	CARPINTEIRO
5	ENGENHEIRO CIVIL E JUNIOR	10	BOMBEIRO/ENCANADOR



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ/CE**  
**Comissão Permanente de Licitação**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 06/2021 - SEINFRA

**Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.**

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para execução dos serviços a serem eventualmente contratados, objeto da referida Tomada de Preços.


ITEM	EQUIPAMENTO/APARELHAMENTO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
1	CAMINHONETE	Bom estado
2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	Bom estado
3	BETONEIRA ELÉTRICA	Bom estado
4	MOTONIVELADORA	Bom estado
5	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	Bom estado
6	ROLO COMPACTADOR LISO	Bom estado
7	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS	Bom estado
8	CARRINHOS DE MÃO, PÁS, ENCHADA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's), NÍVEIS, TRENA.	Bom estado

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º Paulo Roberto Soares Coutinho Junior, portadora da Carteira de Identidade n.º 2001002147563 e do CPF n.º 980.561.153-15, como representante legal desta empresa.

Atenciosamente.

Identificação: DINAMIC SERVIÇOS EIRELI  
Endereço: RUA CARLOS VASCONCELOS, N.º 2069, ALDEOTA, 60.115-171, FORTALEZA  
CNPJ: 11.129.714/0001-10  
E-mail: DINAMICSERVICOS@OUTLOOK.COM  
Representante Legal: PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JUNIOR  
Telefone: (88) 99610-5000

Fortaleza-CE, 27 de outubro de 2021



Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
Proprietário Administrador  
CPF n.º 980.561.153-15



Modoaldo Hélio Magalhães Martins  
Engenheiro Civil  
RNP n.º 230471974-0

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ/CE  
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 - SEINFRA  
Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

**CARTA-PROPOSTA**

Prezados(as) Senhores(as),

A empresa DINAMIC SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob nº CNPJ 11.129.714/0001-10, pessoa jurídica de direito privado, situada a Rua Carlos Vasconcelos, n.º 2069, Aldeota, Fortaleza-Ceará CEP 60.115-171, por intermédio de sua representante legal o Sr. Paulo Roberto Soares Coutinho Junior, portadora da Carteira de Identidade nº 2001002147563 e do CPF nº 980.561.153-15, **APRESENTA**, a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 - SEINFRA**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.**


O valor total da proposta é de R\$ 318.580,99 (Trezentos e Dezoito Mil Quinhentos e Oitenta reais e Noventa e Nove centavos), conforme planilha orçamentária, composição de preços e cronograma físico-financeiro.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.


E o prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução dos serviços é de 27,41% (vinte e sete vírgula quarenta e um por cento), conforme composição analítica, em anexo.

Fortaleza-CE, 27 de outubro de 2021



Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
Proprietário Administrador  
CPF nº980.561.153-15



Modoaldo Hélio Magalhães Martins  
Engenheiro Civil  
RNP nº 230471974-0

<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE
<b>LOCAL:</b>	RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
<b>DATA:</b>	03/09/2021
<b>VERSÃO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>HORA:</b>	83,85%
<b>MES:</b>	47,76%
<b>DATA REF.:</b>	05/2021
<b>BDI:</b>	27,41%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.128,78
1.1		PLACA DA OBRA							1.128,78
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	147,66	40,47	188,13	1.128,78
2		PREPARAÇÃO DA VIA							459,90
2.1		REGULARIZAÇÃO DA VIA							459,90
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.110,00	0,07	0,02	0,09	459,90
3		PAVIMENTAÇÃO							206.000,76
3.1		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA							206.000,76
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.525,50	35,73	9,79	45,52	206.000,76
4		COMPLEMENTAÇÃO FINAL							84.625,45
4.1		DRENAGEM							84.625,45
4.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.870,00	21,72	5,95	27,67	46.208,90
4.1.2	C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	68,53	44,42	12,18	56,60	3.878,80
4.1.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	68,53	395,56	108,42	503,98	34.537,75
6		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							26.366,10
6.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							26.366,10
5.1.1	PMT-ADM	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	PRÓPRIA	MES	3,00	6.897,97	1.890,73	8.788,70	26.366,10
VALOR BDI TOTAL:						68.623,07			
VALOR ORÇAMENTO:						260.067,92			
VALOR TOTAL:						318.580,99			


DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Proprietário Administrador  
 CPF: 980.061.153-15


Modaldo Helio Magalhães Martins  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0

Trezentos e Dezoto Mil Quinhentos e Oitenta reais e Noventa e Nove Centavos



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	DATA : 03/09/2021	BDI : 27,41%
	<b>LOCAL:</b>	RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	VERSÃO	HORA
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO

  
 N° 1497

### 1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,95000000	15,5500	30,3225
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>30,3225</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,7000	35,3940
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,3700	24,3700
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2900	55,3050
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,1500	2,2725
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>117,3415</b>
<b>VALOR:</b>						<b>147,66</b>

### 2.1.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,9000	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	213,4600	0,0593
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,0593</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,00054167	15,5500	0,0084
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,0084</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,07</b>

### 3.1.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,4900	1,1745
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,0000	0,8200
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>1,9945</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29250000	20,7700	6,0752
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,58500000	15,5500	9,0968
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>15,1720</b>


  


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,3600	8,9040
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,4100	9,6615
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>18,5655</b>
<b>VALOR:</b>						<b>35,73</b>

### 4.1.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17550000	20,7700	3,6451
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,35100000	15,5500	5,4581
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>9,1032</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE <b>LOCAL:</b> RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE <b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ	<b>DATA:</b> 03/09/2021 <b>BDI:</b> 27,41% <b>FONTE:</b> SEINFRA <b>VERSÃO:</b> 027 1 COM DESONERAÇÃO <b>HORA:</b> 83,85% <b>MES REF.:</b> 05/2021
---	---	---



MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	12,1200	12,1200
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>12,1200</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	498,9400	0,4989
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>0,4989</b>
<b>VALOR:</b>						<b>21,72</b>

### 4.1.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85675000	15,5500	44,4225
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>44,4225</b>
<b>VALOR:</b>						<b>44,42</b>

### 4.1.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,75000000	15,5500	151,6125
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>151,6125</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,8100	51,2002
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,2900	71,7493
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>243,9495</b>
<b>VALOR:</b>						<b>395,56</b>

### 5.1.1. PMT-ADM - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (MÊS)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PMT-02	ENCARREGADO DE TURMA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	PRÓPRIA	MÊS	0,97500000	4.573,63	4.459,29
PMT-01	ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	PRÓPRIA	MÊS	0,19500000	12.506,07	2.438,86
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6.897,97</b>
<b>VALOR:</b>						<b>6.897,97</b>

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Proprietário Administrador  
 CPF: 980.561.153-15

Modoaldo Hélio Magalhães Martins  
 Modoaldo Hélio Magalhães Martins  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0

*(Handwritten initials)*

69

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	<b>DATA:</b> 03/09/2021 <b>BDI:</b> 27,41%
	<b>LOCAL:</b>	RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA <b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO <b>HORA:</b> 83,85% <b>MES:</b> 47,85% <b>REF.:</b> 05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ	

Prefeitura Municipal de Tianguá  
1499

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.128,78	100,00 %			100,00 %
			1.128,78			1.128,78
2	PREPARAÇÃO DA VIA	459,90	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			229,95	229,95		459,90
3	PAVIMENTAÇÃO	206.000,76	40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			82.400,30	61.800,23	61.800,23	206.000,76
4	COMPLEMENTAÇÃO FINAL	84.625,45		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				42.312,73	42.312,72	84.625,45
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	26.366,10	40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			10.546,44	7.909,83	7.909,83	26.366,10
		318.580,99	94.305,47	112.252,74	112.022,78	318.580,99
			94.305,47	206.558,21	318.580,99	

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Proprietário Administrador  
 CPF: 989.561.153 -15

Modoaldo Hélio Magalhães Martins  
 Modoaldo Hélio Magalhães Martins  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0

11

77

COMPOSIÇÃO DO BDI					
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	<b>DATA :</b>	03/09/2021	<b>BDI :</b> 27,41%	
<b>LOCAL:</b>	RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,50
R	Riscos	0,51
	<b>TOTAL</b>	<b>6,01</b>
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,11
	<b>TOTAL</b>	<b>7,43</b>
<b>Impostos</b>		
I	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,55</b>



BDI = 27,41%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
 PAULO ROBERTO SOARES COULINHO JUNIOR  
 Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Proprietário Administrador  
 CPF 980.561.153-15

*Modoaldo Hélio Magalhães Martins*  
 Modoaldo Hélio Magalhães Martins  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0

*W*

89



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	DATA :	03/09/2021	BDI :	27,41%
LOCAL:	RUAS DO BAIRRO DOM TIMÓTEO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
Proprietário Administrador  
CPF: 980.561.153-15

Modcaldo Hélio Magalhães Martins  
Engenheiro Civil  
RNP nº 230471974-0