



AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 1146 - casa B - São Gerardo -
 CEP: 60.325-001 - Fortaleza-CE
 CNPJ: 07.816.465/0001-64 - CGF: 06.012.666-3
 E-mail: amazonasconstrucoes@globo.com
 Fone: (85) 3214.0411



CLIENTE: PREFEITURA DE TIANGUÁ
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DA CEB MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO QUASQUE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|---------|
| 11092 | ENGATE DE PVC | UN | 1,0000 | 4,5807 | 4,5807 |
| 12192 | TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA | UN | 1,0000 | 13,7674 | 13,7674 |
| | | | | Total: | 45,2441 |
| | | | | Total Simples: | 126,30 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 126,30 |

| C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | | PT | | | |
|---|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|---------|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1,2608 | 16,7700 | 21,1428 |
| 12320 | ENCANADOR | H | 1,2608 | 20,3200 | 25,6184 |
| 12543 | SERVENTE | H | 1,0506 | 15,5500 | 16,3372 |
| | | | | Total: | 63,0984 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,0017 | 62,8022 | 0,1068 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | KG | 1,2500 | 0,9246 | 1,1557 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 1,2500 | 0,4707 | 0,5884 |
| 10884 | COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM | UN | 1,0000 | 0,4959 | 0,4959 |
| 10885 | COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM | UN | 1,0000 | 1,4793 | 1,4793 |
| 11293 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" | UN | 1,0000 | 4,1857 | 4,1857 |
| 11412 | LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM | UN | 1,0000 | 1,3028 | 1,3028 |
| 11426 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM | UN | 1,0000 | 2,4879 | 2,4879 |
| 11973 | TE PVC SOLDÁVEL 32MM | UN | 1,0000 | 2,7989 | 2,7989 |
| 12200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') | M | 1,2000 | 2,5131 | 3,0157 |
| 12201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') | M | 1,2000 | 5,6398 | 6,7677 |
| | | | | Total: | 24,3846 |
| | | | | Total Simples: | 87,48 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 87,48 |

| C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | | UN | | | |
|---|--|---------|--------------|--------------------------|---------|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4203 | 16,7700 | 7,0476 |
| 12320 | ENCANADOR | H | 0,4203 | 20,3200 | 8,5395 |
| | | | | Total: | 15,5871 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 19407 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO | UN | 1,0000 | 25,2150 | 25,2150 |
| | | | | Total: | 25,2150 |
| | | | | Total Simples: | 40,80 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 40,80 |
| | | | | Total Simples: | 25,22 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 25,22 |

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
 Av. Bezerra de Menezes, 1146 - casa B - São Gerardo - CEP: 60.325-001 - Fone/fax 3214.0411 - Fortaleza/CE
 CNPJ: 07.816.465/0001-64 - CGF: 06.012.666-3 - e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com

Handwritten signatures and initials, including a large '7' and '8' with '36 7229' written below.



AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 1146 - casa B - São Gerardo -
 CEP: 60.325-001 - Fortaleza-CE
 CNPJ: 07.816.465/0001-64 - CGF: 06.012.666-3
 E-mail: amazonasconstrucoes@globo.com
 Fone: (85) 3214.0411



CLIENTE: PREFEITURA DE TIANGUÁ
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DA CEB MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO QUASQUE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------------|---|---------|--------------|---------------|-----------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 2,5215 | 16,7700 | 42,2856 |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 2,5215 | 20,7700 | 52,3716 |
| I2543 | SERVENTE | H | 2,1013 | 15,5500 | 32,6744 |
| | | | | Total: | 127,3315 |
| MATERIAIS | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| I0356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 12,0000 | 1,6474 | 19,7686 |
| I0419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 | UN | 1,0000 | 1,4793 | 1,4793 |
| I0428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 1,0000 | 8,5815 | 8,5815 |
| I0957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 1,0000 | 1,6978 | 1,6978 |
| I0981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | UN | 0,1000 | 7,9848 | 0,7985 |
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | M | 3,0000 | 2,9418 | 8,8253 |
| I1105 | ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" | UN | 1,0000 | 2,1937 | 2,1937 |
| I1181 | FITA ISOLANTE | M | 3,0000 | 0,6892 | 2,0676 |
| I1262 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS | UN | 1,0000 | 18,7347 | 18,7347 |
| I1409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 2,0000 | 0,7396 | 1,4793 |
| | | | | Total: | 65,6262 |
| Total Simples: | | | | | 192,96 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | | 192,96 |

| C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | | UN | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|-------------------------|----|---------|---------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | | | | | |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,2437 | 16,7700 | 4,0876 | |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 0,2437 | 20,7700 | 5,0626 | |
| | | | | Total: | 9,1502 | |
| MATERIAIS | | | | | | |
| I2107 | TOMADA 2POLOS E TERRA | UN | 1,0000 | 7,0770 | 7,0770 | |
| | | | | Total: | 7,0770 | |
| Total Simples: | | | | | 16,23 | |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO | |
| Valor BDI: | | | | | 0,00 | |
| Valor Geral: | | | | | 16,23 | |

| C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | | UN | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---|----|---------|---------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | | | | | |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,3110 | 16,7700 | 5,2152 | |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 0,3110 | 20,7700 | 6,4592 | |
| | | | | Total: | 11,6744 | |
| MATERIAIS | | | | | | |
| I1259 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV. | UN | 1,0000 | 13,8514 | 13,8514 | |
| | | | | Total: | 13,8514 | |
| Total Simples: | | | | | 25,53 | |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO | |
| Valor BDI: | | | | | 0,00 | |
| Valor Geral: | | | | | 25,53 | |

| C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | | UN | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|-------------|----|---------|--------------|--------|-------|
| MAO DE OBRA | | | | | | |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 0,2522 | 20,7700 | 5,2372 | |

Handwritten signatures and dates:
 17/02/19



AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 1146 - casa B - São Gerardo -
 CEP: 60.325-001 - Fortaleza-CE
 CNPJ: 07.816.465/0001-64 - CGF: 06.012.666-3
 E-mail: amazonasconstrucoes@globo.com
 Fone: (85) 3214.0411



CLIENTE: PREFEITURA DE TIANGUÁ
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DA CEB MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO QUASQUE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Total: 5,2372

MATERIAIS

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|----|--------|--------|--------------------------|----------------|
| 11464 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 1,0000 | 7,2283 | 7,2283 | |
| | | | | | Total: | 7,2283 |
| | | | | | Total Simples: | 12,47 |
| | | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | | Valor Geral: | 12,47 |

| | | | | | | |
|-------------|---|---------|--------------|---------|---------|---------|
| C1638 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | UN | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | | |
| | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,9246 | 16,7700 | 15,5047 | |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,9246 | 20,7700 | 19,2029 | |
| | | | | | Total: | 34,7076 |

| | | | | | | |
|-----------|---|----|--------|---------|--------------------------|----------------|
| MATERIAIS | | | | | | |
| 11371 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | UN | 1,0000 | 53,5314 | 53,5314 | |
| | | | | | Total: | 53,5314 |
| | | | | | Total Simples: | 88,24 |
| | | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | | Valor Geral: | 88,24 |

| | | | | | | |
|-------------|--|---------|--------------|----------|--------------------------|----------------|
| C4810 | PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | UN | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | | |
| | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1,0927 | 16,7700 | 18,3237 | |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 1,0927 | 20,7700 | 22,6943 | |
| 12391 | PEDREIRO | H | 1,5129 | 20,7700 | 31,4229 | |
| 12543 | SERVEENTE | H | 2,0172 | 15,5500 | 31,3675 | |
| | | | | | Total: | 103,8085 |
| MATERIAIS | | | | | | |
| 19125 | PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM | UN | 1,0000 | 285,7700 | 285,7700 | |
| | | | | | Total: | 285,7700 |
| | | | | | Total Simples: | 389,58 |
| | | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | | Valor Geral: | 389,58 |

| | | | | | | |
|-------------|--|---------|--------------|---------|---------|---------|
| C2045 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | | |
| | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1,6810 | 16,7700 | 28,1904 | |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 1,6810 | 20,7700 | 34,9144 | |
| | | | | | Total: | 63,1047 |
| MATERIAIS | | | | | | |
| 10501 | CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE | UN | 1,0000 | 29,3335 | 29,3335 | |
| 11487 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V | UN | 1,0000 | 61,7768 | 61,7768 | |
| 11778 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM | UN | 1,0000 | 99,2462 | 99,2462 | |

Handwritten signature and date: 18/02/29



AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 1146 - casa B - São Gerardo
 CEP: 60.325-001 - Fortaleza-CE
 CNPJ: 07.816.465/0001-64 - CGF: 06.012.666-3
 E-mail: amazonasconstrucoes@globo.com
 Fone: (85) 3214.0411



CLIENTE: PREFEITURA DE TIANGUÁ
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DA CEB MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO QUASQUE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------|----------------------------------|
| 19487 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE. P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W | UN | 1,0000 | 62,3231 | 62,3231 |
| | | | | | Total: 252,6795 |
| | | | | | Total Simples: 315,78 |
| | | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | | Valor BDI: 0,00 |
| | | | | | Valor Geral: 315,78 |
| C1374 | FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 | M | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,0925 | 16,7700 | 1,5505 |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 0,0925 | 20,7700 | 1,9203 |
| | | | | | Total: 3,4708 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I1172 | FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V | M | 1,0200 | 1,1431 | 1,1659 |
| | | | | | Total: 1,1659 |
| | | | | | Total Simples: 4,64 |
| | | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | | Valor BDI: 0,00 |
| | | | | | Valor Geral: 4,64 |
| C1375 | FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 | M | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,1009 | 16,7700 | 1,6914 |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 0,1009 | 20,7700 | 2,0949 |
| | | | | | Total: 3,7863 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I1173 | FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V | M | 1,0200 | 1,9500 | 1,9890 |
| | | | | | Total: 1,9890 |
| | | | | | Total Simples: 5,78 |
| | | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | | Valor BDI: 0,00 |
| | | | | | Valor Geral: 5,78 |
| C1376 | FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 | M | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,1093 | 16,7700 | 1,8324 |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 0,1093 | 20,7700 | 2,2694 |
| | | | | | Total: 4,1018 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I1174 | FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V | M | 1,0200 | 2,6980 | 2,7520 |
| | | | | | Total: 2,7520 |
| | | | | | Total Simples: 6,85 |
| | | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | | Valor BDI: 0,00 |
| | | | | | Valor Geral: 6,85 |
| C3781 | MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA | UN | | | |
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | | | | |
| | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| I0584 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) | H | 3,0000 | 36,2936 | 108,8808 |
| I0705 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | H | 1,0000 | 106,1436 | 106,1436 |
| | | | | | Total: 215,0244 |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 3,3620 | 16,7700 | 56,3807 |

[Handwritten signatures and notes]
 59 2229



AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 1146 - casa B - São Gerardo -
 CEP: 60.325-001 - Fortaleza-CE
 CNPJ: 07.816.465/0001-64 - CGF: 06.012.666-3
 E-mail: amazonasconstrucoes@globo.com
 Fone: (85) 3214.0411



CLIENTE: PREFEITURA DE TIANGUÁ
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DA CEB MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO QUASQUE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| Quantidade | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------------|--|---------|--------------|----------|-----------------|
| 12312 | ELETRICISTA | H | 3,3620 | 20,7700 | 69,8287 |
| Total: | | | | | 126,2095 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10125 | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA | UN | 1,0000 | 41,7644 | 41,7644 |
| 10342 | CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V | M | 60,0000 | 7,4889 | 449,3313 |
| 10950 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2" | UN | 5,0000 | 3,5217 | 17,6085 |
| 11018 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A | UN | 1,0000 | 75,5189 | 75,5189 |
| 11068 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" | M | 12,0000 | 6,7240 | 80,6880 |
| 11404 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2" | UN | 1,0000 | 2,2021 | 2,2021 |
| 12352 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M | UN | 1,0000 | 31,4347 | 31,4347 |
| 12405 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, | UN | 1,0000 | 423,1581 | 423,1581 |
| 12413 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE | UN | 1,0000 | 228,9522 | 228,9522 |
| 16472 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" | UN | 4,0000 | 5,5725 | 22,2901 |
| Total: | | | | | 1.372,9483 |
| SERVIÇOS | | | | | |
| C0632 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 1,0000 | 336,6623 | 336,6623 |
| Total: | | | | | 336,6623 |
| Total Simples: | | | | | 2.050,84 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | | 2.050,84 |

| PMT 001 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDE | | M2 | | Preço | Total |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|--------|----------------|
| MATERIAIS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total | |
| 12097 TINTA LATEX ACRÍLICA | L | 0,1700 | 20,6679 | 3,5135 | |
| Total: | | | | 3,5135 | |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,1681 | 16,7700 | 2,8190 | |
| 12395 PINTOR | H | 0,2942 | 20,7700 | 6,1100 | |
| Total: | | | | 8,9291 | |
| Total Simples: | | | | | 12,44 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | | 12,44 |

| C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | | M2 | | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|---------|----------------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total | |
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,2942 | 16,7700 | 4,9333 | |
| 12395 PINTOR | H | 0,3362 | 20,7700 | 6,9829 | |
| Total: | | | | 11,9162 | |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10035 AGUARRAZ MINERAL | L | 0,0400 | 14,4482 | 0,5779 | |
| 11100 ESMALTE SINTETICO | L | 0,1600 | 21,0041 | 3,3607 | |
| 11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | L | 0,1300 | 10,6575 | 1,3855 | |
| 11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,4000 | 0,4623 | 0,1849 | |
| Total: | | | | 5,5090 | |
| Total Simples: | | | | | 17,43 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |



AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 1146 - casa B. - São Gerardo
 CEP: 60.325-001 - Fortaleza-CE
 CNPJ: 07.816.465/0001-64 - CGF: 06.012.666-3
 E-mail: amazonasconstrucoes@globo.com
 Fone: (85) 3214.0411

695



CLIENTE: PREFEITURA DE TIANGUÁ
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DA CEB MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO QUASQUE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| | | | | | Valor BDI: | 0,00 |
|--------------------|---|-----------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| | | | | | Valor Geral: | 17,43 |
| C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total | |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,6724 | 16,7700 | 11,2761 | |
| 12395 | PINTOR | H | 0,6724 | 20,7700 | 13,9657 | |
| | | | | | Total: | 25,2419 |
| MATERIAIS | | | | | | |
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0,0300 | 14,4482 | 0,4334 | |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | L | 0,1600 | 21,0041 | 3,3607 | |
| 11346 | LIXA PARA FERRO | UN | 0,3000 | 1,4204 | 0,4261 | |
| 12293 | ZARCÃO | L | 0,1200 | 18,9785 | 2,2774 | |
| | | | | | Total: | 6,4977 |
| | | | | | Total Simples: | 31,74 |
| | | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | | Valor Geral: | 31,74 |
| C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total | |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,1681 | 16,7700 | 2,8190 | |
| 12395 | PINTOR | H | 0,2522 | 20,7700 | 5,2372 | |
| | | | | | Total: | 8,0562 |
| MATERIAIS | | | | | | |
| 11856 | SELADOR ACRÍLICO | L | 0,1900 | 11,1955 | 2,1271 | |
| 12079 | TEXTURA ACRÍLICA | KG | 0,3100 | 6,4130 | 1,9880 | |
| | | | | | Total: | 4,1152 |
| | | | | | Total Simples: | 12,17 |
| | | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | | Valor Geral: | 12,17 |
| C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total | |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1,6810 | 16,7700 | 28,1904 | |
| 10498 | CARPINTEIRO | H | 1,6810 | 20,7700 | 34,9144 | |
| | | | | | Total: | 63,1047 |
| MATERIAIS | | | | | | |
| 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 1,0000 | 38,6630 | 38,6630 | |
| | | | | | Total: | 38,6630 |
| | | | | | Total Simples: | 101,77 |
| | | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | | Valor Geral: | 101,77 |
| C4422 | ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) | CJ | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total | |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0,2942 | 16,7700 | 4,9333 | |
| 10498 | CARPINTEIRO | H | 0,2942 | 20,7700 | 6,1100 | |
| | | | | | Total: | 11,0433 |
| MATERIAIS | | | | | | |
| 11724 | PREGO | KG | 0,1000 | 13,0614 | 1,3061 | |
| 18268 | ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm | M | 5,2000 | 3,8159 | 19,8425 | |

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
 Av. Bezerra de Menezes, 1146 - casa B - São Gerardo - CEP: 60.325-001 - Fone/fax 3214.0411 - Fortaleza/CE
 CNPJ: 07.816.465/0001-64 - CGF: 06.012.666-3 - e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com

8 21 DE 29

| | | |
|---|--|---|
|  | <h2>AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA</h2> |  |
| | Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 1146 - casa B - São Gerardo CEP: 60.325-001 - Fortaleza-CE CNPJ: 07.816.465/0001-64 - CGF: 06.012.666-3 E-mail: amazonasconstrucoes@globo.com Fone: (85) 3214.0411 | |

CLIENTE: PREFEITURA DE TIANGUÁ
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DA CEB MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO QUASQUE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| | | | | | | Total: | 21.1487 | |
|--------------|---|-----------|--------------|----------|----------|--------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Total Simples: | 32,19 | |
| | | | | | | Encargos Sociais: | <i>INCLUSO</i> | |
| | | | | | | Valor BDI: | 0,00 | |
| | | | | | | Valor Geral: | 32,19 | |
| C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | M2 | | | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total | | | |
| I2391 | PEDREIRO | H | 2,5215 | 20,7700 | 52,3716 | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 2,5215 | 15,5500 | 39,2093 | | | |
| | | | | | Total: | 91,5809 | | |
| MATERIAIS | | | | | | | | |
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0080 | 56,7338 | 0,4539 | | | |
| I0441 | CAL HIDRATADA | KG | 0,5700 | 0,9246 | 0,5270 | | | |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,8400 | 0,4707 | 1,3367 | | | |
| I1222 | GRADE DE FERRO | M2 | 1,0000 | 82,8901 | 82,8901 | | | |
| | | | | | Total: | 85,2077 | | |
| | | | | | | Total Simples: | 176,79 | |
| | | | | | | Encargos Sociais: | <i>INCLUSO</i> | |
| | | | | | | Valor BDI: | 0,00 | |
| | | | | | | Valor Geral: | 176,79 | |
| C1985 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m | UN | | | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total | | | |
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 3,1519 | 16,7700 | 52,8569 | | | |
| I0498 | CARPINTEIRO | H | 3,1519 | 20,7700 | 65,4644 | | | |
| I2391 | PEDREIRO | H | 1,1767 | 20,7700 | 24,4401 | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 1,1767 | 15,5500 | 18,2977 | | | |
| | | | | | Total: | 161,0591 | | |
| MATERIAIS | | | | | | | | |
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0106 | 56,7338 | 0,6014 | | | |
| I0209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | UN | 1,0000 | 138,0773 | 138,0773 | | | |
| I0441 | CAL HIDRATADA | KG | 1,7200 | 0,9246 | 1,5902 | | | |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 1,7200 | 0,4707 | 0,8096 | | | |
| I1031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | UN | 3,0000 | 20,7351 | 62,2054 | | | |
| I1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 1,0000 | 38,6630 | 38,6630 | | | |
| I1240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | UN | 2,0000 | 36,6290 | 73,2580 | | | |
| I1590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | UN | 8,0000 | 0,2269 | 1,8155 | | | |
| I1706 | PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M | UN | 1,0000 | 132,3031 | 132,3031 | | | |
| I1724 | PREGO | KG | 0,2000 | 13,0614 | 2,6123 | | | |
| I1919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | UN | 6,0000 | 1,1599 | 6,9593 | | | |
| | | | | | Total: | 458,8951 | | |
| | | | | | | Total Simples: | 619,95 | |
| | | | | | | Encargos Sociais: | <i>INCLUSO</i> | |
| | | | | | | Valor BDI: | 0,00 | |
| | | | | | | Valor Geral: | 619,95 | |
| C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | UN | | | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total | | | |
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 3,1519 | 16,7700 | 52,8569 | | | |

| | | |
|---|---|---|
|  | <h2>AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA</h2> |  |
| | <p>Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 1146 - casa B - São Gerardo - CEP: 60.325-001 - Fortaleza-CE CNPJ: 07.816.465/0001-64 – CGF: 06.012.666-3 E-mail: amazonasconstrucoes@globo.com Fone: (85) 3214.0411</p> | |

CLIENTE: PREFEITURA DE TIANGUÁ
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DA CEB MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO QUASQUE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------------|--|---------|--------------|----------|----------------|
| 10498 | CARPINTEIRO | H | 3,1519 | 20,7700 | 65,4644 |
| 12391 | PEDREIRO | H | 1,1767 | 20,7700 | 24,4401 |
| 12543 | SERVEnte | H | 1,1767 | 15,5500 | 18,2977 |
| Total: | | | | | 161,0591 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0106 | 56,7338 | 0,6014 |
| 10209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | UN | 1,0000 | 138,0773 | 138,0773 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | KG | 1,7200 | 0,9246 | 1,5902 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 1,7200 | 0,4707 | 0,8096 |
| 11031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | UN | 3,0000 | 20,7351 | 62,2054 |
| 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 1,0000 | 38,6630 | 38,6630 |
| 11240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA | UN | 2,0000 | 36,6290 | 73,2580 |
| 11590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | UN | 8,0000 | 0,2269 | 1,8155 |
| 11708 | PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M | UN | 1,0000 | 177,1606 | 177,1606 |
| 11724 | PREGO | KG | 0,2000 | 13,0614 | 2,6123 |
| 11919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | UN | 6,0000 | 1,1599 | 6,9593 |
| Total: | | | | | 503,7526 |
| Total Simples: | | | | | 664,81 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | | 664,81 |
| C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| 12391 | PEDREIRO | H | 0,9246 | 20,7700 | 19,2029 |
| 12543 | SERVEnte | H | 0,9246 | 15,5500 | 14,3768 |
| Total: | | | | | 33,5797 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 12045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | UN | 6,0000 | 0,5968 | 3,5805 |
| Total: | | | | | 3,5805 |
| Total Simples: | | | | | 37,16 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | | 37,16 |
| C2188 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| 12391 | PEDREIRO | H | 0,3614 | 20,7700 | 7,5066 |
| 12543 | SERVEnte | H | 1,2271 | 15,5500 | 19,0819 |
| Total: | | | | | 26,5885 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0730 | 56,7338 | 4,1416 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 29,1600 | 0,4707 | 13,7250 |
| Total: | | | | | 17,8666 |
| Total Simples: | | | | | 44,46 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | | 44,46 |
| C5025 | PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM | M2 | | | |

| | | |
|---|---|---|
|  | <h2>AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA</h2> |  |
| | <p>Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 1146 - casa B - São Gerardo CEP: 60.325-001 - Fortaleza-CE CNPJ: 07.816.465/0001-64 - CGF: 06.012.666-3 E-mail: amazonasconstrucoes@globo.com Fone: (85) 3214.0411</p> | |

CLIENTE: PREFEITURA DE TIANGUÁ
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DA CEB MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO QUASQUE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------|----------|---------|--------------|---------|---------|
| 12391 | PEDREIRO | H | 0,4203 | 20,7700 | 8,7286 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,4203 | 15,5500 | 6,5349 |
| Total: | | | | | 15,2635 |

| SERVIÇOS | | M3 | Coefficiente | Preço | Total |
|----------|---|----|--------------|----------|--------|
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | M3 | 0,0200 | 371,4842 | 7,4297 |
| Total: | | | | | 7,4297 |

Total Simples: 22,69

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 22,69

| C5023 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM | M2 | | | |
|-------------|---|---------|--------------|---------|---------|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| 10039 | AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO | H | 1,1767 | 16,7700 | 19,7333 |
| 10091 | APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO | H | 0,5884 | 20,7700 | 12,2200 |
| Total: | | | | | 31,9533 |

| MATERIAIS | | | | | |
|-----------|---|----|--------|---------|---------|
| 11218 | GAS | KG | 0,5200 | 5,3624 | 2,7884 |
| 19503 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLÍESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO | M2 | 1,1500 | 24,9208 | 28,6589 |
| 19504 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, | M2 | 1,1500 | 26,2992 | 30,2441 |
| 19509 | PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L) | L | 0,4000 | 6,5307 | 2,6123 |
| Total: | | | | | 64,3038 |

Total Simples: 96,26

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 96,26

| C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | | | |
|-------------------------|--|---------|--------------|---------|--------|
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| 10578 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | H | 0,2400 | 37,3109 | 8,9546 |
| Total: | | | | | 8,9546 |

| MAO DE OBRA | | | | | |
|-------------|----------|---|--------|---------|--------|
| 12543 | SERVENTE | H | 0,6052 | 15,5500 | 9,4102 |
| Total: | | | | | 9,4102 |

Total Simples: 18,36

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 18,36

| C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | | | |
|-------------------------|---|---------|--------------|----------|---------|
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| 10690 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | H | 0,2222 | 108,9812 | 24,2156 |
| Total: | | | | | 24,2156 |

Total Simples: 24,22

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 24,22

8 24 DE 29



AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 1146 - casa B - São Gerardo -
 CEP: 60.325-001 - Fortaleza-CE
 CNPJ: 07.816.465/0001-64 - CGF: 06.012.666-3
 E-mail: amazonasconstrucoes@globo.com
 Fone: (85) 3214.0411



CLIENTE: PREFEITURA DE TIANGUÁ
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DA CEB MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO QUASQUE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| MATERIAIS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|--|--------------|---------|----------------|
| PMT 002 RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA M2 | | | | |
| I0098 | ARAME GALVANIZADO N.10 BWG | KG | 0,1500 | 7,6486 |
| I0100 | ARAME GALVANIZADO N.14 BWG | KG | 0,0700 | 8,8505 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | L | 0,1200 | 21,0041 |
| I1872 | SOLDA 50X50 | KG | 0,1500 | 69,5346 |
| I2035 | TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.12 (2,77MM BWG) | M2 | 1,0500 | 21,7521 |
| I2293 | ZARCÃO | L | 0,1200 | 18,9785 |
| | | | | Total: |
| | | | | 39,8347 |
| MAO DE OBRA | | | | |
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,0841 | 16,7700 |
| I0046 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | 0,3782 | 16,7700 |
| I1858 | SERRALHEIRO | H | 0,5043 | 20,7700 |
| | | | | Total: |
| | | | | 18,2267 |
| Total Simples: | | | | 58,06 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 58,06 |
| C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 | | | | |
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | | | |
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 0,0200 | 18,7522 |
| | | | | Total: |
| | | | | 0,3750 |
| MAO DE OBRA | | | | |
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | H | 0,6724 | 20,7700 |
| I0498 | CARPINTEIRO | H | 0,5884 | 20,7700 |
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,2522 | 20,7700 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,9246 | 15,5500 |
| | | | | Total: |
| | | | | 45,7997 |
| MATERIAIS | | | | |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 0,0200 | 8,4470 |
| I0108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,0400 | 62,8022 |
| I0163 | AÇO CA-50 | KG | 1,3500 | 7,9848 |
| I0528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 1,0000 | 20,0123 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 17,3600 | 0,4707 |
| I1605 | PEDRISCO | M3 | 0,0900 | 62,1130 |
| I1724 | PREGO | KG | 0,0200 | 13,0614 |
| | | | | Total: |
| | | | | 47,4951 |
| Total Simples: | | | | 93,67 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 93,67 |
| C4006 REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM) M | | | | |
| EMPREITADA | | | | |
| I7509 | REDE DE GÁS P/ COZINHA | M | 1,0000 | 16,5999 |
| | | | | Total: |
| | | | | 16,5999 |
| Total Simples: | | | | 16,60 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 16,60 |

Handwritten signatures and dates: 25 DE 2009



AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 1146 - casa B - São Gerardo -
 CEP: 60.325-001 - Fortaleza-CE
 CNPJ: 07.816.465/0001-64 - CGF: 06.012.666-3
 E-mail: amazonasconstrucoes@globo.com
 Fone: (85) 3214.0411




CLIENTE: PREFEITURA DE TIANGUÁ
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DA CEB MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO QUASQUE



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| C0729 CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | | UN | | Preço | Total |
|---|----------------------------------|----|----------|---------|----------------|
| MAO DE OBRA | | | | | |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 1,2608 | 16,7700 | 21,1428 |
| 12391 | PEDREIRO | H | 8,8253 | 20,7700 | 183,3004 |
| 12543 | SERVENTE | H | 10,0860 | 15,5500 | 156,8373 |
| | | | | Total: | 361,2805 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 0,4500 | 8,4470 | 3,8012 |
| 10108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,1800 | 62,8022 | 11,3044 |
| 10163 | AÇO CA-50 | KG | 14,5000 | 7,9848 | 115,7789 |
| 10280 | BRITA | M3 | 0,1860 | 64,0377 | 11,9110 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | KG | 13,5000 | 0,9246 | 12,4814 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 85,0000 | 0,4707 | 40,0078 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | L | 1,3500 | 21,0041 | 28,3555 |
| 11222 | GRADE DE FERRO | M2 | 0,6000 | 82,8901 | 49,7341 |
| 11346 | LIXA PARA FERRO | UN | 0,5000 | 1,4204 | 0,7102 |
| 12081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | UN | 225,0000 | 0,5715 | 128,5965 |
| 12082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | UN | 119,5000 | 0,4875 | 58,2551 |
| 12098 | TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ | KG | 2,5000 | 2,6476 | 6,6189 |
| 12293 | ZARCÃO | L | 1,5000 | 18,9785 | 28,4677 |
| | | | | Total: | 496,0227 |
| Total Simples: | | | | | 857,30 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | | 857,30 |

Fortaleza, 10 de setembro de 2021




 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 07.816.465/0001-64
 LEONARDO ARAÚJO MOTA
 Engenheiro civil - CREA: 7478-D
 CPF: 980.023.363-84



 26 de 29



RELAÇÃO EQUIPE TÉCNICA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ



REF. TOMADA DE PREÇOS N°02/2021- SEMED

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução dos SERVIÇOS DE REFORMA DO C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GASQUE, objeto da referida TOMADA DE PREÇOS.

| Item | Nome | Função | Experiência |
|------|----------------------|------------------|-------------|
| 01 | LEONARDO ARAUJO MOTA | ENGENHEIRO CIVIL | 36 ANOS |

Fortaleza, 10 de setembro de 2021.


AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.816.465/0001-64

Leonardo Araújo Mota

CPF:117.777.613.87

RG:98002336384



Engenheiro Civil

CREA/CE 7478-D

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Bezerra de Menezes,1146 – casa B – São Gerardo – CEP: 60.325-001 – Fone/fax 3214.041 Fortaleza/CE

CNPJ: 07.816.465/0001-64 – CGF: 06.012.666-3 - e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com

 
8 27 DE 29


CONSTRUÇÕES
RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ


REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021- SEMED

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação máquinas e equipamentos que se encarregará da execução dos SERVIÇOS DE REFORMA DO C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GASQUE, objeto da referida TOMADA DE PREÇOS.

| Item | Discriminação | Modelo | Ano de Fabricação | Estado de Conservação | Quantidade |
|------|--------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Carrinho de mão | Tramontina | 2017 | Boa | 10 |
| 2 | Pás (quadrada e de bico) | Tramontina | 2017 | Boa | 20 |
| 3 | Enxadas | Tramontina | 2017 | Boa | 08 |
| 4 | Chibancas | Tramontina | 2017 | Boa | 10 |
| 5 | Picaretas | Tramontina | 2017 | Boa | 10 |
| 6 | Serra mármore 125mm | GDC 1440 | - | Boa | 02 |
| 7 | Furadeiras de impacto | GSB 20-2 | - | Boa | 01 |
| 8 | Lixadeira excêntrica | GWS 22 | - | Boa | 01 |

Fortaleza, 03 de setembro de 2021.


AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.816.465/0001-64
Leonardo Araújo Mota
CPF:117.777.613.87
RG:98002336384
Engenheiro Civil
CREA/CE 7478-D

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Bezerra de Menezes,1146 – casa B – São Gerardo – CEP: 60.325-001 – Fone/fax 3214.041 Fortaleza/CE
CNPJ: 07.816.465/0001-64 – CGF: 06.012.666-3 - e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com



8 28 de 29



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

Declaramos, para os devidos fins que, referente a obra/serviço de engenharia do edital tomada de preços n.º 06/2021, que a empresa AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 07.816.465/0001-64, representada por seu preposto legal, Leonardo Araújo Mota, portador da carteira de identidade n.º 98002336384, declara que tem conhecimentos do local da obra – ciente de todos os aspectos relevantes à execução dos referidos serviços.

Fortaleza, 10 de setembro de 2021.


AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.816.465/0001-64
Leonardo Araújo Mota
CPF: 117.777.613.87
RG: 98002336384
Engenheiro Civil
CREA/CE 7478-D

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Bezerra de Menezes, 1146 – casa B – São Gerardo – CEP: 60.325-001 – Fone/fax 3214.041 Fortaleza/CE
CNPJ: 07.816.465/0001-64 – CGF: 06.012.666-3 - e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com



29 DE 29