



CALÇADAS							
Item	Descrição	Unid	Quant	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
9.0	Locação da Obra	m2	1.288,34	0,23	0,29	373,62	C2873
9.1	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	281,17	19,65	25,04	7.040,50	C3449
9.2	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidraulico com 10 cm de altura	m3	108,13	70,80	90,21	9.754,41	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af 07/2016	m3	64,88	403,01	513,48	33.314,58	94.991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	21,67	99,63	126,94	2.750,79	C4624
10.0	Limpeza geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	4.414,72	0,99	1,26	5.562,55	C3447
	TOTAL					58.796,45	
	TOTAL					304.987,92	


RUA ANTONIO GERALDO DE JESUS (LOCUTOR BAIANO) (TRECHO 01)							
Item	Descrição	Unid	Quant	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	1.264,57	0,23	0,29	366,73	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	1.264,57	0,46	0,59	746,10	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	445,86	28,67	36,53	16.287,27	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af 06/2016	m	439,86	25,42	32,39	14.247,07	94.287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	1.109,43	47,75	60,84	67.497,72	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af 07/2016	M2	23,18	87,02	110,87	2.569,97	94.998
7.0	Pintura						
7.1	Caiação em meio fio	m2	124,84	3,28	4,18	521,83	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	2,00	85,82	109,34	218,68	73916/002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	2,00	259,56	330,71	661,42	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					103.116,79	
9.0	Locação da Obra	m2	660,18	0,23	0,29	191,45	C2873
9.1	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	389,90	19,65	25,04	9.763,10	C3449
9.2	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidraulico com 10 cm de altura	m3	57,57	70,80	90,21	5.193,39	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af 07/2016	m3	34,54	403,01	513,48	17.735,60	94.991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	10,80	99,63	126,94	1.370,95	C4624
10.0	Limpeza geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	1.924,75	0,99	1,26	2.425,19	C3447
	TOTAL					36.679,68	
	TOTAL					139.796,47	

RUA ANTONIO GERALDO DE JESUS (LOCUTOR BAIANO) (TRECHO 02)							
Item	Descrição	Unid	Quant	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	1.763,28	0,23	0,29	511,35	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	1.763,28	0,46	0,59	1.040,34	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	533,25	28,67	36,53	19.479,62	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af 06/2016	m	517,25	25,42	32,39	16.753,73	94.287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	1.571,35	47,75	60,84	95.600,93	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af 07/2016	M2	36,75	87,02	110,87	4.074,47	94.998
7.0	Pintura						
7.1	Caiação em meio fio	m2	149,31	3,28	4,18	624,12	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	2,00	85,82	109,34	218,68	73916/002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	1,00	259,56	330,71	330,71	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					138.633,95	
9.0	Locação da Obra	m2	776,79	0,23	0,29	225,27	C2873
9.1	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	405,75	19,65	25,04	10.159,98	C3449
9.2	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidraulico com 10 cm de altura	m3	68,12	70,80	90,21	6.145,11	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af 07/2016	m3	40,87	403,01	513,48	20.985,93	94.991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	14,40	99,63	126,94	1.827,94	C4624
10.0	Limpeza geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	2.540,07	0,99	1,26	3.200,49	C3447
	TOTAL					42.544,72	
	TOTAL					181.178,67	




RUA FRANCISCO ARAUJO DE SOUZA (CHICO VIEIRA)							
Item	Descrição	Und	Quant	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	1.834,91	0,23	0,29	532,12	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	1.834,91	0,46	0,59	1.082,60	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	623,70	28,67	36,53	22.783,76	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	625,64	25,42	32,39	20.264,48	94.287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	1.608,20	47,75	60,84	97.842,89	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	M2	39,02	87,02	110,87	4.326,15	94.998
7.0	Pintura						
7.1	Caiação em meio fio	m2	174,64	3,28	4,18	730,00	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação n° de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	4,00	85,82	109,34	437,36	73916/002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	2,00	259,56	330,71	661,42	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					148.660,78	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
9.1	Locação da obra	m2	944,82	0,23	0,29	274,00	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	309,92	19,65	25,04	7.760,40	C3449
9.3	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidráulico com 10 cm de altura	m3	84,36	70,80	90,21	7.610,12	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	50,62	403,01	513,48	25.992,36	94.991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	18,21	99,63	126,94	2.311,58	C4624
10.0	Limpeza geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	2.779,73	0,99	1,26	3.502,46	C3447
	TOTAL					47.450,92	
	TOTAL					196.111,70	

TRAVESSA CHICO VIEIRA 01							
Item	Descrição	Und	Quant	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	285,01	0,23	0,29	82,65	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	285,01	0,46	0,59	168,16	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	107,81	28,67	36,53	3.938,30	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	108,25	25,42	32,39	3.506,22	94.287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	238,77	47,75	60,84	14.526,77	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	M2	13,76	87,02	110,87	1.525,57	94.998
7.0	Pintura						
7.1	Caiação em meio fio	m2	30,19	3,28	4,18	126,19	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	2,00	85,82	109,34	218,68	73916.002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	1,00	259,56	330,71	330,71	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					24.423,25	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
9.1	Locação da obra	m2	156,18	0,23	0,29	45,29	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	24,74	19,65	25,04	619,49	C3449
9.3	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidráulico com 10 cm de altura	m3	14,24	70,80	90,21	1.284,59	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	8,55	403,01	513,48	4.390,25	94.991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	7,45	99,63	126,94	945,70	C4624
10.0	Limpeza geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	441,19	0,99	1,26	555,90	C3447
	TOTAL					7.841,22	
	TOTAL					32.264,47	




TRAVESSA CHICO VIEIRA 02							
Item	Descrição	Unid	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CODIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	207,97	0,23	0,29	60,31	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	207,97	0,46	0,59	122,70	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	81,70	28,67	36,53	2.984,50	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	78,70	25,42	32,39	2.549,09	94.287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	177,53	47,75	60,84	10.800,93	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	M2	6,83	87,02	110,87	757,24	94.998
7.0	Pintura						
7.1	Caiação em meio fio	m2	22,88	3,28	4,18	95,64	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	2,00	85,82	109,34	218,68	73916/002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	2,00	259,56	330,71	661,42	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					18.250,51	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CODIGO
9.1	Locação da Obra	m2	117,66	0,23	0,29	34,12	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	8,58	19,65	25,04	214,84	C3449
9.3	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidraulico com 10 cm de altura	m3	11,15	70,80	90,21	1.005,84	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	6,69	403,01	513,48	3.435,18	94.991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	4,07	99,63	126,94	516,65	C4624
10.0	Limpeza geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	325,63	0,99	1,26	410,29	C3447
	TOTAL					5.616,92	
	TOTAL					23.867,43	

RUA JOSÉ CARNEIRO DA FROTA							
Item	Descrição	Unid	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CODIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	3.101,29	0,23	0,29	899,37	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	3.101,29	0,46	0,59	1.829,76	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	876,07	28,67	36,53	32.002,84	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	812,08	25,42	32,39	26.303,27	94.287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	2.785,45	47,75	60,84	169.466,78	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	M2	73,22	87,02	110,87	8.117,90	94.998
7.0	Pintura						
7.1	Caiação em meio fio	m2	245,30	3,28	4,18	1.025,35	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	4,00	85,82	109,34	437,36	73916/002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	12,00	259,56	330,71	3.968,52	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					244.051,15	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CODIGO
9.1	Locação da Obra	m2	1.216,91	0,23	0,29	352,90	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	618,88	19,65	25,04	15.496,76	C3449
9.3	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidraulico com 10 cm de altura	m3	107,00	70,80	90,21	9.652,47	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	64,20	403,01	513,48	32.965,42	94.991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	28,80	99,63	126,94	3.655,87	C4624
10.0	Limpeza geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	4.318,20	0,99	1,26	5.440,93	C3447
	TOTAL					67.564,35	
	TOTAL					311.615,50	



MARIA CORDEIRINHA E VASCONCELOS BEVILACQUA							
Item	Descrição	Und	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
3.0	Implantação de Rede d'água						
3.1	Cadastro de rede						
3.1.1	Cadastro de rede de água (meio magnético)	M	165,79	1,00	1,27	210,55	C0583
3.2	Movimento de terra						
3.2.1	Escavação mecânica solo de 1a cat. Prof. Até 2,00m	M3	99,47	6,66	8,49	844,50	C2789
3.2.2	Lastro de areia adquirida	M3	39,79	80,42	102,46	4.076,88	C2860
3.2.3	Reatero c/compactação manual s/controle material da vaia	M3	59,68	22,46	28,62	1.708,04	C2921
3.2.4	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	M3	39,79	2,94	3,75	149,21	C0710
3.2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 1km	M3	39,79	4,36	5,56	221,23	C2531
3.3	Assentamento de tubos e conexões						
3.3.1	Assentamento de tubos e conexões em pvc, je dn 50mm	M	165,79	1,66	2,12	351,47	C0291
3.4	Outros elementos						
3.4.5	Injetamento em tubo existente pvc ate 100mm incl. Deslocamento	UN	1,00	186,78	237,98	237,98	C2762
3.5	Tubos e conexões em pvc						
3.5.1	Tubo pvc soldável de 50mm (1 1/2")	M	165,79	8,72	11,11	1.841,93	I2203
3.5.2	Anel borracha, para tubo/conexao pvc pba, dn 50 mm, para rede agua	UN	28,00	2,51	3,20	89,60	0000325
3.5.3	Cap. pvc pba, je. dn 50 / de 60 mm, para rede de agua (nrb 10351)	UN	1,00	6,21	7,91	7,91	00001206
3.5.4	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso em pvc, aço, polietileno e outros) (pote de 3.500* g)	UN	14,00	87,67	111,70	1.563,80	00020079
	TOTAL					11.303,10	
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	1.772,53	0,23	0,29	514,03	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	1.772,53	0,46	0,59	1.045,79	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	637,14	28,67	36,53	23.274,72	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	631,70	25,42	32,39	20.460,76	94287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	1.542,04	47,75	60,84	93.817,71	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	M2	40,98	87,02	110,87	4.543,45	94998
7.0	Pintura						
7.1	Caliação em meio fio	m2	178,40	3,28	4,18	745,71	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	2,00	85,82	109,34	218,68	73916.002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	3,00	259,56	330,71	992,13	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					145.612,98	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
9.1	Locação da Obra	m2	925,70	0,23	0,29	268,45	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	257,19	19,65	25,04	6.440,04	C3449
9.3	Aterro apilado (manual) com adensamento hidráulico com 10 cm de altura	m3	82,67	70,80	90,21	7.457,66	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	49,60	403,01	513,48	25.468,61	94991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	21,60	99,63	126,94	2.741,90	C4624
10.0	Limpeza Geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	2.698,23	0,99	1,26	3.399,77	C3447
	TOTAL					45.776,43	
	TOTAL					202.692,51	

EDGAR NUNES CARNEIRO							
Item	Descrição	Und	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	1.977,20	0,23	0,29	573,39	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	1.977,20	0,46	0,59	1.166,55	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	703,34	28,67	36,53	25.693,01	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	684,26	25,42	32,39	22.163,83	94287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	1.720,33	47,75	60,84	104.664,88	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	M2	51,59	87,02	110,87	5.719,78	94998
7.0	Pintura						
7.1	Caliação em meio fio	m2	196,94	3,28	4,18	823,21	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	6,00	85,82	109,34	656,04	73916.002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	7,00	259,56	330,71	2.314,97	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					163.775,66	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
9.1	Locação da Obra	m2	1.580,55	0,23	0,29	458,36	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	441,92	19,65	25,04	11.065,68	C3449
9.3	Aterro apilado (manual) com adensamento hidráulico com 10 cm de altura	m3	86,24	70,80	90,21	7.779,71	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	51,74	403,01	513,48	26.567,46	94991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	25,20	99,63	126,94	3.198,89	C4624
10.0	Limpeza Geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	3.557,75	0,99	1,26	4.482,77	C3447
	TOTAL					53.552,87	
	TOTAL					217.328,53	



RUA JOÃO DO MONTE BOTO (JOÃO BOTO)							
Item	Descrição	Und	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CODIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	1.021,91	0,23		296,35	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	1.021,91	0,46	0,59	602,93	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	344,49	28,67	36,53	12.584,22	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	345,67	25,42	32,39	11.196,25	94.287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	885,30	47,75	60,84	53.861,65	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	M2	32,90	87,02	110,87	3.647,62	94.998
7.0	Pintura						
7.1	Ciação em meio fio	m2	96,46	3,28	4,18	403,20	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	2,00	85,82	109,34	218,68	73916.002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	2,00	259,56	330,71	661,42	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					83.472,32	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CODIGO
9.1	Locação da Obra	m2	498,47	0,23	0,29	144,56	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	226,89	19,65	25,04	5.681,33	C3449
9.3	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidráulico com 10 cm de altura	m3	43,86	70,80	90,21	3.956,61	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	26,32	403,01	513,48	13.514,79	94.991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	14,40	99,63	126,94	1.827,94	C4624
10.0	Limpeza Geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	1.520,38	0,99	1,26	1.915,68	C3447
	TOTAL					27.040,91	
	TOTAL					110.513,23	

TRAVESSA DONA CORDEIRINHA 01							
Item	Descrição	Und	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CODIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	256,43	0,23	0,29	74,36	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	256,43	0,46	0,59	151,29	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	106,31	28,67	36,53	3.883,50	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	105,12	25,42	32,39	3.404,84	94.287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	211,99	47,75	60,84	12.897,47	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	M2	12,90	87,02	110,87	1.430,22	94.998
7.0	Pintura						
7.1	Ciação em meio fio	m2	29,94	3,28	4,18	125,15	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	1,00	85,82	109,34	109,34	73916.002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	2,00	259,56	330,71	661,42	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					22.737,59	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CODIGO
9.1	Locação da Obra	m2	152,22	0,23	0,29	44,14	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	51,48	19,65	25,04	1.289,06	C3449
9.3	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidráulico com 10 cm de altura	m3	13,54	70,80	90,21	1.221,44	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	8,13	403,01	513,48	4.174,59	94.991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	7,20	99,63	126,94	913,97	C4624
10.0	Limpeza Geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	408,65	0,99	1,26	514,90	C3447
	TOTAL					8.158,10	
	TOTAL					30.895,69	



TRAVESSA EDGAR NUNES 01							
Item	Descrição	Und	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	167,61	0,23	0,29	48,61	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	167,61	0,46	0,59	98,89	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	45,08	28,67	36,53	1.646,77	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	45,51	25,42	32,39	1.474,07	94287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	143,71	47,75	60,84	8.743,32	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	M2	10,25	87,02	110,37	1.136,42	94998
7.0	Pintura						
7.1	Ciação em meio fio	m2	12,62	3,28	4,18	52,75	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	2,00	85,82	109,34	218,68	73916-002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	2,00	259,56	330,71	661,42	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					14.080,93	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
9.1	Locação da Obra	m2	60,59	0,23	0,29	17,57	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	40,14	19,65	25,04	1.005,11	C3449
9.3	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidráulico com 10 cm de altura	m3	5,25	70,80	90,21	473,60	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	3,15	403,01	513,48	1.617,46	94991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	3,60	99,63	126,94	456,98	C4624
10.0	Limpeza geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	228,20	0,99	1,26	287,53	C3447
	TOTAL					3.858,25	
	TOTAL					17.939,18	

RUA CIRILO COELHO MOITA							
Item	Descrição	Und	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	8.670,80	0,23	0,29	2.514,53	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	8.670,80	0,46	0,59	5.115,77	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	2.433,19	28,67	36,53	88.884,43	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	2.396,11	25,42	32,39	77.610,00	94287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	7.848,56	47,75	60,84	477.506,39	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	M2	103,41	87,02	110,87	11.465,07	94998
7.0	Pintura						
7.1	Ciação em meio fio	m2	681,29	3,28	4,18	2.847,79	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	6,00	85,82	109,34	656,04	73916-002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	7,00	259,56	330,71	2.314,97	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					668.914,99	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
9.1	Locação da Obra	m2	3.545,15	0,23	0,29	1.028,09	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	2.143,57	19,65	25,04	53.674,99	C3449
9.3	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidráulico com 10 cm de altura	m3	311,70	70,80	90,21	28.118,46	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	187,02	403,01	513,48	96.031,03	94991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	36,00	99,63	126,94	4.569,84	C4624
10.0	Limpeza Geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	12.215,95	0,99	1,26	15.392,10	C3447
	TOTAL					198.814,51	
	TOTAL DA RUA					867.729,50	

RUA ALTO DAS FRECHEIRAS							
Item	Descrição	Und	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	386,32	0,23	0,29	112,03	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	386,32	0,46	0,59	227,93	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	96,28	28,67	36,53	3.517,11	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	96,57	25,42	32,39	3.127,90	94.287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	346,26	47,75	60,84	21.066,46	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. A f. 07/2016	M2	11,09	87,02	110,87	1.229,55	94.998
7.0	Pintura						
7.1	Calação em meio fio	m2	26,96	3,28	4,18	112,69	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	2,00	85,82	109,34	218,68	73916.002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	2,00	259,56	330,71	661,42	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					30.273,77	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
9.1	Locação da Obra	m2	144,42	0,23	0,29	41,88	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	97,62	19,65	25,04	2.444,40	C3449
9.3	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidráulico com 10 cm de altura	m3	12,52	70,80	90,21	1.129,43	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	7,51	403,01	513,48	3.856,23	94.991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	3,60	99,63	126,94	456,98	C4624
10.0	Limpeza Geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	530,74	0,99	1,26	668,73	C3447
	TOTAL					8.597,65	
	TOTAL					38.871,42	

RUA REGIS NUNES DINIZ TRECHO 02							
Item	Descrição	Und	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	5.509,72	0,23	0,29	1.597,82	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	5.509,72	0,46	0,59	3.250,73	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	1.798,56	28,67	36,53	65.701,40	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	1.665,20	25,42	32,39	53.935,83	94.287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	4.880,27	47,75	60,84	296.915,63	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. A f. 07/2016	M2	129,89	87,02	110,87	14.400,90	94.998
7.0	Pintura						
7.1	Calação em meio fio	m2	503,66	3,28	4,18	2.105,05	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	7,00	85,82	109,34	765,38	73916.002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	22,00	259,56	330,71	7.275,62	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					445.948,36	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
9.1	Locação da Obra	m2	2.044,74	0,23	0,29	592,97	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	1.047,58	19,65	25,04	26.231,40	C3449
9.3	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidráulico com 10 cm de altura	m3	179,47	70,80	90,21	16.189,99	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	107,68	403,01	513,48	55.291,53	94.991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	47,09	99,63	126,94	5.977,60	C4624
10.0	Limpeza Geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	7.554,46	0,99	1,26	9.518,62	C3447
	TOTAL					113.802,11	
	TOTAL					559.750,47	



AVENIDA PREFEITO FRANCISCO VIRGILIO FILHO							
Item	Descrição	Und	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CODIGO
3.0	Implantação de Rede d'água						
3.1	Cadastro de rede						
3.1.1	Cadastro de rede de água (meio magnético)	M	401,48	1,00	1,27	509,88	C0583
3.2	Movimento de terra						
3.2.1	Escavação mecânica solo de 1a cat. Prof. Até 2,00m	M3	240,89	6,66	8,49	2.045,16	C2789
3.2.2	Lastro de areia adquirida	M3	96,36	80,42	102,46	9.873,05	C2860
3.2.3	Reaterro c/compactação manual s/controle, material da vaia	M3	144,53	22,46	28,62	4.136,45	C2921
3.2.4	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	M3	96,36	2,94	3,75	361,35	C0710
3.2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 1km	M3	96,36	4,36	5,56	535,76	C2531
3.3	Assentamento de tubos e conexões						
3.3.1	Assentamento de tubos e conexões em pvc, je dn 50mm	M	401,48	1,66	2,12	851,14	C0291
3.4	Outros elementos						
3.4.5	Injetamento em tubo existente pvc ate 100mm incl. Deslocamento	UN	1,00	186,78	237,98	237,98	C2762
3.5	Tubos e conexões em pvc						
3.5.1	Tubo pvc soldável de 50mm (1 1/2)	M	401,48	8,72	11,11	4.460,44	I2203
3.5.2	Anel borracha, para tubo/conexao pvc pba, dn 50 mm, para rede agua	UN	67,00	2,51	3,20	214,40	0000325
3.5.3	Cap. pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede de agua (nhr 10351)	UN	1,00	6,21	7,91	7,91	00001206
3.5.4	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) (pote de 3.500* g)	UN	33,00	87,67	111,70	3.686,10	00020079
	TOTAL					26.919,62	
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	3.929,89	0,23	0,29	1.139,67	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	3.929,89	0,46	0,59	2.318,64	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	950,15	28,67	36,53	34.708,98	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	969,46	25,42	32,39	31.400,81	94.287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	3.572,45	47,75	60,84	217.347,86	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	M2	66,60	87,02	110,87	7.383,94	94.998
7.0	Pintura						
7.1	Calçação em meio fio	m2	271,45	3,28	4,18	1.134,66	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	2,00	85,82	109,34	218,68	73916/002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	7,00	259,56	330,71	2.314,97	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					297.968,21	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CODIGO
9.1	Locação da Obra	m2	1.370,96	0,23	0,29	397,58	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	913,92	19,65	25,04	22.884,56	C3449
9.3	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidraulico com 10 cm de altura	m3	118,92	70,80	90,21	10.718,75	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	71,29	403,01	513,48	36.605,99	94.991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	21,60	99,63	126,94	2.741,90	C4624
10.0	Limpeza Geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	5.300,85	0,99	1,26	6.679,07	C3447
	TOTAL					80.027,85	
	TOTAL					404.915,68	

TRAVESSA EDGAR NUNES 01 (TRECHO 02)							
Item	Descrição	Und	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CODIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	415,69	0,23	0,29	120,55	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	415,69	0,46	0,59	245,26	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	138,50	28,67	36,53	5.050,41	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	138,50	25,42	32,39	4.486,02	94.287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	358,28	47,75	60,84	21.797,76	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	M2	15,86	87,02	110,87	1.758,40	94.998
7.0	Pintura						
7.1	Calçação em meio fio	m2	38,78	3,28	4,18	162,10	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	2,00	85,82	109,34	218,68	73916/002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	1,00	259,56	330,71	330,71	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					34.178,89	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant.	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CODIGO
9.1	Locação da Obra	m2	207,80	0,23	0,29	60,26	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	64,98	19,65	25,04	1.627,10	C3449
9.3	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidraulico com 10 cm de altura	m3	18,52	70,80	90,21	1.670,69	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	11,11	403,01	513,48	5.704,76	94.991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	7,20	99,63	126,94	913,97	C4624
10.0	Limpeza geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	623,49	0,99	1,26	785,60	C3447
	TOTAL					10.762,38	
	TOTAL					44.941,27	



TRAVESSA EDGAR NUNES 02							
Item	Descrição	Und	Quant	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	498,79	0,23	0,29	144,65	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	498,79	0,46	0,59	294,29	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	193,36	28,67	36,53	7.063,44	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	193,96	25,42	32,39	6.282,36	94287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	421,58	47,75	60,84	25.648,93	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. A f. 07/2016	M2	19,92	87,02	110,87	2.208,53	94998
7.0	Pintura						
7.1	Caiação em meio fio	m2	54,14	3,28	4,18	226,31	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	2,00	85,82	109,34	218,68	73916-002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	1,00	259,56	330,71	330,71	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					42.417,90	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
9.1	Locação da obra	m2	292,24	0,23	0,29	84,75	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	85,11	19,65	25,04	2.131,15	C3449
9.3	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidraulico com 10 cm de altura	m3	25,94	70,80	90,21	2.340,05	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	15,56	403,01	513,48	7.989,75	94991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	10,80	99,63	126,94	1.370,95	C4624
10.0	Limpeza geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	791,03	0,99	1,26	996,70	C3447
	TOTAL					14.913,35	
	TOTAL					57.331,25	

TRAVESSA EDGAR NUNES 03							
Item	Descrição	Und	Quant	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
4.0	Serviços Preliminares						
4.1	Locação da obra	m2	261,89	0,23	0,29	75,95	C2873
5.0	Pavimentação						
5.1	Regularização do terreno	m2	261,89	0,46	0,59	154,52	79472
5.2	Meio-fio pré moldado c/ rejuntamento (13x15x30x100)cm	m	117,24	28,67	36,53	4.282,78	94273
5.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016	m	119,04	25,42	32,39	3.855,71	94287
5.4	Pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (agregada adquirido)	m2	214,78	47,75	60,84	13.067,22	C2895
6.0	Concreto para rota acessível						
6.1	Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. A f. 07/2016	M2	11,40	87,02	110,87	1.263,92	94998
7.0	Pintura						
7.1	Caiação em meio fio	m2	32,99	3,28	4,18	137,90	83693
8.0	Sinalização vertical						
8.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM com suporte metálico	Und	2,00	85,82	109,34	218,68	73916-002
8.2	Placa de regulamentação/advertência refletiva em aço galvanizado "pare" (50 x 50) cm com suporte em barrote de madeira 3" x 3"	Und	1,00	259,56	330,71	330,71	COMPOSIÇÃO ANEXA
	TOTAL					23.056,68	
9.0	CALÇADAS						
	Descrição	Unid	Quant	P.unit	P.unit. C/ BDI 27,41%	P.Total C/ BDI 27,41%	CÓDIGO
9.1	Locação da obra	m2	172,25	0,23	0,29	49,95	C2873
9.2	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento (contenção)	m	67,28	19,65	25,04	1.684,69	C3449
9.3	Aterro apiloado (manual) com adensamento hidraulico com 10 cm de altura	m3	15,06	70,80	90,21	1.358,56	79482
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto de 6cm com concreto moldado in m3 loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	m3	9,03	403,01	513,48	4.636,72	94991
9.5	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m2	7,20	99,63	126,94	913,97	C4624
10.0	Limpeza geral						
10.1	Limpeza geral da obra	m2	434,14	0,99	1,26	547,02	C3447
	TOTAL					9.190,91	
	TOTAL					32.247,59	