



Valor do BDI => 4,96 Valor com BDI => 23,05


Código	Descrição	Banco	Quant.	Und	Valor Unit	Total
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	1,0000000	H	16,30	16,30
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	1,0000000	H	0,08	0,08
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	2,19	2,19
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	SINAPI	1,0000000	H	12,14	12,14
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,34	0,34
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,01	0,01
43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,65	0,65
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,05	0,05
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,84	0,84
MO sem LS => 6,60 LS => 5,6200000 MO com LS => 12,22						
Valor do BDI => 4,47 Valor com BDI => 20,77						

Código	Descrição	Banco	Quant.	Und	Valor Unit	Total
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	1,0000000	H	21,21	21,21
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	1,0000000	H	0,15	0,15
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	2,19	2,19
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,34	0,34
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,01	0,01
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	1,0000000	H	16,98	16,98
43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,65	0,65
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,05	0,05
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,84	0,84
MO sem LS => 9,25 LS => 7,8800000 MO com LS => 17,13						
Valor do BDI => 5,81 Valor com BDI => 27,02						


Código	Descrição	Banco	Quant.	Und	Valor Unit	Total
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	1,0000000	H	23,20	23,20
95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	1,0000000	H	0,12	0,12
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	2,19	2,19
4239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	1,0000000	H	19,00	19,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,34	0,34
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,01	0,01
43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,65	0,65
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,05	0,05
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	0,84	0,84
MO sem LS => 10,32 LS => 8,8000000 MO com LS => 19,12						
Valor do BDI => 6,36 Valor com BDI => 29,56						

Código	Descrição	Banco	Quant.	Und	Valor Unit	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	1,0000000	H	16,70	16,70
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	1,0000000	H	0,19	0,19
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	1,0000000	H	2,19	2,19
DIVERSOS						
Outros						
Mão de Obra						
Outros						
DIVERSOS						
Outros						
Equipamento						
Taxes						
Serviços						
MO sem LS => 10,32 LS => 8,8000000 MO com LS => 19,12						
Valor do BDI => 6,36 Valor com BDI => 29,56						

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 591 - Cambeba
 CEP: 60.822-305 - Fortaleza - CE - Brasil
 www.armengemha.com
 +55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806



[Handwritten signature]



EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM - PAVIMENTAÇÃO - SANEAMENTO -
CONSTRUÇÃO CIVIL - PROJETOS DE INFRAESTRUTURA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS


MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => -
Valor do BDI => 3,32 Valor com BDI => 15,45


Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	88860	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS AF 06/2014	H	1,00000000	3,11	3,11
Insumo	36530	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4 X 2, POTÊNCIA LÍQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000144	216.658,53	3,11
			MO sem LS =>	0,00 LS =>	-	MO com LS =>	-
			Valor do BDI =>	0,85		Valor com BDI =>	3,96

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	5667	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO AF 06/2014	H	1,00000000	15,16	15,16
Insumo	36530	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4 X 2, POTÊNCIA LÍQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000700	216.658,53	15,16
			MO sem LS =>	0,00 LS =>	-	MO com LS =>	-
			Valor do BDI =>	4,16		Valor com BDI =>	19,32

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	5668	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 06/2014	H	1,00000000	43,24	43,24
Insumo	4221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	11,4100000	3,79	43,24
			MO sem LS =>	0,00 LS =>	-	MO com LS =>	-
			Valor do BDI =>	11,85		Valor com BDI =>	55,09

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C3235	SEINFRA	ROCHA PARA BRITAGEM	m³	1,00000000	29,15	29,15
Insumo	10221	SEINFRA	BLASTER	H	0,0588000	20,57	1,20
Insumo	12507	SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	89,35	5,25
Insumo	10614	SEINFRA	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	19,95	0,99
Insumo	10860	SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	-	28,42	-
Insumo	12568	SEINFRA	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	4,00	4,96
Insumo	12326	SEINFRA	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	11,62	6,27
Insumo	12329	SEINFRA	ESPOLETA	UN	0,0090000	4,43	0,03
Insumo	10759	SEINFRA	ESTOPIM	M	0,0600000	5,53	0,33
Insumo	10645	SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765000	18,84	3,32
Insumo	12535	SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	-	17,99	-
Insumo	12543	SEINFRA	SÉRIE DE BROCAS 6.12 D=22MM	JG	0,0050000	563,26	0,28
Insumo			Mão de Obra	H	0,5882000	11,10	6,52
			MO sem LS =>	4,17 LS =>	3,5500000	MO com LS =>	7,72
			Valor do BDI =>	7,99		Valor com BDI =>	37,14






EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM - PAVIMENTAÇÃO - SAI... ENTO -
CONSTRUÇÃO CIVIL - PROJETOS DE INFRAESTRUTURA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,00000000	11,10	11,10
Insumo	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS	H	1,00000000	0,10	0,10
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	2,19	2,19
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,34	0,34
Insumo	43467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,34	0,34
Insumo	43491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,02	1,02
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,05	0,05
Insumo	6111	SINAPI	SERVENITE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,00000000	6,22	6,22
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,84	0,84
				MO sem LS =>	3,41	LS =>	MO com LS =>	6,32
				Valor do BDI =>	3,04		Valor com BDI =>	14,14

Tipo de Licitação MENOR PREÇO POR LOTE
Abertura da Licitação 20/12/2021 08:30
Número do Processo Licitatório 02/2021-SEINFRA

ARNE (Engenheiro Eletricista)
CNPJ 11.477.070/0001-51
Arnaldo Heitor Nogueira
Sociedade Administrativa e Engenharia Civil
CPF 865.497.823-88 - CREA 0801758048



Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 - Cambéba
CEP- 60 822-305 - Fortaleza - CE - Brasil
www.arnengenharia.com
+55(85) 3260 1229 / +55(85) 3239 4806

DE TAMBORANGE -
VERSAS RUAS DO

Banco
SINAPI - 08/2019 - Cond
SEINFRA - 02-1 - Cond

B.D.I.
27,41%

ESCOLA DE TAMBORANGE - RUA DEBENHAZAR - UNIVERSIDADE
CONSTRUÇÃO LINE - PROJETO DE INTERVENÇÃO - LOCAL DO M. 40

Encargos Sociais
Desoneracao
Horriza: 86,20%
Mensaliza: 48,60%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRICAO	CUSTO TOTAL COM BDI	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRACAO DA OBRA	151.843,24	12.653,52 8,33%	12.653,52 8,33%	12.653,52 8,33%	12.653,52 8,33%	12.653,52 8,33%	12.653,52 8,33%	12.653,52 8,33%	12.653,52 8,33%	12.653,52 8,33%	12.653,52 8,33%	12.653,52 8,33%	12.653,52 8,33%
2	INSTALACOES DA OBRA	22.671,20	4.501,28 8,33%	4.501,28 8,33%	4.501,28 8,33%	4.501,28 8,33%	4.501,28 8,33%	4.501,28 8,33%	4.501,28 8,33%	4.501,28 8,33%	4.501,28 8,33%	4.501,28 8,33%	4.501,28 8,33%	4.501,28 8,33%
3	SERVICOS DA OBRA	14.848,69	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%
4	SERVICOS PRELIMINARES	14.848,69	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%
5	CONCRETO PARA PAVIMENTACAO	14.848,69	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%
6	CONCRETO PARA PAVIMENTACAO	14.848,69	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%
7	CONCRETO PARA PAVIMENTACAO	14.848,69	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%
8	CONCRETO PARA PAVIMENTACAO	14.848,69	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%
9	CONCRETO PARA PAVIMENTACAO	14.848,69	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%
10	CONCRETO PARA PAVIMENTACAO	14.848,69	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%	1.448,69 8,33%
TOTAL PARCIAL		5.317.996,05	446.498,34 8,33%	446.498,34 8,33%	446.498,34 8,33%	446.498,34 8,33%	446.498,34 8,33%	446.498,34 8,33%	446.498,34 8,33%	446.498,34 8,33%	446.498,34 8,33%	446.498,34 8,33%	446.498,34 8,33%	446.498,34 8,33%
PERCENTUAL			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
PERCENTUAL ACUMULADA			8,33%	16,66%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%

Tip de Licitacão: MELHOR PREÇO POR LOTE
Número do Processo: 02/2021 (0030) SEINFRA

ASB Engenharia e Construção
CNPJ: 07.070.891/0001-11
Rua: Faria Lima, 1000 - Jd. Paulista
São Paulo - SP - CEP: 05433-000
CPF: 08.409.282-30 - CRI: 081778044

Rua Crisanta Moreira da Rocha, 561 - Cambéa
Cep: 80.822-305 - Foz de Iguaçu - CE - Brazil
www.emergentia.com
+55(85) 3360 1229 / +55(85) 3238 4938

Prefe.



Obra
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUA/CE - AVANÇAR
CIDADES - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Bancos
SINAPI - 09/2019 - Ceará
SEINFRA - 026.1 - Ceará

B.D.I.
27,41%



Planilha de Encargos Sociais SINAPI - DESONERADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	44,97%	16,84%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,81%	3,70%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,40%	3,39%
C3	Férias Indenizadas	5,60%	4,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,13%	0,10%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
C	Total	15,41%	11,86%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,47%	0,36%
D2	Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
D	Total	8,02%	3,19%
TOTAL (A+ B C D)		85,20%	48,69%

Tipo de Licitação MENOR PREÇO POR LOTE
Abertura da Licitação 20/12/2021 08:30
Número do Processo Licitatório 02/2021-SEINFRA

ARL Engenharia EIRELI
CNPJ 11.477.070/0001-51
Artur Felosa Nogueira
Socio Adm e Engenheiro Civil
CPF 865.487.823-68 - CREA 0601758048



Obra
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUA/CE - AVANÇAR
CIDADES - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Bancos
SINAPI - 09/2019 - Ceará
SEINFRA - 026.1 - Ceará

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,20%
Mensalista: 48,69%

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	VALOR
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
TOTAL DO GRUPO A		6,85

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	6,33
TOTAL DO GRUPO B		7,07

I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15

BDI=		27,41%
-------------	--	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Tipo de Licitação MENOR PREÇO POR LOTE
Abertura da Licitação 20/12/2021 08:30
Número do Processo Licitatório 02/2021-SEINFRA

ARN Engenharia EIRELI
CNPJ 11 477.970.0001-51
Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CPF 865 497 823-66 - CREA 0601758048



RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021-SEINFRA

Prezados Senhores.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras e serviços do objeto **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, objeto da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021-SEINFRA.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Item	Nome	Função	Experiência	Declaro que autorizo, concordo e estarei disponível para execução dos serviços.
01	Artur Feitosa Nogueira	Engenheiro	14 Anos	

Fortaleza/CE, 20 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente;

.....
ARN Engenharia EIRELI
CNPJ 11.477.070/0001-51
Artur Feitosa Nogueira
Socio Adm e Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

DECLARAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021-SEINFRA

Prezados Senhores

Pelo presente, a empresa **ARN Engenharia EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.477.070/0001-51, com sede localizada na Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambéba – CEP 60.822-305 – Fortaleza – Ceará – Brasil, neste ato representada pelo seu representante legal e responsável técnico o **Sr. ARTUR FEITOSA NOGUEIRA**, brasileiro, divorciado, Engenheiro civil, portador (a) do Registro Geral nº 97029090701 SSP-CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 865.497.823-68, residente e domiciliado na Rua Eduardo Garcia, Nº 650, apto 1900, bairro Aldeota, Fortaleza – CE – CEP: 60.150-100, **DECLARA** que **OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE QUE TRATA O OBJETO DESTA LICITAÇÃO ESTARÃO DISPONÍVEIS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO QUANDO DA CONTRATAÇÃO**, bem como estarão disponíveis para qualquer vistoria "in loco".

Fortaleza/CE, 20 de Dezembro de 2021.











.....
ARN Engenharia EIRELI
CNPJ 11.477.070/0001-51
Artur Feitosa Nogueira
Socio Adm e Eng. Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021-SEINFRA

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581, Cambéba, Fortaleza-Ce
CNPJ. 11.477.070/0001-51
Contatos: 85 3239.4806 / 85 3260.1229

Prefeitura Municipal
2262
TIANGUA

RELAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sigla	Equipamento	Insumo	Modelo	Qntd
EHAR 01		Escavadeira Hidráulica	PC200 LC8 / ANO 2011 / KOMATSU	3
TEAR 01		Trator de Esteira	D51EX / ANO 2011 / KOMATSU	3
RCAR 01		Rolo Compactador	CA250 / ANO 2010 / DYNAPAC	2
MTAR 01		Motoniveladora	GD555 / ANO 2011 / KOMATSU	3
REAR 01		Rompedor	416E / ANO 2007 / CATERPILLAR	2
CPAR 01		Carreta prancha	WM 19.320 / ANO 2007 - 03 EIXOS / ANO 2011	2
REAR 02		Retro Escavadeira	JCB 3C PLUS / ANO 2014 / TURBO / 4X4 / CABINADA	5
PCAR 01		Pá Carregadeira	924h / ANO 2012 / CATERPILLAR	2
BCAR 01		Mini-carregadeira	DIVERSAS	8

Fortaleza, 20 de Dezembro de 2021

DECLARO que há disponibilidade dos equipamentos e maquinas acima descritos para licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021-SEINFRA de objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


ARN Engenharia EIRELI
CNPJ 11.477.070/0001-51
Artur Fátima Nogueira
Socio Adm e Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048



