


**CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA
LTDA**


**PROPOSTA DE PREÇOS
TP Nº 02/2022-SEINFRA**



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CARTA PROPOSTA

Fortaleza, 26 de janeiro de 2022.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
TIANGUÁ

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº02/2022-SEINFRA

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para a execução dos SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUA/CE., objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de R\$ 169.637,20 (Cento e Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos), conforme planilha de preços, composição de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta), contados a partir desta data de apresentação.


Informamos que a taxa de BDI adotado para a execução dos serviços é de 26,00%(vinte e seis, zero zero) por cento, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos/conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Pregos e seus anexos.

Atenciosamente,


.....
CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA
CNPJ: 02.746.331/0001-09
Tânia Francisca S. Alves de Lima Mota
Sócia administradora
CPF: 139.687.183-72

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA
Rua: Adolfo Silveira, 40- sala 03 - Monte Castelo - CEP: 60.325-615 - Fone/fax 3214.0411 - Fortaleza/CE
CNPJ: 02.746.331/0001-09 - CGF: 06.270.972-0- e-mail: construtorasilveira@globo.com

3/10/22


CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 - sala 03 - São Gerardo - CEP: 60.325-615 - Fortaleza/CE
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 - CGF: 06.270.972-0 - e-mail: construtorasilveiralima@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 MUNICÍPIO LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUÁ-CE
 DATA: DEZEMBRO DE 2021 BDI: 25,08% APLICADO

TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRICOAO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT SEM B.D.I.	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					RS 2.508,72
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	151,47	1.817,64	
1.2.1	c2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.658,01	0,26	691,08	RS 186,06
2.0		TERRAPLENAGEM					
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.658,01	0,07	186,06	RS 88.644,63
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.658,01	33,35	88.644,63	RS 43.293,29
4.0		DRENAGEM					
4.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	747,34	40,08	29.953,39	



Jm
Seu

[Handwritten marks]

X

[Handwritten mark]

2/10

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 - sala 03 - São Gerardo - CEP: 60.325-615 - Fortaleza/CE
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 - CGF: 06.270.972-0 - e-mail: construtorasilveiralima@gmail.com
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 MUNICÍPIO LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUA-CE
 DATA: DEZEMBRO DE 2021 BDI: 25,08% APLICADO


TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTARIA							
ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRICAÇÃO GERAL	UN	QUANT.	CUSTO UNIT. SEM B.D.I	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
4.1.2	CO170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	26,17	509,74	13.339,90	
		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI:					R\$ 134.632,70
		BDI (26,00%):					R\$ 35.004,50
		TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS:					R\$ 169.637,20
		IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$					R\$ 169.637,20
CENTO E SESENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS							

Fortaleza, 26 de janeiro de 2022.

[Assinatura]
 CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 02.746.331/0001-09
 Felipe Alves de Lima Mota
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 43458-D

[Assinatura]
 CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA
 Sôcia-Administradora
 Sônia Fca. S. A. L. Mota
 02.746.331/0001-09



01/5

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 - sala 03 - São Gerardo - CRP: 60.325-615 - Fortaleza/CE

CNPJ: 02.746.331/0001-09 - CGF: 06.270.972-0 - e-mail: construtorasilveiralima@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

MUNICÍPIO LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUÁ-CE

TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA

BDI: 25,08% APLICADO

DATA: DEZEMBRO DE 2021

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO GERAL	CUSTO TOTAL COM BDI	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.508,72	100,00%	0,00%	0,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	186,06	100,00%	0,00%	0,00%
3.0	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	88.644,63	30,00%	45,00%	25,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	43.293,29	40,00%	35,00%	25,00%
	TOTAL DA MEDIÇÃO	134.632,70	46.605,49	55.042,73	32.984,48
	PERCENTUAL	79,37%	27,47%	32,45%	19,44%
	BDI 26,00%	35.004,50	12.117,43	14.311,11	8.575,96
	PERCENTUAL ACUMULADA	20,63%	7,14%	8,44%	5,06%
	TOTAL DA OBRA	169.637,20			169.637,20

Fortaleza, 26 de janeiro de 2022.

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

CNPJ: 02.746.331/0001-09

Felipe Alves de Lima Mota

Engenheiro Civil

CREA/CE: 43458-D


CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA - ME

Tania Fca. S. A. L. Mota

Sócia-Administradora

02.746.331/0001-09

Tania Fca. S. A. L. Mota



CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 - sala 03 - São Gerardo - CEP: 60.325-615 - Fortaleza/CE

CNPJ: 02.746.331/0001-09 - CGF: 06.270.972-0 - e-mail: construtorasilveiralima@gmail.com


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA


LOCAL: LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUÁ-CE



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
		10,55
	BDI =	26,00%
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		


Fortaleza, 26 de janeiro de 2022.


 CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 02.746.331/0001-09
 Felipe Alves de Lima Mota
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 43458-D


 CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA - ME
 Tania Eca. S. A. L. Mota






 5/10

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 - sala 03 - São Gerardo - CEP: 60.325-615 - Fortaleza/CE
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 - CGF: 06.270.972-0 - e-mail: construtorasilveiralima@gmail.com
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 MUNICÍPIO LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUÁ-CE
 DATA: DEZEMBRO DE 2021



TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA
 BDI: 25,08% APLICADO

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO				
HORISTAS E MENSALISTAS				
	Jornada Mensal de Trabalho		220	H
	Jornada Diária de Trabalho = 220 / 30		7,333	H
	Descanso Semanal = 52 x 7,333		381,33	H
	Feriados = 13 x 7,333		95,33	H
	Auxílio Enfermidade = 15 x 7,333 x 15%		16,5	H
	Licença Paternidade = 15 x 7,333 x 19,4%		7,11	H
	Dias de Chuva/Faltas/ETC = 12,96 x 7,333		95,04	H
	Horas Produtivas p/ano		2081,34	H
DISCRIMINAÇÃO			HORISTAS	MENSALISTAS
A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				
A.1	Previdência Social (INSS)		0,00%	0,00%
A.2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		8,00%	8,00%
A.3	Salário Educação		2,50%	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)		1,50%	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)		1,00%	1,00%
A.6	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE)		0,60%	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)		0,20%	0,20%
A.8	Seguro contra os Acidentes de Trabalho		3,00%	3,00%
TOTAL DE A			16,80%	16,80%
B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"				
B.1	Descanso semanal remunerado		17,84%	0,00%
B.2	Feriados		3,71%	0,00%
B.3	Auxílio enfermidade		0,87%	0,67%
B.4	13º salário		10,80%	8,33%
B.5	Licença paternidade		0,07%	0,06%
B.6	Faltas justificadas		0,72%	0,56%
B.7	Dias de chuva		1,55%	0,00%
B.8	Auxílio acidente de trabalho		0,11%	0,08%
B.9	Férias gozadas		8,71%	6,73%
B.10	Salário maternidade		0,03%	0,03%
TOTAL DE B			44,41%	16,46%
C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"				
C.1	Depósito por despedida injusta (supondo apenas rescisões por despedida injusta)		3,90%	3,01%
C.2	Férias (indenizadas)		4,85%	3,75%
C.3	Aviso prévio indenizado		5,40%	4,17%
C.4	Aviso prévio trabalhado		0,13%	0,10%
C.5	Indenização adicional		0,45%	0,35%
TOTAL DE C			14,73%	11,38%
D - RECOLHIMENTO SOBRE AS HORAS NÃO TRABALHADAS				
D	Reincidência de A sobre B			
D.2	Reincidência de grupo A sobre grupo B		7,46%	2,77%
D.2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,45%	0,35%
TOTAL DE D			7,91%	3,12%
TOTAL GERAL A + B + C + D			83,85%	47,76%
VALOR ADOTADO			83,85%	47,76%

Fortaleza, 26 de janeiro de 2022.

Sônia Lima Mota
CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA - ME
 S. A. L. Mota

Felipe Alves de Lima Mota
CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 02.746.331/0001-09
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 43458-D

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveiralima@gmail.com
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 MUNICÍPIO LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUÁ-CE
 DATA: DEZEMBRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA
 BDI: 25,08% APLICADO



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA		H	2,0000	15,5500	31,1000
12543	SERVENTE				Total: 31,1000
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,5900	36,3018
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,9900	24,9900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,6100	56,7450
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,5400	2,3310
				Total:	120,3678
				Total Simples:	151,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	151,47
C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	75,0454	0,0750
10758	NIVEL (CHP)	H	0,0020	0,6895	0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,3612	0,0027
				Total:	0,0791
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,0040	16,7700	0,0671
12382	NIVELADOR	H	0,0020	24,8600	0,0497
12445	TOPOGRAFO	H	0,0020	30,3400	0,0607
				Total:	0,1775
				Total Simples:	0,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	0,26
C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	76,5747	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	218,3516	0,0607
				Total:	0,0607
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0006	15,5500	0,0086
				Total:	0,0086
				Total Simples:	0,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	0,07
C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	24,0836	1,2042
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,0100	83,9284	0,8393
				Total:	2,0435
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,3000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300
				Total:	15,5610
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	45,0000	6,7500
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	60,0000	9,0000
				Total:	15,7500
				Total Simples:	33,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	33,35
C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3000	20,7700	6,2310

Handwritten signatures and initials.

7/10

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua Adolfo Silveira, 40 – sala 03 – São Gerardo – CEP: 60.325-615 – Fortaleza/CE
 CNPJ: 02.746.331/0001-09 – CGF: 06.270.972-0 – e-mail: construtorasilveiralima@gmail.com
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 MUNICÍPIO LOCALIDADE DE ARATICUM - TIANGUÁ-CE
 DATA: DEZEMBRO DE 2021



TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA
 BDI: 25,08% APLICADO


COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
12543	SERVENTE	H	0,4000	15,5500	6,2200
				Total:	12,4510
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4990	1,1248
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	41,2075	0,8242
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	72,2912	0,2169
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	4,1417	0,1657
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000	25,0405	25,0405
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	369,0982	0,2584
				Total:	27,6304
				Total Simples:	40,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	40,08
C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 - M3					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	10,0000	15,5500	155,5000
				Total:	155,5000
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	1,2160	67,5000	82,0800
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000	0,5600	272,1600
				Total:	354,2400
				Total Simples:	509,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	509,74

Fortaleza, 26 de janeiro de 2022.

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 02.746.331/0001-09
 Felipe Alves de Lima Mota
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 43458-D

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA - ME
 Felipe Alves de Lima Mota

[Handwritten Signatures and Markings]
 8/10



RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022-SEINFRA

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução dos SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE., objeto da referida Tomada de Preços.


ITEM	NOME	FUNÇÃO	Experiência
01	Felipe Alves de Lima Mota	Engenheiro civil - responsável técnico	12 anos
02	Leonardo Araújo Mota	Engenheiro civil – responsável técnico	36 anos

Fortaleza/CE, 26 de janeiro de 2022.

Tânia Lima Mota
.....
CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA
CNPJ: 02.746.331/0001-09
Tânia Francisca S. Alves de Lima Mota
Sócia administradora
CPF: 139.687.183-72

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA
Rua: Adolfo Silveira, 40- sala 03 - Monte Castelo - CEP: 60.325-615 - Fortaleza/CE
CNPJ: 02.746.331/0001-09 - CGF: 06.270.972-0- e-mail: construtorasilveira@globo.com

[Handwritten signatures and initials]
9/10



RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022-SEINFRA


Prezados Senhores,

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para a execução dos SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, objeto da referida Tomada de Preços..

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANTIDADE
01	Carrinho de mão	Tramontina	2020	Novo	10
02	Pás	Tramontina	2020	Novo	20
03	Enxadas	Tramontina	2020	Novo	05
04	Betoneira 400l	GSM	2014	Boa	02
05	Caçamba	Mercedes 1620	2012	Boa	01
06	Compactador	6.5 HP MOTOR LOGIN	-	Boa	01
07	Retroescavadeira	Caterpillar	2013	Boa	01

OBS: Outros equipamento e máquinas que forem necessários para a execução dos serviços, serão alugados ou comprados, conforme à necessidade do momento.

Fortaleza/CE, 26 de janeiro de 2022.



CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

CNPJ: 02.746.331/0001-09

Tânia Francisca S. Alves de Lima Mota

Sócia administradora

CPF: 139.687.183-72

CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA

Rua: Adolfo Silveira, 40- sala 03 - Monte Castelo - CEP: 60.325-615 - Fone/fax 3214.0411 - Fortaleza/CE

CNPJ: 02.746.331/0001-09 - CGF: 06.270.972-0 - e-mail: construtorasilveira@globo.com

