



PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 22.675.190/0001-80.

CARTA-PROPOSTA

À

Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Tianguá

Data de Abertura da Licitação: 28 de fevereiro de 2022 as 08h30min.

REF.: Concorrência Pública Nº 01/2022-SEINFRA

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta para o CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, objeto da referida Concorrência Pública.

O valor total da proposta é de R\$ 6.991.959,42 (seis milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) conforme planilha de preços, composição de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)
01.01	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	R\$ 6.991.959,42

É o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução dos serviços é de 27,41% (vinte e sete vírgula quarenta e um) por cento, conforme composição analítica, em anexo.


Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.


Declaramos que visitamos/conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução de futuros e eventuais serviços a serem contratados.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Concorrência Pública e seus anexos.

Hidrolândia – CE, 24 de fevereiro de 2022.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.813.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia – CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO RESUMO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEMFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES


LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO BARRIO	VALOR TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 170.953,20
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	R\$ 11.322,49
3	RUA ELIANE PADÃO TELES	R\$ 273.860,77
4	RUA REGIS NUNES DINIZ (TRECHO 01)	R\$ 217.457,61
5	RUA ALIATAR AGUIAR PORTELA	R\$ 261.172,92
6	RUA ET SÍTIO CIPO - DETRAM	R\$ 165.459,13
7	RUA ANTONIO GERALDO DE JESUS (LOCUTOR BAIXO) (TRECHO 01)	R\$ 168.040,98
8	RUA ANTONIO GERALDO DE JESUS (LOCUTOR BAIXO) (TRECHO 02)	R\$ 217.184,91
9	RUA FRANCISCO ARAÚDO DE SOUZA (CHICO VIEIRA)	R\$ 236.460,17
10	TRAVESSA CHICO VIEIRA 01	R\$ 39.119,55
11	TRAVESSA CHICO VIEIRA 02	R\$ 28.847,54
12	RUA JOSÉ CARREIRO DA FROTA	R\$ 372.021,31
13	MARIA CORDEIRO E VASCONCELOS BENLACQUA	R\$ 244.180,07
14	EDGAR NUNES CARNEIRO	R\$ 281.303,71
15	RUA JOÃO DO MONTE BOTO (JOÃO BOTO)	R\$ 133.076,82
16	TRAVESSA DONA CORDEIRO 01	R\$ 37.406,42
17	TRAVESSA EDGAR NUNES 01	R\$ 21.367,54
18	RUA CIRILO COELHO MOTA	R\$ 1.036.143,56
19	RUA ALTO DAS FRECHEIRAS	R\$ 46.245,23
20	RUA REGIS NUNES DINIZ TRECHO 02	R\$ 669.147,75
21	AVENIDA PREFEITO FRANCISCO VIRGLIO FILHO	R\$ 480.779,79
22	TRAVESSA EDGAR NUNES 01 (TRECHO 02)	R\$ 54.208,77
23	TRAVESSA EDGAR NUNES 02	R\$ 89.484,34
24	TRAVESSA EDGAR NUNES 03	R\$ 29.188,10
25	TRAVESSA EDGAR NUNES 04	R\$ 72.227,29
26	TRAVESSA EDGAR NUNES 05	R\$ 82.179,70
27	TRAVESSA EDGAR NUNES 06	R\$ 60.700,46
28	RUA CÂNDIDO CHAVIER DE SA	R\$ 280.599,46
29	RUA CIDADE DE SÃO BENEDITO (TRECHO 01)	R\$ 46.516,93
30	RUA CIDADE DE CARNALÚBAL	R\$ 42.430,52
31	RUA CIDADE DE TIANGUÁ	R\$ 80.105,29
32	RUA FRANCISCO CÂNDIDO DE SÁ	R\$ 86.566,38
33	RUA CIDADE DE SÃO BENEDITO (TRECHO 02)	R\$ 110.053,17
34	RUA CIDADE DE IAMPINA	R\$ 163.196,17
35	RUA CIDADE DE UBAJARA	R\$ 203.004,68
36	RUA CIDADE DE CROATÁ	R\$ 51.566,48
37	RUA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ (RUA TIANGUÁ FRECHEIRAS)	R\$ 255.153,12
38	RUA FRANCISCO DA CUNHA VAZ	R\$ 23.208,99
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R\$)		R\$ 5.991.959,42

R\$ 6.991.959,42 seis milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos

Hidrolândia - Ceará, 24 de fevereiro de 2022.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CADA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							170.853,20
1.1	12322	SEINFRA	ENGENHEIRO CIVIL	H	782,00	81,85	104,29	82.597,68
1.1	12510	SEINFRA	ENCARREGADO	H	1.584,00	27,42	34,94	55.344,96
1.1	12466	SEINFRA	VIGIA	H	1.584,00	16,36	20,84	33.010,56
2.0	INSTALAÇÕES DA OBRA							11.322,49
2.1	C1937	SEINFRA	PLACA DA OBRA	M2	12,00	147,19	187,53	2.250,36
2.2	C0389	SEINFRA	BARRACÃO ABERTO, COM LARGURA DE 4,00m E COMPRIMENTO DE 10,00m, EXECUTADO COM TÁBUAS DE VIROLA 12" x 1" E COBERTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 4mm (0,50 x 2,44)m, E INSTALAÇÃO ELÉTRICA INCLUSA	M2	40,00	115,45	147,09	5.883,60
2.3	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	2.502,58	3.188,53	3.188,53
3.0	AMPLIAÇÃO DE REDE D'ÁGUA							66.811,08
3.1	CADASTRO DE REDE							1.115,18
3.1.1	C0583	SEINFRA	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO)	AJ	826,08	1,08	1,35	1.115,18
3.2	MOVIMENTO DE TERRA							42.311,82
3.2.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	485,63	7,22	9,20	4.559,80
3.2.2	C2680	SEINFRA	MASTRO DE AREIA ADQUERIDA	M2	198,25	122,11	121,11	26.052,35
3.2.3	C2921	SEINFRA	REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/SEM CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	297,37	25,68	32,72	9.728,95
3.2.4	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	193,26	3,13	3,99	791,06
3.2.5	C2531	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1000	M3	193,26	4,66	5,94	1.177,68
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES							1.990,80
3.3.1	C0291	SEINFRA	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm	M	826,08	1,89	2,41	1.990,80
3.4	OUTROS ELEMENTOS							3.143,44
3.4.1	12163	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100mm (4")	M	10,80	158,74	202,25	2.164,30
3.4.2	10276	SEINFRA	ABRAÇADEIRA METÁLICA DE 4"	UN	17,00	4,41	5,62	95,54
3.4.3	00304	SEINFRA	BUCHA PLÁSTICA 8mm	UN	94,00	0,19	0,24	4,14
3.4.4	11583	SEINFRA	PARAFUSO M, 14x40mm	UN	34,00	1,55	1,97	66,98
3.4.5	C2762	SEINFRA	INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC ATÉ 100mm INCL. DESLOCAMENTO	UN	3,00	206,28	262,82	788,46
3.5	TUBOS E CONEXÕES EM PVC							18.249,84
3.5.1	12203	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50mm (1, 1/2")	M	826,08	10,87	13,85	11.440,93
3.5.2	325	SNAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXÃO PVC PBA, DN 50mm, PARA REDE DE ÁGUA	UN	137,00	3,08	3,82	523,34
3.5.3	1206	SNAPI	CAP. PVC PBA, JE. DN 50 / DE 60 mm, PARA REDE DE ÁGUA (NFB 10351)	UN	3,00	10,23	13,03	39,09
3.5.4	17474	SEINFRA	PASTA LIGANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 2.400 g)	UN	68,00	72,10	91,86	6.246,48

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.193-70

CPF: 817.825.628-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
Caixa D'água, Hidrolândia-Ceará (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LDBA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNT. (SEM BDI)	CUSTO UNT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							18.299,09
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	57.184,87	0,25	0,32	18.299,09
5.0	PAVIMENTAÇÃO							4.984.634,45
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	57.184,87	0,91	1,16	66.334,22
5.2	94273	SINAPI	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO (13x15x30x100)cm	M	16.165,71	35,42	48,40	750.088,94
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	15.815,86	32,81	41,88	661.103,76
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	51.931,74	54,09	68,92	3.517.107,52
6.0	CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL							215.118,33
6.1	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016.	M2	1.409,76	119,76	152,59	215.118,33
7.0	PINTURA							6.707,61
7.1	102498	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	4.532,17	1,16	1,48	6.707,61
8.0	SINALIZAÇÃO							48.743,74
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	69,00	82,06	104,55	9.304,95
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	119,00	260,11	331,41	39.437,79
9.0	CALÇADAS							1.346.185,65
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	21.426,87	0,25	0,32	6.856,60
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)cm C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	10.526,26	21,55	27,58	290.314,80
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO APILADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	1.824,43	90,63	115,47	210.666,93
9.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1.094,64	548,62	689,00	765.153,36
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM P/MC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	523,67	109,70	139,77	73.193,36
10.0	LIMPEZA GERAL							113.185,37
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	78.900,95	1,13	1,44	113.185,37
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								6.991.959,42

R\$ 6.991.959,42 seis milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos

Hidrolândia - Ceará, 24 de fevereiro de 2022.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A NOSSA MARCA É A CONFIANÇA



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							170.953,20
1.1	12322	SEINFRA	ENGENHEIRO CIVIL	H	792,00	84,85	104,29	82.597,68
1.1	12510	SEINFRA	ENCARREGADO	H	1.584,00	27,42	34,94	55.344,96
1.1	12466	SEINFRA	VIGIA	H	1.564,00	16,36	20,84	33.010,56
2.0	INSTALAÇÕES DA OBRA							11.322,49
2.1	C1937	SEINFRA	PLACA DA OBRA	M2	12,00	147,19	187,53	2.250,38
2.2	C0369	SEINFRA	BARRACÃO ABERTO, COM LARGURA DE 4,00m E COMPRIMENTO DE 10,00m, EXECUTADO COM TÁBUAS DE VIGIA 17" x 1" E COBERTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 4mm (0,50 x 2,44)m, E INSTALAÇÃO ELÉTRICA INCLUSA	M2	40,00	119,49	147,09	5.883,60
2.3	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UM	1,00	2.592,68	3.188,53	3.188,53
RUA ELIANE PAIXÃO TELES								
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							923,62
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	2.886,31	0,25	0,32	923,62
5.0	PAVIMENTAÇÃO							224.558,66
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	2.886,31	0,91	1,16	3.348,12
5.2	94273	SINAPI	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO (12x15x30x100)cm	M	492,89	36,42	46,40	18.094,10
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	369,16	32,81	41,80	15.431,72
5.4	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.714,52	54,09	68,92	187.084,72
6.0	CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL							8.314,09
6.1	94888	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	61,04	119,76	152,59	8.314,09
7.0	PINTURA							166,98
7.1	102498	SINAPI	CAIXAÇÃO EM MEIO FIO	M2	112,81	1,16	1,48	166,98
8.0	SINALIZAÇÃO							1.534,74
8.1	COM.P.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UM	2,00	82,05	104,55	209,10
8.2	COM.P.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UM	4,00	260,11	331,41	1.325,64
9.0	CALÇADAS							32.581,28
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	469,61	0,25	0,32	156,68
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/ REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	298,76	21,66	27,58	8.240,63
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO APOIADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	42,23	90,63	115,47	4.876,30

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 32/352
CPF: 007.011.353-70
Página 5 de 57

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(86) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
9.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	25,34	548,62	699,00	17.712,66
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM P/MC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	10,84	109,70	139,77	1.515,11
10.0			LIMPEZA GERAL					4.861,32
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	3.375,92	1,13	1,44	4.861,32
TOTAL (R\$)								273.860,77

RUA REGIS NUNES DINIZ (TRECHO 01)									
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								562,86
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1.768,93	0,25	0,32	562,86	
5.0	PAVIMENTAÇÃO								154.562,93
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.758,93	0,01	1,16	2.040,36	
5.2	04272	SINAPI	MEIO FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO (12x15x10)cm	M	514,29	36,42	46,40	23.862,50	
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	505,16	32,81	41,80	21.116,52	
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.580,41	54,69	88,92	187.543,46	
6.0	CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL								7.167,15
6.1	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016.	M2	46,97	119,76	152,59	7.167,15	
7.0	PINTURA								213,12
7.1	102486	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	144,00	1,16	1,48	213,12	
8.0	SINALIZAÇÃO								540,51
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	82,66	104,56	209,10	
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	1,00	260,11	331,41	331,41	
9.0	CALÇADAS								50.804,62
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	745,53	0,25	0,32	238,57	
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)cm C/ REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	490,03	21,65	27,56	13.515,03	
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO AFOLOADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	84,57	90,63	115,47	7.455,80	
9.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	38,74	548,62	699,00	27.079,26	

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744

Caixa D'água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA/CE 327952

CPF: 007.011.153-78

Página 6 de 57

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

3588



(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTEL EXTERNO EM PVC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	10,00	109,70	139,77	2.516,88
10.0			LIMPEZA GERAL					3.606,42
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	2.504,48	1,13	1,44	3.606,42
TOTAL (R\$)								217.457,61

RUA ALIATAR AGUIAR PORTELA								
3.0			AMPLIAÇÃO DE REDE D'ÁGUA					22.532,93
3.1			CADASTRO DE REDE					349,37
3.1.1	C0583	SEINFRA	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO)	M	258,79	1,05	1,35	349,37
3.2			MOVIMENTO DE TERRA					13.255,31
3.2.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	155,27	7,22	9,20	1.428,48
3.2.2	C2850	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	62,11	103,14	131,41	8.161,88
3.2.3	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	93,16	25,68	32,72	3.048,20
3.2.4	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	62,11	3,13	3,99	247,82
3.2.5	C2531	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	62,11	4,66	5,94	368,93
3.3			ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES					623,68
3.3.1	C0291	SEINFRA	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm	M	258,79	1,89	2,41	623,68
3.4			OUTROS ELEMENTOS					2.617,80
3.4.1	I2163	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100mm (4")	M	10,60	153,74	202,25	2.164,30
3.4.2	J0276	SEINFRA	ABRACADEIRA METÁLICA DE 4"	UN	17,00	4,45	5,62	95,54
3.4.3	I0301	SEINFRA	BUCHA PLÁSTICA 8mm	UN	34,00	0,19	0,24	8,16
3.4.4	I1583	SEINFRA	PARAFUSO N. 14x40mm	UN	34,00	1,55	1,97	66,98
3.4.5	C2762	SEINFRA	INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC ATÉ 100mm INCL. DESLOCAMENTO	UN	1,00	206,28	262,82	262,82
3.5			TUBOS E CONEXÕES EM PVC					5.686,77
3.5.1	I2203	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50mm (1. 1/2")	M	258,79	10,87	13,85	3.584,24
3.5.2	325	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXÃO PVC PBA, DN 50mm, PARA REDE DE ÁGUA	UN	42,00	3,00	3,82	160,44
3.5.3	1206	SINAPI	CAP PVC PBA, JE DN 50 / DE 60 mm, PARA REDE DE ÁGUA (NRB 10351)	UN	1,00	10,23	13,03	13,03
3.5.4	I7474	SEINFRA	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 2.400g)	UN	21,00	72,10	91,86	1.929,06
4.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					659,66
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	2.061,44	0,25	0,32	659,66
5.0			PAVIMENTAÇÃO					174.502,41
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	2.061,44	0,91	1,16	2.391,27

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA ENRELL - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Francisco de Assis Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 CPF: 870.621.881-66
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com
 Rua Felisalva Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 377352
 CPF: 007.011.153-78
 Página 7 de 57



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CADA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
5.2	94273	SINAPI	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO (13x15x30x100)cm	M	503,80	36,42	46,40	23.376,32
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	432,18	32,81	41,80	20.573,12
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.856,67	54,09	68,92	127.951,70
6.0	CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL							8.715,94
6.1	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016.	M2	57,12	119,75	152,59	8.715,94
7.0	PINTURA							208,77
7.1	102488	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	141,06	1,16	1,48	208,77
8.0	SINALIZAÇÃO							871,92
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	52,09	104,55	209,10
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	2,00	260,11	331,41	662,82
9.0	CALÇADAS							49.867,81
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	725,70	0,25	0,32	232,22
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (1,07x0,30x1,00)cm C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	488,57	21,65	27,58	13.474,75
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO AFILOADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	62,89	90,63	115,47	7.261,91
9.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	37,74	548,62	699,00	26.383,06
9.5	C4524	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	18,00	109,70	138,77	2.515,86
10.0	LIMPEZA GERAL							4.013,48
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	2.787,14	1,13	1,44	4.013,48
TOTAL (R\$)								261.172,92

RUA ET SÍTIO CIPÓ - DETRAN

4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.000,44
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	3.126,38	0,25	0,32	1.000,44
5.0	PAVIMENTAÇÃO							278.312,97
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	3.126,38	0,91	1,16	3.628,60
5.2	94273	SINAPI	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO (13x15x30x100)cm	M	229,53	36,42	46,40	10.544,10
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	914,38	32,81	41,80	38.220,25

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ nº 22.675.190/0001-80
 Francisco Jerherson Timbo Magalhães
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465, E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

Rodolfo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 377392
 CPF: 007.011.153-70
 Pagina 8 de 57

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.790,69	24,09	30,92	192.071,95
6.0	CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL							
7.1	94808	SNAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016.	M2	53,58	119,78	152,50	8.175,77
7.0	PONTILHA							
7.1	102498	SNAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	263,07	1,18	1,48	389,34
8.0	SINALIZAÇÃO							
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	82,08	104,55	209,10
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	6,00	280,11	331,41	1.988,46
9.0	CALÇADAS							
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1.258,34	0,25	0,32	402,67
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	281,17	21,65	27,58	7.754,87
9.3	C0339	SEINFRA	ATERRO APLIADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	108,13	90,63	115,47	12.485,77
9.4	94891	SNAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN M3 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	64,88	548,62	699,00	45.353,92
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	21,67	109,70	139,77	3.028,62
10.0	LIMPEZA GERAL							
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	4.414,72	1,13	1,44	6.357,20
TOTAL (R\$)								365.459,13

RUA ANTONIO GERALDO DE JESUS (LOCUTOR BAIANO) (TRECHO 01)									
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								404,68
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1.284,57	0,25	0,32	404,68	
5.0	PAVIMENTAÇÃO								117.082,67
5.1	100577	SNAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.284,57	0,91	1,16	1.488,00	
5.2	94772	SNAPI	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	416,00	28,42	48,40	20.887,00	
5.3	94287	SNAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	439,85	32,81	41,80	18.386,15	
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.109,43	54,09	68,92	76.481,92	
6.0	CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL								3.537,04

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-70

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LÍNEA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
6.1	94988	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016.	M2	23,18	119,76	152,59	3.537,04
7.0	PINTURA							184,76
7.1	102408	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	124,84	1,16	1,48	184,76
8.0	SINALIZAÇÃO							871,92
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	82,06	104,55	209,10
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	2,00	260,11	331,41	662,82
9.0	CALÇADAS							43.268,09
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	660,16	0,25	0,32	211,26
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	359,80	21,65	27,58	10.753,44
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO AFOLOADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	57,57	80,63	115,47	6.647,61
9.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN M3 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	34,54	548,62	899,00	24.146,26
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	10,80	109,70	139,77	1.509,52
10.0	LIMPEZA GERAL							2.771,64
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.924,75	1,13	1,44	2.771,64
TOTAL (R\$)								168.040,88

RUA ANTONIO GERALDO DE JESUS (LOCUTOR BAIANO) (TRECHO 02)								
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							584,25
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1.763,28	0,25	0,32	584,25
5.0	PAVIMENTAÇÃO							156.706,69
5.1	101577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.763,28	0,91	1,16	2.045,40
5.2	04772	SINAPI	MEIO FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO CONVENCIONAL	M	522,25	29,42	46,40	24.743,00
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE BARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_05/2016	M	517,25	32,81	41,80	21.621,05
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.571,35	54,09	68,92	108.297,44
6.0	CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL							5.607,68
6.1	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016.	M2	38,75	119,76	152,58	5.607,68

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timó Magalhães

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
CPF: 817.627.633-20
Fone: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
REA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

il nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LÍNEA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
7.0			PAINTURA					220,98
7.1	102498	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	149,31	1,16	1,48	220,98
8.0			SINALIZAÇÃO					540,51
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	52,08	104,55	209,10
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DE REGULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	1,00	260,11	331,41	331,41
9.0			CALÇADAS					49.987,10
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	776,79	0,25	0,32	248,57
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m CREJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	405,75	21,65	27,58	11.190,59
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO APROPRIADO (ESPAÇAL) COM REVENDEMENTO HIDROALUO COM TACOS DE ATERRO	M3	68,12	90,63	115,47	7.865,82
9.4	94691	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	40,87	548,62	699,00	28.569,43
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PVC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	14,40	109,70	139,77	2.012,69
10.0			LIMPEZA GERAL					3.657,70
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	2540,07	1,13	1,44	3.657,70
TOTAL (RS)								217.184,91

RUA FRANCISCO ARAÚJO DE SOUZA (CHICO VIEIRA)

4.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					587,17
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1.834,91	0,25	0,32	587,17
5.0			PAVIMENTAÇÃO					168.057,07
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.834,91	0,91	1,16	2.128,50
5.2	94772	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	222,79	26,42	45,40	26.020,59
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	625,64	32,81	41,80	26.151,75
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.808,20	54,09	69,92	110.837,14
6.0			CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL					5.954,06
6.1	94898	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016.	M2	39,02	119,78	152,59	5.954,06
7.0			PAINTURA					259,47
7.1	102498	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	174,64	1,16	1,48	259,47

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

CPF: 817.627.633-20

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744

Caixa D'água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

Caixa D'água, Hidrolândia - Ceará

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA/CE 327352

CPF: 007.011.153-78

Página 11 de 57



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRO-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
8.0	SINALIZAÇÃO							1.081,92
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	4,00	82,06	104,55	418,20
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	2,00	280,11	331,41	662,82
9.0	CALÇADAS							56.516,57
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	944,82	0,25	0,32	302,34
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,87x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	309,92	21,66	27,58	8.547,59
9.3	C0339	SEINFRA	ATERRO APLADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRAULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	94,36	90,63	115,47	8.741,05
9.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	50,62	548,62	699,00	35.383,38
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	18,21	109,70	139,77	2.545,21
10.0	LIMPEZA GERAL							4.002,81
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	2.779,73	1,13	1,44	4.002,81
TOTAL (R\$)								236.460,17

TRAVESSA CHICO VIEIRA 01								
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							91,20
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	285,01	0,25	0,32	91,20
5.0	PAVIMENTAÇÃO							28.513,87
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	285,01	0,91	1,16	330,61
5.2	94772	SINAPI	MEIO FIO PRÉ MOLDADO C/REJUNTAMENTO (12x15x20-100)cm	M	487,24	28,73	18,40	6.083,39
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	108,25	32,81	41,80	4.524,65
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	238,77	54,09	68,92	16.456,00
6.0	CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL							2.099,64
6.1	94988	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016.	M2	13,76	119,76	152,59	2.099,64
7.0	PINTURA							44,68
7.1	102498	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	30,19	1,16	1,48	44,68
8.0	SINALIZAÇÃO							209,10
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	82,06	104,55	209,10



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	1,00	260,11	331,41	331,41
								9.394,34
9.0 CALÇADAS								
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	156,16	0,25	0,32	49,98
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	24,74	21,65	27,58	682,33
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO APOIADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRAULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	14,24	98,63	115,47	1.644,29
9.4	94981	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN M3 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,55	546,62	699,00	5.976,45
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	7,45	109,70	139,77	1.041,29
								635,31
10.0 LIMPEZA GERAL								
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	441,19	1,13	1,44	635,31
								635,31
TOTAL (R\$)								39.119,55

TRAVESSA CHICO VIEIRA 02

								66,55
4.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	207,97	0,25	0,32	66,55
								19.557,10
5.0 PAVIMENTAÇÃO								
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	207,97	0,91	1,16	241,25
5.2	04272	SINAPI	MEIO FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO (12x15x20x100)cm	M	91,76	26,42	49,10	2.700,93
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_05/2016	M	78,70	32,81	41,80	3.289,66
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	177,53	54,08	68,92	12.235,37
								1.042,19
6.0 CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL								
6.1	94988	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016.	M2	6,83	119,76	152,59	1.042,19
7.0 PINTURA								
7.1	102468	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	22,88	1,16	1,48	33,86
								374,93
8.0 SINALIZAÇÃO								
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	82,06	104,55	209,10
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	2,00	260,11	331,41	662,82

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

nosso maior orgulho é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CADA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m CREJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	818,88	21,66	27,58	67.068,71
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO APLIADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	107,00	90,63	115,47	12.355,29
9.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO EM M3 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	64,20	548,62	699,00	44.875,80
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODETÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	29,80	109,70	139,77	4.026,38
10.0			LMPEZA GERAL					6.216,21
10.1	C3447	SEINFRA	LMPEZA GERAL DA OBRA	M2	4.318,20	1,13	1,44	6.216,21
TOTAL (R\$)								372.921,21

MARIA CORDEIRINHA E VASCONCELOS BENLACQUA

3.0	AMPLIAÇÃO DE REDE D'ÁGUA							13.080,17
3.1	CADASTRO DE REDE							223,82
3.1.1	C0583	SEINFRA	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO)	M	165,79	1,06	1,35	223,82
3.2	MOVIMENTO DE TERRA							8.491,76
3.2.1	C2769	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	99,47	7,23	9,20	915,12
3.2.2	C2690	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	39,79	103,14	131,41	5.228,80
3.2.3	C2821	SEINFRA	REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/SEM CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	59,68	25,68	32,72	1.952,73
3.2.4	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	39,79	3,13	3,99	158,76
3.2.5	C2531	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	39,79	4,66	5,94	236,35
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES							399,55
3.3.1	C0291	SEINFRA	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm	M	165,79	1,89	2,41	399,55
3.4	OUTROS ELEMENTOS							262,82
3.4.5	C2762	SEINFRA	INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC ATÉ 100mm INCL. DESLOCAMENTO	UN	1,00	206,28	262,82	262,82
3.5	TUBOS E CONEXÕES EM PVC							1.787,77
3.5.1	I2203	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50mm (1. 1/2")	M	165,79	10,87	13,85	2.296,19
3.5.2	325	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXÃO PVC PBA, DN 50mm, PARA REDE DE ÁGUA	UN	26,00	3,00	3,82	106,96
3.5.3	1206	SINAPI	CAP. PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 mm, PARA REDE DE ÁGUA (NRB 10351)	UN	1,00	10,23	13,03	13,03
3.5.4	I1414	SEINFRA	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 2.400 g)	UN	14,89	74,19	91,09	1.286,04
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							567,21
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1.772,53	0,25	0,32	567,21
5.0	PAVIMENTAÇÃO							164.301,89

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha,
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

TELEFONE (88) 99658-6465 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 377352
CPF: 007.011.153-78
Página 15 de 57

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

o nosso maior patrimônio é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CADA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)	
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.772,53	0,91	1,16	2.056,13	
5.2	94273	SINAPI	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO (13x15x30x100)cm	M	637,14	36,42	46,40	29.563,30	
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	631,70	32,81	41,80	26.405,06	
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.542,04	54,09	68,92	106.277,40	
6.0	CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL								6.253,14
6.1	94698	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	40,98	119,76	152,59	6.253,14	
7.0	PINTURA								264,03
7.1	102498	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	174,40	1,16	1,48	264,03	
8.0	SINALIZAÇÃO								1.203,33
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	82,08	104,55	209,10	
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	3,00	260,11	331,41	994,23	
9.0	CALÇADAS								54.624,85
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	925,70	0,25	0,32	296,22	
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	257,19	21,65	27,58	7.093,30	
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO APILADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRAULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	82,67	90,63	115,47	9.545,90	
9.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEJO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN M3 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	49,60	546,62	699,00	34.670,40	
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM FMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	21,60	109,70	139,77	3.019,03	
10.0	LIMPEZA GERAL								3.885,45
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	2.699,23	1,13	1,44	3.885,45	
TOTAL (R\$):								244.180,07	

EDGAR NUNES CARNEIRO									
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								632,70
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1.977,20	0,25	0,32	632,70	
5.0	PAVIMENTAÇÃO								182.080,57
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.977,20	0,91	1,16	2.293,55	
5.2	94273	SINAPI	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO (13x15x20x100)cm	M	702,34	26,42	16,40	32.624,09	

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Francisco Jerbasa Filho, Edson de Azevedo da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 CPF: 817.627.633-29 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SENFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
5.3	94267	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	634,26	32,81	41,80	26.602,80
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.720,33	54,09	68,92	118.565,14
6.0			CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL					7.872,12
6.1	94999	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	51,59	119,76	152,59	7.872,12
7.0			PERFURA					281,47
7.1	102498	SINAPI	CAIXAÇÃO EM MEIO FIO	M2	195,94	1,16	1,48	281,47
8.0			SINALIZAÇÃO					2.947,17
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45x25cm. COM SUPORTE METÁLICO	UN	6,00	62,05	104,55	627,30
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	7,00	260,11	331,41	2.319,87
9.0			CALÇADAS					62.340,52
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1.580,55	0,25	0,32	505,78
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	441,92	21,65	27,58	12.188,15
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO APLIADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRAULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	85,24	99,63	115,47	9.958,13
9.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	51,74	548,62	689,00	36.166,26
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC EBP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	25,20	109,70	139,77	3.522,20
10.0			LIMPEZA GERAL					5.123,16
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	3.957,75	1,13	1,44	5.123,16
TOTAL (R\$)								261.303,71

RUA JOÃO DO MONTE BOTO (JOÃO BOTO)

4.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					327,01
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1.021,91	0,25	0,32	327,01
5.0			PAVIMENTAÇÃO					62.933,65
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.021,91	0,01	1,16	1.185,42
5.2	94273	SINAPI	MEIO FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO (12x15x30x100)cm	M	344,40	36,42	46,40	16.284,34
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	345,67	32,81	41,80	14.449,01

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Caixa D'Água, Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA/CE: 327352

CPF: 007.011.153-76

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CADIA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
5.4	C2685	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	885,30	54,09	68,92	61.014,88
6.0	CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL							5.020,21
6.1	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016.	M2	32,00	119,76	162,59	5.020,21
7.0	PINTURA							142,76
7.1	102498	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	96,46	1,16	1,48	142,76
8.0	SINALIZAÇÃO							871,92
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	82,08	104,55	209,10
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	2,00	260,11	331,41	662,82
9.0	CALÇADAS							31.892,02
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	498,47	0,25	0,32	159,51
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	226,89	21,65	27,58	6.257,83
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO APLDADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRAULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	43,66	90,63	115,47	5.064,51
9.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN M3 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	26,32	548,62	699,00	18.397,68
9.5	C4824	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	14,40	109,70	139,77	2.012,69
10.0	LIMPEZA GERAL							2.189,35
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.520,38	1,13	1,44	2.189,35
TOTAL (R\$)								133.076,92

TRAVESSA DINA CORDEREIRA 01

4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							82,06
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	256,43	0,25	0,32	82,06
5.0	PAVIMENTAÇÃO							24.234,61
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	256,43	0,81	1,18	297,48
5.2	94273	SINAPI	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO (13x15x30x100)cm	M	108,31	38,42	46,40	4.932,78
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	105,12	32,81	41,80	4.394,02
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	211,95	54,09	68,92	14.610,35
6.0	CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL							1.988,41

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

il nossa marca é a confiança.

3600
Município de Tianguá

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CADA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
6.1	94988	SNAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016.	M2	12,90	119,76	152,59	1.958,41
7.0			PINTURA					44,31
7.1	102488	SNAPI	CAIXÃO EM MEIO FIO	M2	29,94	1,18	1,48	44,31
8.0			SINALIZAÇÃO					787,37
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	1,80	82,08	104,55	104,55
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	2,00	280,11	331,41	662,82
9.0			CALÇADAS					9.721,20
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	152,22	0,25	0,32	48,71
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	51,48	21,65	27,58	1.419,82
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO APOILOADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRAULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	13,54	80,63	115,47	1.563,46
9.4	94991	SNAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,13	548,62	689,00	5.682,87
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM P/MC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	7,20	109,70	139,77	1.006,34
10.0			LIMPEZA GERAL					588,48
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	408,66	1,13	1,44	588,48
TOTAL (R\$)								37.408,42

TRAVESSA EDGAR NUNES 01								
4.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					53,64
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	167,61	0,25	0,32	53,64
5.0			PAVIMENTAÇÃO					14.092,95
5.1	100577	SNAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	167,61	0,91	1,16	194,43
5.2	04373	SNAPI	MEIO FIO PRÉ MOLDADO C/REJUNTAMENTO (12x16x20x100cm)	M	75,00	26,42	66,40	2.801,71
5.3	94287	SNAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	45,51	32,81	41,80	1.802,32
5.4	C2886	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	143,71	54,09	68,92	9.804,49
6.0			CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL					1.564,05
6.1	94988	SNAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016.	M2	10,25	119,76	152,59	1.564,05

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

INSCRIÇÃO Nº: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

Telefone: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-70

Página 19 de 57

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CADA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
7.0			PINTURA					16,68
7.1	102488	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	12,62	1,16	1,48	18,69
8.0			SINALIZAÇÃO					571,92
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	82,05	104,56	209,10
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/INVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	2,00	260,11	331,41	662,82
9.0			CALÇADAS					4.437,69
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	60,59	0,25	0,32	19,39
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m CREJUNTAMENTO (CONTIENÇÃO)	M	40,14	21,66	27,58	1.107,06
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO APOIADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	5,75	90,63	115,47	608,22
9.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,15	548,62	689,00	2.201,85
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,60	109,70	139,77	503,17
10.0			LIMPEZA GERAL					328,61
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	228,20	1,13	1,44	328,61
TOTAL (R\$)								21.367,54

RUA CIRILO COELHO MOTA

4.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.774,66
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	8.670,80	0,25	0,32	2.774,66
5.0			PAVIMENTAÇÃO					784.038,31
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	8.670,80	0,91	1,16	10.050,13
5.2	04272	SINAPI	MEIO FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO (12x15x20x100)cm	M	2.422,40	26,42	35,46	112.566,02
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.398,11	32,81	41,80	100.157,40
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	7.848,56	54,09	68,92	540.922,76
6.0			CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL					15.779,33
6.1	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016.	M2	103,41	119,78	152,59	15.779,33
7.0			PINTURA					1.008,81
7.1	102488	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	681,29	1,16	1,48	1.008,81

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 CPF: 07.011.153-70
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE. 327332

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 CPF: 07.011.153-70
 Francisco Jereyson Timbo Magalhães
 CPF: 519.621.033-26
 (88) 99658-6465 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A NOSSA MARCA É A CONFIANÇA.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CADA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
8.0	SINALIZAÇÃO							2.947,17
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	6,00	82,06	104,55	627,30
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	7,00	260,11	331,41	2.319,87
9.0	CALÇADAS							232.094,81
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	3.545,15	0,25	0,32	1.134,45
9.2	C3440	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	2.143,57	21,65	27,50	59.119,66
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO APLCADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRAULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	311,70	90,63	115,47	35.992,00
9.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 8CM COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	187,02	548,62	699,00	130.726,98
9.5	C4824	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	36,00	109,70	139,77	5.031,72
10.0	LIMPEZA GERAL							17.590,97
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	12.215,95	1,13	1,44	17.590,97
TOTAL (R\$)								1.036.143,56

RUA ALTO DAS FRECHEIRAS

4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							123,62
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	388,32	0,25	0,32	123,62
5.0	PAVIMENTAÇÃO							32.816,39
5.1	100677	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	388,32	0,91	1,16	448,13
5.2	04273	SINAPI	MEIO FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO (12x12x20x100)cm	M	68,28	25,42	28,16	1.467,30
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	96,57	32,81	41,80	4.036,63
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	346,26	54,09	68,92	23.864,24
6.0	CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL							1.692,22
6.1	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016.	M2	11,09	119,76	152,59	1.692,22
7.0	PINTURA							39,90
7.1	102496	SINAPI	CAIXÃO EM MEIO FIO	M2	26,96	1,16	1,48	39,90
8.0	SINALIZAÇÃO							571,22
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	82,06	104,55	209,10

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

Francisco Jerberston Timbó Magalhães - CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

Caixa D'água, Hidrolândia-Ceará - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Caixa D'água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA/CE 327352

CPF: 067.011.153-78

Página 21 de 57

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	LN	2,00	260,11	331,41	662,82
B.0 CALÇADAS								9.835,81
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	144,42	0,25	0,32	46,21
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	97,62	21,65	27,58	2.692,36
9.3	C0320	SEINFRA	ATERRO APOIADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRAULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	12,52	90,63	115,47	1.445,68
9.4	B4981	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,51	548,82	699,00	5.249,46
9.5	C4824	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,80	109,70	139,77	503,17
10.0 LIMPEZA GERAL								764,27
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	530,74	1,13	1,44	764,27
TOTAL (R\$)								46.245,23

RUA REGIS NUNES DINIZ TRECHO 02								
4.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								1.763,11
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	5.509,72	0,25	0,32	1.763,11
5.0 PAVIMENTAÇÃO								495.798,03
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	5.509,72	0,91	1,16	6.391,28
5.2	94273	SINAPI	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO (12x15x20x100)cm	M	1.739,56	35,42	46,40	92.453,18
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_05/2016	M	1.665,20	32,81	41,80	69.805,36
5.4	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.860,27	54,08	68,92	336.348,21
6.0 CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL								19.819,92
6.1	B4988	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016.	M2	129,69	119,76	152,59	19.819,92
7.0 PINTURA								745,33
7.1	102488	SINAPI	CAIÇÃO EM MEIO FIO	M2	503,60	1,18	1,48	745,33
8.0 SINALIZAÇÃO								6.022,97
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	LN	7,60	82,05	104,55	731,85
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	LN	22,00	280,11	331,41	7.291,02

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CADA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
9.0			CALÇADAS					132.120,07
9.1	C2673	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	2.044,74	0,25	0,32	654,32
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	1.047,58	21,65	27,58	28.892,26
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO APLAADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRAULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	179,47	80,63	115,47	20.723,40
9.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN M3 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07Z016	M3	107,68	548,62	699,00	75.268,32
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	47,09	109,70	139,77	6.581,77
10.0			LIMPEZA GERAL					10.878,42
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	7.554,46	1,13	1,44	10.878,42
TOTAL (R\$)								669.147,75

AVENIDA PREFEITO FRANCISCO VIRGÍLIO FILHO

3.0			AMPLIAÇÃO DE REDE D'ÁGUA					31.197,98
3.1			CADASTRO DE REDE					542,00
3.1.1	C0583	SEINFRA	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO)	M	401,48	1,06	1,35	542,00
3.2			MOVIMENTO DE TERRA					20.564,74
3.2.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M2	240,89	7,22	9,26	2.216,78
3.2.2	C2680	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	96,36	103,14	131,41	12.662,67
3.2.3	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	144,53	26,68	32,72	4.729,02
3.2.4	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	96,36	3,13	3,99	384,48
3.2.5	C2531	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	96,36	4,66	5,94	572,36
3.3			ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES					967,67
3.3.1	C0391	SEINFRA	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm	M	401,48	1,89	2,41	967,67
3.4			OUTROS ELEMENTOS					262,82
3.4.5	C2762	SEINFRA	INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC ATÉ 100mm INCL. DESLOCAMENTO	UN	1,00	208,28	262,82	262,82
3.5			TUBOS E CONEXÕES EM PVC					8.080,65
3.5.1	I2203	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50mm (1/2")	M	401,48	10,87	13,85	5.560,50
3.5.2	325	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXÃO PVC PBA, DN 50mm, PARA REDE DE ÁGUA	UN	67,00	3,00	3,82	255,94
3.5.3	1208	SINAPI	CAP. PVC PBA, JE, DN 50 / DE 80 mm, PARA REDE DE ÁGUA (NRB 10351)	UN	1,00	10,23	13,03	13,03
3.5.4	I2474	SEINFRA	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 2.400g)	UN	33,00	72,19	91,66	3.031,38
4.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.257,66

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Francisco José Ferreira Lima Magalhães
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 CPF: 817.627.608-20 (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CRF nº 10.177
 C. F. L. Página 23 de 57

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

il nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, CONFORME FINANCIAMENTO DA LINHA DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ - AVANÇAR CIDADES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

BDI = 27,41%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	3.929,88	0,25	0,32	1.257,56
5.0	PAVIMENTAÇÃO							335.382,31
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	3.929,88	0,91	1,16	4.558,67
5.2	94273	SINAPI	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO C/ REJUNTAMENTO (13x15x30x100)cm	M	950,15	38,42	46,40	44.086,96
5.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	989,48	32,81	41,88	40.523,43
5.4	C2835	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.572,45	54,08	68,92	246.213,25
6.0	CONCRETO PARA ROTA ACESSÍVEL							10.162,49
6.1	94988	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2018	M2	66,68	119,78	152,59	10.162,49
7.0	PINTURA							401,75
7.1	102483	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	271,45	1,16	1,48	401,75
8.0	SINALIZAÇÃO							2.928,97
8.1	COMP.1	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25cm COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	82,05	104,55	209,10
8.2	COMP.2	PRÓPRIA	PLACA DE REGULARIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO "PARE" (50x50) CM COM SUPORTE EM BARROTE DE MADEIRA 3" x 3"	UN	7,00	280,11	331,41	2.319,87
9.0	CALÇADAS							92.215,91
9.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1.370,96	0,25	0,32	438,71
9.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (CONTENÇÃO)	M	913,92	21,65	27,58	25.205,91
9.3	C0330	SEINFRA	ATERRO APOIADO (MANUAL) COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO COM 10CM DE ATERRO	M3	118,82	90,63	115,47	13.720,15
9.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO DE 6CM COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	71,25	548,62	699,00	49.831,71
9.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOATIL EXTERNO EM PVC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	21,60	109,70	139,77	3.019,03
10.0	LIMPEZA GERAL							7.633,22
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	5.300,85	1,13	1,44	7.633,22
TOTAL (R\$)								480.779,79

TRAVESSA EDGAR NUNES 01 (TRECHO 02)								
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							133,02
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	415,68	0,25	0,32	133,02
5.0	PAVIMENTAÇÃO							37.390,56

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 CPF: 817.670.003-78 (88) 99658-6465 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Hidrolândia - Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 027902
 CPF: 007.011.153-78
 Página 24 de 57