



Prefeitura de
Tianguá



PROPOSTAS DE PREÇOS

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI,
inscrita no CNPJ nº 22.675.190/0001-80.

CARTA-PROPOSTA

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Tianguá
Data de Abertura da Licitação: 28 de março de 2022 as 08h30min.
REF.: Concorrência Pública Nº 01/2022-SEMED

17



Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta para a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, objeto da referida Concorrência Pública.**

O valor total da proposta é de **R\$ 1.822.616,08 (um milhão, oitocentos e vinte e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e oito centavos)** conforme planilha de preços, composição de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo, sendo:

LOTE	OBJETO	VALOR TOTAL (R\$)
I	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.F PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.	R\$ 481.199,00
II	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.I.F IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.	R\$ 524.500,24
III	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.	R\$ 816.916,84

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução dos serviços é de 25,08% (vinte e cinco virgula oito) por cento, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos/conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução de futuros e eventuais serviços a serem contratados.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Concorrência Pública e seus anexos.

Hidrolândia - CE, 24 de março de 2022.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO RESUMO



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 -SEMED

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA EM ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE


LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
01	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.F PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.	R\$ 481.199,00
02	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.I.F IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.	R\$ 524.500,24
03	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.	R\$ 816.916,84
TOTAL GLOBAL (R\$)		R\$ 1.822.616,08

um milhão, oitocentos e vinte e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e oito centavos

Hidrolândia - CE, 24 de março de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE

BDI = 25,08%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.497,54
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	136,32	817,92
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	306,50	5,48	1.679,62
2.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				4.851,16
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	84,92	37,09	3.149,68
	C0329	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	70,28	24,21	1.701,48
3.0			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				38.490,15
3.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	30,25	357,05	10.800,76
3.2	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	164,62	28,60	4.708,13
3.3	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,82	474,80	864,14
3.4	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	10,26	383,76	3.937,38
3.5	C0214	SEINFRA	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	820,80	13,16	10.801,73
3.6	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	410,40	11,37	4.666,25
3.7	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	24,62	59,57	1.466,61
3.8	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	10,26	121,36	1.245,15
4.0			SUPERESTRUTURA				52.024,70
4.1	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,88	383,76	6.094,11
4.2	C0214	SEINFRA	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.270,40	13,16	16.718,46
4.3	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	635,20	11,37	7.222,22
4.4	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	M2	204,72	86,34	17.675,52
4.5	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	15,88	228,25	3.624,61
4.6	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,46	1.499,52	689,78
5.0			PAREDES E PAINÉIS				31.204,20
5.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	M2	422,59	53,83	22.748,02
5.2	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	16,82	403,34	6.784,18
5.3	C0804	SEINFRA	COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	22,35	74,81	1.672,00
6.0			PISO				33.540,54
6.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,19	471,90	6.224,36
6.2	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	235,05	103,26	24.271,26
6.3	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	28,65	77,25	2.213,21
6.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	28,65	7,09	203,13
6.5	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	28,65	21,94	628,58
7.0			REVESTIMENTO				54.399,28
7.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	1.210,06	5,56	6.727,93
7.2	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	154,48	28,80	4.449,02
7.3	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	1.055,58	28,03	29.587,91
7.4	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	154,48	81,17	12.539,14

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerbe Timó Magalhães
CPF: 807.627.633-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CASPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE

BDI = 25,08%



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.5	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	154,48	7,09	1.095,26
8.0			PINTURA				25.859,98
8.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.420,46	17,43	24.758,62
8.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	46,64	18,66	870,30
8.3	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,80	33,98	231,06
			ESQUADRIAS E FERRAGENS				15.815,50
9.1	C1977	SEINFRA	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X2,10)m	UN	9,00	679,19	6.112,71
9.2	C1978	SEINFRA	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)m	UN	1,00	741,22	741,22
9.3	C4518	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,40	317,03	1.711,96
9.4	C1999	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	2,40	166,47	399,53
9.5	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	18,00	346,09	6.229,62
9.6	C4422	SEINFRA	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	18,00	RS 34,47	620,46
10.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				17.735,83
10.1	C2625	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	24,00	17,71	425,04
10.2	C2626	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	M	6,00	24,14	144,84
10.3	C2628	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	12,00	34,22	410,64
10.4	C2627	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	12,00	29,95	359,40
10.5	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	25,06	25,06
10.6	C0986	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	8,00	352,27	2.818,16
10.7	C1990	SEINFRA	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00	38,02	114,06
10.8	C1996	SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	3,00	40,31	120,93
	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	6,16	294,24	1.812,52
10.10	C1997	SEINFRA	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	UN	3,00	57,97	173,91
10.11	C2255	SEINFRA	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7,5X15)cm	UN	3,00	53,72	161,16
10.12	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	8,00	471,96	3.775,68
10.13	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	407,86	407,86
10.14	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	3,00	51,06	153,18
10.15	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	2,00	107,38	214,76
10.16	C2594	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	18,00	28,83	518,94
10.17	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	12,00	16,75	201,00
10.18	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	12,00	12,02	144,24
10.19	C2359	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2)-JUNTAS SOLD	UN	12,00	16,48	197,76
10.20	C2358	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2)-JUNTAS SOLD	UN	4,00	13,23	52,92
10.21	C1549	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	8,00	25,41	203,28
10.22	C1552	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	4,00	12,41	49,64
10.23	C1551	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	16,00	11,54	184,64
10.24	C4388	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	8,00	13,37	106,96

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F ALAIDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE

BDI = 25,08%

4364
Prefeitura Municipal de Tianguá

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.25	C4390	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	23,46	93,84
10.26	C4669	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	4,00	14,99	59,96
10.27	C0601	SEINFRA	CAIXA DE GORDURASABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	275,21	275,21
10.28	C0607	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	611,24	611,24
10.29	C4926	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	4,00	43,69	174,76
10.30	C4929	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	53,19	53,19
10.31	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-CIANÉIS	UN	3,00	35,32	105,96
10.32	C1570	SEINFRA	JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (4") - JUNTA CIANÉIS	UN	2,00	55,82	111,64
10.33	C2685	SEINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	8,00	289,10	2.312,80
10.34	C1902	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.160,65	1.160,65
11.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				21.244,48
11.1	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	75,00	6,64	498,00
11.2	C0527	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	100,00	13,58	1.358,00
11.3	C1371	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	M	600,00	4,16	2.496,00
11.4	C1374	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	1.100,00	4,97	5.467,00
11.5	C1376	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	100,00	7,34	734,00
11.6	C1375	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	400,00	6,18	2.472,00
11.7	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	13,94	55,76
11.8	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	24,58	98,32
11.9	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	34,70	69,40
11.10	C1496	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	3,00	27,33	81,99
11.11	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	12,00	17,38	208,56
11.12	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	2,00	21,43	42,86
11.13	C1092	SEINFRA	DIS.JUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	18,69	74,76
11.14	C1093	SEINFRA	DIS.JUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	18,69	37,38
11.15	C1096	SEINFRA	DIS.JUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	18,69	18,69
11.16	C1098	SEINFRA	DIS.JUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	24,48	24,48
11.17	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	107,19	107,19
11.18	C4531	SEINFRA	DIS.JUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	208,93	208,93
11.19	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	300,00	13,62	4.086,00
11.20	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	34,00	63,33	2.153,22
11.21	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X96mm, CABARRAMENTO	UN	1,00	228,29	228,29
11.22	C0325	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	3,00	241,21	723,63
12.0			COBERTURA				74.925,17
12.1	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,75	100,30	376,13
12.2	C2429	SEINFRA	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	M2	364,88	86,23	31.463,60
12.3	C2249	SEINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	15,00	30,63	459,45

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timbo Magalhães
CPF: 077.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

CPF: 007.011.153-78
Fone: (88) 99658-6465 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE

BDI = 25,08%




ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.4	C0989	SEINFRA	CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM"	M	48,65	22,59	1.099,00
12.5	C4457	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	364,88	113,81	41.526,99
13.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				12.124,49
13.1	C1359	SEINFRA	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	4,00	592,15	2.368,60
13.2	C1907	SEINFRA	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	M2	4,00	17,69	70,76
	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	10,00	232,08	2.320,80
13.4	C4006	SEINFRA	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN/MONTAGEM)	M	12,00	17,78	213,36
13.5	C0729	SEINFRA	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	1,00	917,99	917,99
13.6	C4850	SEINFRA	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	2,50	9,57	23,93
13.7	C4649	SEINFRA	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	4,00	40,55	162,20
13.8	C2023	SEINFRA	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	M2	18,00	242,13	4.358,34
13.9	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MCS	M	1,60	203,01	324,82
13.10	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	3,30	294,24	970,99
13.11	C3674	SEINFRA	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	34,00	11,55	392,70
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							384.712,98
BDI (25,06%) (R\$)							96.486,02
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							481.199,00

R\$ 481.199,00 quatrocentos e oitenta e um mil, cento e noventa e nove reais

Hidrolândia - CE, 24 de março de 2022


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 -SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS. E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROS NUNES E E.E.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F ALAIDE BARROS O

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO -TIANGUÁ-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.497,54											2.497,54
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	4.851,16											4.851,16
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	50,00%	19.245,08	50,00%	19.245,08									38.490,15
4	SUPERESTRUTURA	25,00%	13.006,18	50,00%	26.012,34	25,00%	13.006,18							52.024,70
5	PAREDES E PAINÉIS			25,00%	7.801,05	50,00%	15.602,10	25,00%	7.801,05					31.204,20
6	PISO					25,00%	8.385,14	50,00%	16.770,26	25,00%	8.385,14			33.540,54
7	REVESTIMENTO					50,00%	27.199,63	50,00%	27.199,63					54.399,26
8	PINTURA							50,00%	12.929,99	50,00%	12.929,99			25.859,98
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS							50,00%	7.907,75	50,00%	7.907,75			15.815,50
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					25,00%	4.433,96	50,00%	8.867,91	25,00%	4.433,96			17.735,83
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							50,00%	10.622,23	50,00%	10.622,23			21.244,46
12	COBERTURA							25,00%	18.731,29	50,00%	37.462,59	25,00%	18.731,29	74.925,17
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									50,00%	6.062,25	50,00%	6.062,24	12.124,49
TOTAL SIMPLES (R\$)		10,29%	39.599,96	13,79%	53.058,47	17,84%	68.627,01	28,81%	110.830,11	22,82%	87.803,91	6,44%	24.793,53	384.712,96
BDI 25,08% (R\$)		10,29%	9.931,67	13,79%	13.307,06	17,84%	17.211,65	28,81%	27.796,19	22,82%	22.021,22	6,44%	6.218,22	96.486,02
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		10,29%	49.531,63	13,79%	66.365,53	17,84%	85.838,66	28,81%	138.626,30	22,82%	109.825,13	6,44%	31.011,75	481.199,00
TOTAL ACUMULADO (R\$)		10,29%	49.531,63	24,08%	115.897,16	41,92%	201.735,82	70,73%	340.362,12	93,55%	480.187,25	99,99%	481.199,00	

Hidrolândia - CE, 24 de março de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

« nossa marca é a confiança. »

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 -SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAIDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F ALAIDE BARROSO


LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO -TIANGUÁ-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,55

BDI = 25,08%

Hidrolândia - CE, 24 de março de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

IMPOSTOS E TAXAS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 -SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.


OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F ALAIDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO -TIANGUÁ-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,55
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		10,55




Hidrolândia - CE, 24 de março de 2022


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felislvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felislvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

ENCARGOS SOCIAIS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 -SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAIDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F ALAIDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO -TIANGUÁ-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76



Hidrolândia - CE, 24 de março de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GISLAINA SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,8000	15,5500	R\$ 27,99
					Total: R\$ 27,99
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,0310	R\$ 32,67
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	22,4910	R\$ 22,49
11091	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	11,3490	R\$ 51,07
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	13,9860	R\$ 2,10
					Total: R\$ 108,33
Total Simples:					R\$ 136,32
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 136,32

C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	0,1170	20,7700	R\$ 2,43
12543	SERVENTE	H	0,1170	15,5500	R\$ 1,82
					Total: R\$ 4,25
MATERIAIS					
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	18,6390	R\$ 0,37
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	11,3490	R\$ 0,45
11724	PREGO	KG	0,0120	13,9860	R\$ 0,17
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	27,0000	R\$ 0,24
					Total: R\$ 1,23
Total Simples:					R\$ 5,48
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 5,48

2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m				M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,6500	13,9950	R\$ 37,09
					Total: R\$ 37,09
Total Simples:					R\$ 37,09
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 37,09

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jefferson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GISLAINÉ SIMÕES CAMPOS, E REAMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)				M3	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.0001 (CHP)	H	0,0350	121,3561	R\$ 4,25
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,9484	R\$ 1,33
				Total:	R\$ 5,58
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,9446	15,5500	R\$ 14,69
				Total:	R\$ 14,69
MATERIAIS					
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	1,1000	3,5821	R\$ 3,94
				Total:	R\$ 3,94
Total Simples:				R\$	24,21
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor BDI:				R\$	-
Valor Geral:				R\$	24,21

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					
C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA				M3	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	5,4000	18,6930	R\$ 100,94
12543	SERVENTE	H	8,1000	13,9950	R\$ 113,36
				Total:	R\$ 214,30
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	60,7500	R\$ 22,16
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5040	R\$ 55,19
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	59,4540	R\$ 65,40
				Total:	R\$ 142,75
Total Simples:				R\$	357,05
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor BDI:				R\$	-
Valor Geral:				R\$	357,05

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²				M2	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,2000	15,0930	R\$ 3,02
				Total:	R\$ 3,35
MATERIAIS					
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	2,0000	12,6270	R\$ 25,25
				Total:	R\$ 25,25
Total Simples:				R\$	28,60
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor BDI:				R\$	-
Valor Geral:				R\$	28,60

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GILZENE SIMÕES CAMPOS, E DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO				M3
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	16,0000	13,9950	R\$ 223,92
12391	PEDREIRO	H	2,0000	18,6930	R\$ 37,39
					Total: R\$ 261,31
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6980	60,7500	R\$ 42,40
10280	BRITA	M3	0,8780	68,5710	R\$ 60,21
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5040	R\$ 110,88
					Total: R\$ 213,49
					Total Simples: R\$ 474,80
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 474,80

C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	20,0797	R\$ 14,34
					Total: R\$ 14,34
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	6,0000	13,9950	R\$ 83,97
					Total: R\$ 83,97
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8669	60,7500	R\$ 52,66
10280	BRITA	M3	0,6270	68,5710	R\$ 42,99
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,5040	R\$ 175,90
10805	PEDRISCO	M3	0,2090	66,5100	R\$ 13,90
					Total: R\$ 285,45
					Total Simples: R\$ 383,76
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 383,76

C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm				KG
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	15,0930	R\$ 1,21
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	18,6930	R\$ 1,50
					Total: R\$ 2,71
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,0450	R\$ 0,18
10157	AÇO CA-25	KG	1,2000	8,5590	R\$ 10,27
					Total: R\$ 10,45
					Total Simples: R\$ 13,16
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 13,16

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timbo Magalhães
CPF: 819.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GISLANE PINHOES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE

C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm			KG
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	16,7700	R\$ 1,17
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	20,7700	R\$ 1,45
				Total:	R\$ 2,62
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,0450	R\$ 0,18
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	7,4520	R\$ 8,57
				Total:	R\$ 8,75
				Total Simples:	R\$ 11,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 11,37
C1400		FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X			M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3000	15,0930	R\$ 19,62
10498	CARPINTEIRO	H	1,3000	18,6930	R\$ 24,30
				Total:	R\$ 43,92
MATERIAIS					
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	6,6150	R\$ 2,65
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,1500	12,4200	R\$ 1,86
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000	4,2660	R\$ 2,13
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	9,0090	R\$ 9,01
				Total:	R\$ 15,65
				Total Simples:	R\$ 59,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 59,57
C1604		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO			M3
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10543	SERVENTE	H	6,0000	13,9950	R\$ 83,97
10591	PEDREIRO	H	2,0000	18,6930	R\$ 37,39
				Total:	R\$ 121,36
				Total Simples:	R\$ 121,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 121,36
4.0		SUPERESTRUTURA			
C0843		CONCRETO PMVBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	20,0797	R\$ 14,34
				Total:	R\$ 14,34
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	6,0000	13,9950	R\$ 83,97
				Total:	R\$ 83,97
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8669	60,7500	R\$ 52,66
10280	BRITA	M3	0,6270	68,5710	R\$ 42,99
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,5040	R\$ 175,90
11605	PEDREISCO	M3	0,2090	66,5100	R\$ 13,90
				Total:	R\$ 286,45
				Total Simples:	R\$ 383,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 383,76

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberon Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	18,6930	R\$ 1,21	
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	18,6930	R\$ 1,50	
					Total:	R\$ 2,71
MATERIAIS						
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,0450	R\$ 0,18	
10157	AÇO CA-25	KG	1,2000	8,5590	R\$ 10,27	
					Total:	R\$ 10,45
					Total Simples:	R\$ 13,16
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	R\$ -
					Valor Geral:	R\$ 13,16

C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	16,7700	R\$ 1,17	
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	20,7700	R\$ 1,45	
					Total:	R\$ 2,62
MATERIAIS						
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,0450	R\$ 0,18	
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	7,4520	R\$ 8,57	
					Total:	R\$ 8,75
					Total Simples:	R\$ 11,37
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	R\$ -
					Valor Geral:	R\$ 11,37

C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2150	16,7700	R\$ 20,38	
10098	CARPINTEIRO	H	1,2150	20,7700	R\$ 25,24	
					Total:	R\$ 45,62
MATERIAIS						
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600	26,6130	R\$ 6,92	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	11,3490	R\$ 13,62	
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,2500	12,4200	R\$ 3,11	
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,2660	R\$ 6,53	
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700	9,0090	R\$ 10,54	
					Total:	R\$ 40,72
					Total Simples:	R\$ 86,34
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	R\$ -
					Valor Geral:	R\$ 86,34

C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	8,0000	15,5500	R\$ 124,40	
12391	PEDREIRO	H	5,0000	20,7700	R\$ 103,85	
					Total:	R\$ 228,25
					Total Simples:	R\$ 228,25
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	R\$ -
					Valor Geral:	R\$ 228,25

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco J. Anderson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalva Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalva Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAIDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAIDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO				M3	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	20,0797	R\$ 14,34
				Total:	R\$ 14,34
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	11,0700	16,7700	R\$ 186,64
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,3200	20,7700	R\$ 89,73
10498	CARPINTEIRO	H	6,7500	20,7700	R\$ 140,20
10991	PEDREIRO	H	1,8000	20,7700	R\$ 37,39
12543	SERVENTE	H	10,8000	15,5500	R\$ 167,94
				Total:	R\$ 620,90
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	9,0450	R\$ 10,85
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6233	60,7500	R\$ 37,87
10157	AÇO CA-25	KG	60,0000	8,5590	R\$ 513,54
10280	BRITA	M3	0,8780	68,5710	R\$ 60,21
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,5040	R\$ 165,11
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	11,3490	R\$ 6,81
11728	PREGO 18x27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,0000	12,4200	R\$ 24,84
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	9,0090	R\$ 45,05
				Total:	R\$ 864,28
				Total Simples:	R\$ 1.499,52
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 1.499,52

5.0 PAREDES E PAINÉIS					
073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)				M2	
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,9000	20,7700	R\$ 18,69
12543	SERVENTE	H	1,0080	15,5500	R\$ 15,67
				Total:	R\$ 34,36
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	60,7500	R\$ 0,91
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,9900	R\$ 2,16
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5040	R\$ 1,10
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6120	R\$ 15,30
				Total:	R\$ 19,47
				Total Simples:	R\$ 53,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 53,83

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timbó Magalhães
CPF: 007.627.633-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C4070		DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm		M2	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,4000	18,6930	R\$ 44,86
12543	SERVENTE	H	4,8000	13,9950	R\$ 67,18
				Total:	R\$ 112,04
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	67,2480	R\$ 0,27
0799	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000	2,9520	R\$ 2,07
05	CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000	0,5040	R\$ 0,81
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG	1,3000	2,8440	R\$ 3,70
17856	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,0000	284,4450	R\$ 284,45
				Total:	R\$ 291,30
				Total Simples:	R\$ 403,34
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 403,34

C0804		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		M2	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,8800	18,6930	R\$ 35,14
12543	SERVENTE	H	1,0500	13,9950	R\$ 14,69
				Total:	R\$ 49,83
MATERIAIS					
10810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN	5,0000	4,1760	R\$ 20,88
				Total:	R\$ 20,88
SERVIÇOS					
64	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0053	772,9538	R\$ 4,10
				Total:	R\$ 4,10
				Total Simples:	R\$ 74,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 74,81

6.0		PISO			
C3025		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		M3	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,0000	18,6930	R\$ 37,39
12543	SERVENTE	H	6,0000	13,9950	R\$ 83,97
				Total:	R\$ 121,36
SERVIÇOS					
00839	CONCRETO PMIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	350,5361	R\$ 350,54
				Total:	R\$ 350,54
				Total Simples:	R\$ 471,90
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 471,90

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAIDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAIDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)				M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	1,1221	R\$ 0,22
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,7774	R\$ 0,62
				Total:	R\$ 0,84
MAO DE OBRA					
11227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,5000	18,6930	R\$ 28,04
12391	PEDREIRO	H	1,2000	18,6930	R\$ 22,43
12543	SERVENTE	H	1,2000	13,9950	R\$ 16,79
				Total:	R\$ 67,26
MATERIAIS					
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4320	R\$ 9,07
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	67,2480	R\$ 2,02
10508	CERA	KG	0,1500	14,5440	R\$ 2,18
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,5040	R\$ 13,40
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,0300	16,3890	R\$ 0,49
11101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	33,1290	R\$ 3,31
11102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	31,6530	R\$ 1,58
11316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,2420	R\$ 3,11
				Total:	R\$ 36,16
				Total Simples:	R\$ 103,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 103,26

C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,6000	18,6930	R\$ 11,22
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,9950	R\$ 8,40
				Total:	R\$ 19,62
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	39,0960	R\$ 43,01
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,8270	R\$ 14,62
				Total:	R\$ 57,63
				Total Simples:	R\$ 77,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 77,25

C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2000	18,6930	R\$ 3,74
12543	SERVENTE	H	0,2000	13,9950	R\$ 2,80
				Total:	R\$ 6,54
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1680	3,2310	R\$ 0,55
				Total:	R\$ 0,56
				Total Simples:	R\$ 7,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 7,09

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2500	18,6930	R\$ 4,67
12543	SERVEANTE	H	0,5500	13,9950	R\$ 7,70
				Total:	R\$ 12,37
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	60,7500	R\$ 2,22
10806	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	0,5040	R\$ 7,35
				Total:	R\$ 9,57
				Total Simples:	R\$ 21,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 21,94

7.0	REVESTIMENTOS				M2
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE				
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0900	20,7700	R\$ 1,87
12543	SERVEANTE	H	0,1350	15,5500	R\$ 2,10
				Total:	R\$ 3,97
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	60,7500	R\$ 0,37
10806	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5040	R\$ 1,22
				Total:	R\$ 1,59
				Total Simples:	R\$ 5,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 5,56

C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,6000	18,6930	R\$ 11,22
12543	SERVEANTE	H	0,8000	13,9950	R\$ 11,20
				Total:	R\$ 22,42
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	60,7500	R\$ 1,48
10806	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200	0,5040	R\$ 4,90
				Total:	R\$ 6,38
				Total Simples:	R\$ 28,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 28,80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timbo Magalhães
CPF: 17.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

4379
Engenharia Municipal
Tianguá

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAIDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAIDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE

C3407	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm				M2
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,6000	18,6930	R\$ 11,22
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,9950	R\$ 8,40
				Total:	R\$ 19,62
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	336,2940	R\$ 8,41
				Total:	R\$ 8,41
				Total Simples:	R\$ 28,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 28,03

C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				M2
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	0,6480	20,7700	R\$ 13,46
12543	SERVENTE	H	0,6480	15,5500	R\$ 10,08
				Total:	R\$ 23,54
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	39,0960	R\$ 43,01
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,8270	R\$ 14,62
				Total:	R\$ 57,63
				Total Simples:	R\$ 81,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 81,17

C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				M2
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	0,2000	18,6930	R\$ 3,74
12543	SERVENTE	H	0,2000	13,9950	R\$ 2,80
				Total:	R\$ 6,54
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1680	3,2310	R\$ 0,55
				Total:	R\$ 0,55
				Total Simples:	R\$ 7,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 7,09

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



8.0	PINTURA				
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA				M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25	0,4950	R\$ 0,12
12096	TINTA LATEX	L	0,17	19,1250	R\$ 3,25
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12	10,8720	R\$ 1,30
				Total:	R\$ 4,67
MÃO DE OBRA					
10045	PINTOR	H	0,4	18,6930	R\$ 7,48
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	15,0930	R\$ 5,28
				Total:	R\$ 12,76
				Total Simples:	R\$ 17,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 17,43

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				M2
-------	--	--	--	--	----

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	15,0930	R\$ 5,28
12395	PINTOR	H	0,4000	18,6930	R\$ 7,48
				Total:	R\$ 12,76
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	15,4710	R\$ 0,62
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	22,4910	R\$ 3,60
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	11,4120	R\$ 1,48
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,4950	R\$ 0,20
				Total:	R\$ 5,90
				Total Simples:	R\$ 18,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 18,66

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO				M2
-------	--	--	--	--	----

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	15,0930	R\$ 12,07
12395	PINTOR	H	0,8000	18,6930	R\$ 14,95
				Total:	R\$ 27,02
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	15,4710	R\$ 0,46
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	22,4910	R\$ 3,60
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,5210	R\$ 0,46
12293	ZARCÃO	L	0,1200	20,3220	R\$ 2,44
				Total:	R\$ 6,96
				Total Simples:	R\$ 33,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 33,98

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timbó Magalhães
CPF: 007.627.633-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



9.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS				
C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m				UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	15,0930	R\$ 56,60
10498 CARPINTEIRO	H	3,7500	18,6930	R\$ 70,10
12391 PEDREIRO	H	1,4000	18,6930	R\$ 26,17
12543 SERVENTE	H	1,4000	13,9950	R\$ 19,59
Total:				R\$ 172,46

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	60,7500	R\$ 0,64
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	147,8520	R\$ 147,85
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9900	R\$ 1,70
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,5040	R\$ 0,87
11030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000	22,2030	R\$ 66,61
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	47,2500	R\$ 47,25
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	39,2220	R\$ 39,22
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2430	R\$ 1,94
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	189,7020	R\$ 189,70
11724 PREGO	KG	0,2500	13,9960	R\$ 3,50
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,2420	R\$ 7,45
Total:				R\$ 506,73

Total Simples: R\$ 679,19
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 679,19

C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	15,0930	R\$ 56,60
10498 CARPINTEIRO	H	3,7500	18,6930	R\$ 70,10
12391 PEDREIRO	H	1,4000	18,6930	R\$ 26,17
12543 SERVENTE	H	1,4000	13,9950	R\$ 19,59
Total:				R\$ 172,46

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	60,7500	R\$ 0,64
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	147,8520	R\$ 147,85
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9900	R\$ 1,70
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,5040	R\$ 0,87
11030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000	22,2030	R\$ 66,61
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	47,2500	R\$ 47,25
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	39,2220	R\$ 39,22
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2430	R\$ 1,94
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,0000	251,7300	R\$ 251,73
11724 PREGO	KG	0,2500	13,9960	R\$ 3,50
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,2420	R\$ 7,45
Total:				R\$ 568,76

Total Simples: R\$ 741,22
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 741,22

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAIDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLAINE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAIDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C4518 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				M2	
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	317,0250	R\$ 317,03
				Total:	R\$ 317,03
				Total Simples:	R\$ 317,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 317,03

C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO				M2	
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	1,0000	18,6930	R\$ 18,69
12391	PEDREIRO	H	0,3500	18,6930	R\$ 6,54
12543	SERVENTE	H	0,2500	13,9950	R\$ 3,50
				Total:	R\$ 28,73
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	67,2480	R\$ 0,03
10208	BATENTE DE FERRO	M	1,3000	17,7570	R\$ 23,08
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5040	R\$ 0,08
11168	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,3300	20,4030	R\$ 6,73
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,0000	107,8200	R\$ 107,82
				Total:	R\$ 137,74
				Total Simples:	R\$ 166,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 166,47

C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO				M2	
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	1,0000	18,6930	R\$ 18,69
12391	PEDREIRO	H	0,3500	18,6930	R\$ 6,54
12543	SERVENTE	H	0,2500	13,9950	R\$ 3,50
				Total:	R\$ 28,73
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0010	67,2480	R\$ 0,07
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5040	R\$ 0,08
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	1,0000	317,2050	R\$ 317,21
				Total:	R\$ 317,36
				Total Simples:	R\$ 346,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 346,09

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jefferson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GILMAE SIMÕES CAMPOS, DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)				CJ
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3500	15,0930	R\$ 5,28
10498	CARPINTEIRO	H	0,3500	18,6930	R\$ 6,54
				Total:	R\$ 11,82
MATERIAIS					
11724	PREGO	KG	0,1000	13,9660	R\$ 1,40
10268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,2000	4,0660	R\$ 21,25
				Total:	R\$ 22,65
				Total Simples:	R\$ 34,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 34,47

10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4000	15,0930	R\$ 6,04
12320	ENCANADOR	H	0,4000	18,2880	R\$ 7,32
				Total:	R\$ 13,36
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	40,6440	R\$ 0,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	35,2980	R\$ 0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,6000	2,6910	R\$ 4,31
				Total:	R\$ 4,35
				Total Simples:	R\$ 17,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 17,71

C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500	15,0930	R\$ 6,79
12320	ENCANADOR	H	0,4500	18,2880	R\$ 8,23
				Total:	R\$ 15,02
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0011	40,6440	R\$ 0,04
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005	35,2980	R\$ 0,02
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,5000	6,0390	R\$ 9,06
				Total:	R\$ 9,12
				Total Simples:	R\$ 24,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 24,14

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisvalva Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalva Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GILVANE SIMÕES CAMPOS, DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C2628		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")		M
MAO DE OBRA				
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6000	15,0930 R\$ 9,06
12320	ENCANADOR	H	0,6000	18,2880 R\$ 10,97
				Total: R\$ 20,03
MATERIAIS				
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0017	40,6440 R\$ 0,07
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0007	35,2980 R\$ 0,02
1203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	M	1,4000	10,0710 R\$ 14,10
				Total: R\$ 14,19
Total Simples:				R\$ 34,22
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 34,22

C2627		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")		M
MAO DE OBRA				
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	15,0930 R\$ 7,55
12320	ENCANADOR	H	0,5000	18,2880 R\$ 9,14
				Total: R\$ 16,69
MATERIAIS				
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0012	40,6440 R\$ 0,05
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005	35,2980 R\$ 0,02
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	M	1,5000	8,7930 R\$ 13,19
				Total: R\$ 13,26
Total Simples:				R\$ 29,95
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 29,95

C2506		TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"		UN
MAO DE OBRA				
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	15,0930 R\$ 7,55
12320	ENCANADOR	H	0,2500	18,2880 R\$ 4,57
				Total: R\$ 12,12
MATERIAIS				
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,2520 R\$ 0,25
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,0000	12,6900 R\$ 12,69
				Total: R\$ 12,94
Total Simples:				R\$ 25,06
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 25,06

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jarbers de Timó Magalhães
CPF: 817.827.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAIDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISKANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAIDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H 1,5000 16,7700 R\$ 25,16
12320	ENCANADOR	H 1,5000 18,2880 R\$ 27,43
		Total: R\$ 52,59
MATERIAIS		
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN 1,0000 84,3390 R\$ 84,34
1091	ENGATE CROMADO	UN 1,0000 15,9390 R\$ 15,94
180	FITA DE VEDAÇÃO	M 0,8400 0,2520 R\$ 0,21
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN 1,0000 116,1000 R\$ 116,10
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/AVATORIO 1/2"	UN 1,0000 69,5970 R\$ 69,60
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN 1,0000 13,4910 R\$ 13,49
		Total: R\$ 299,68
		Total Simples: R\$ 352,27
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 352,27

C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
12391	PEDREIRO	H 0,5000 18,6930 R\$ 9,35
		Total: R\$ 9,35
MATERIAIS		
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN 1,0000 28,6740 R\$ 28,67
		Total: R\$ 28,67
		Total Simples: R\$ 38,02
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 38,02

C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
12391	PEDREIRO	H 0,5000 18,6930 R\$ 9,35
		Total: R\$ 9,35
MATERIAIS		
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN 1,0000 30,9600 R\$ 30,96
		Total: R\$ 30,96
		Total Simples: R\$ 40,31
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 40,31

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 811.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,2000	18,6930	R\$ 22,43
12543	SERVENTE	H	2,0000	13,9950	R\$ 27,99
				Total:	R\$ 50,42
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	67,2480	R\$ 0,54
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,5040	R\$ 1,61
12543	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000	241,6680	R\$ 241,67
				Total:	R\$ 243,82
				Total Simples:	R\$ 294,24
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 294,24

C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10152	AZULEJISTA	H	1,1000	18,6930	R\$ 20,56
12543	SERVENTE	H	1,1000	13,9950	R\$ 15,39
				Total:	R\$ 35,95
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0010	60,7500	R\$ 0,06
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,4500	0,5040	R\$ 0,23
11711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	UN	1,0000	21,7260	R\$ 21,73
				Total:	R\$ 22,02
				Total Simples:	R\$ 57,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 57,97

C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10152	AZULEJISTA	H	1,0000	18,6930	R\$ 18,69
12543	SERVENTE	H	1,0000	13,9950	R\$ 14,00
				Total:	R\$ 32,69
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0010	60,7500	R\$ 0,06
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,4500	0,5040	R\$ 0,23
11839	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM	UN	1,0000	20,7360	R\$ 20,74
				Total:	R\$ 21,03
				Total Simples:	R\$ 53,72
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 53,72

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jefferson Timbo Magalhães
CPF: 17.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	15,0930	R\$ 30,19
12320	ENCANADOR	H	2,0000	18,2880	R\$ 36,58
				Total:	R\$ 66,77
MATERIAIS					
10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	133,6500	R\$ 133,65
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	188,5320	R\$ 188,53
10948	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	22,4550	R\$ 22,46
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,9390	R\$ 15,94
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,9050	R\$ 4,91
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2520	R\$ 0,14
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	6,7500	R\$ 13,50
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	26,0560	R\$ 26,06
				Total:	R\$ 405,19
				Total Simples:	R\$ 471,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 471,96

C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS				UN
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2	UN	1,0000	69,5970	R\$ 69,60
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	116,1000	R\$ 116,10
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,9390	R\$ 15,94
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2520	R\$ 0,21
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	6,7500	R\$ 13,50
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	13,4910	R\$ 13,49
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	87,2190	R\$ 87,22
				Total:	R\$ 316,06
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	15,0930	R\$ 41,51
12320	ENCANADOR	H	2,7500	18,2880	R\$ 50,29
				Total:	R\$ 91,80
				Total Simples:	R\$ 407,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 407,86

C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5400	15,0930	R\$ 8,15
12320	ENCANADOR	H	0,5400	18,2880	R\$ 9,88
				Total:	R\$ 18,03
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,2520	R\$ 0,30
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1,0000	32,7330	R\$ 32,73
				Total:	R\$ 33,03
				Total Simples:	R\$ 51,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 51,06

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerbeir Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'água, Hidrolândia - CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE

C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2')				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8500	15,0930	R\$ 12,83
12320	ENCANADOR	H	0,8500	18,2880	R\$ 15,54
				Total:	R\$ 28,37
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,2600	0,2520	R\$ 0,57
12302	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2)	UN	1,0000	78,4440	R\$ 78,44
				Total:	R\$ 79,01
				Total Simples:	R\$ 107,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 107,38

C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4') - JUNTA C/ANÉIS				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	15,0930	R\$ 7,85
12320	ENCANADOR	H	0,5200	18,2880	R\$ 9,51
				Total:	R\$ 17,36
MATERIAIS					
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	0,3300	2,3040	R\$ 0,76
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0230	37,1970	R\$ 0,86
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100	9,7560	R\$ 9,85
				Total:	R\$ 11,47
				Total Simples:	R\$ 28,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 28,83

C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2')				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	15,0930	R\$ 4,53
12320	ENCANADOR	H	0,3000	18,2880	R\$ 5,49
				Total:	R\$ 10,02
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	40,6440	R\$ 0,30
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	35,2980	R\$ 0,39
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)	M	1,0100	5,9850	R\$ 6,04
				Total:	R\$ 6,73
				Total Simples:	R\$ 16,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 16,75

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Werberson Timbo Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 -
 Caixa D'água, Hidrolândia-CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GISLAINE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2400	15,0930	R\$ 3,62
12320	ENCANADOR	H	0,2400	18,2880	R\$ 4,39
				Total:	R\$ 8,01
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	40,6440	R\$ 0,20
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	35,2980	R\$ 0,26
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,0100	3,5190	R\$ 3,55
				Total:	R\$ 4,01
				Total Simples:	R\$ 12,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 12,02

C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2900	15,0930	R\$ 4,38
12320	ENCANADOR	H	0,2900	18,2880	R\$ 5,30
				Total:	R\$ 9,68
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0225	40,6440	R\$ 0,91
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0330	35,2980	R\$ 1,16
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	UN	1,0000	4,7340	R\$ 4,73
				Total:	R\$ 6,80
				Total Simples:	R\$ 16,48
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 16,48

C2358	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2900	15,0930	R\$ 4,38
12320	ENCANADOR	H	0,2900	18,2880	R\$ 5,30
				Total:	R\$ 9,68
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	40,6440	R\$ 0,61
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0225	35,2980	R\$ 0,79
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,1510	R\$ 2,15
				Total:	R\$ 3,55
				Total Simples:	R\$ 13,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 13,23

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'água, Hidrolândia - Ceará
CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465
E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E E F. PROFESSORA ALAIDE BARROSO NUNES E E E I.F. IRMÃ GISLAINE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C E B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E E F ALAIDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	Nº	UN
MAO DE OBRA			
		Unidade	Preço
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500 15,0930 R\$ 6,79
12320	ENCANADOR	H	0,4500 18,2880 R\$ 8,23
		Total:	R\$ 15,02
MATERIAIS			
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500 40,6440 R\$ 2,03
10282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000 5,5440 R\$ 5,54
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800 35,2980 R\$ 2,82
		Total:	R\$ 10,39
		Total Simples:	R\$ 25,41
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 25,41

C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN
MAO DE OBRA		
		Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H 0,2800 15,0930 R\$ 4,23
12320	ENCANADOR	H 0,2800 18,2880 R\$ 5,12
		Total: R\$ 9,35
MATERIAIS		
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG 0,0150 40,6440 R\$ 0,61
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN 1,0000 1,6740 R\$ 1,67
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L 0,0220 35,2980 R\$ 0,78
		Total: R\$ 3,06
		Total Simples: R\$ 12,41
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 12,41

C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN
MAO DE OBRA		
		Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H 0,2800 15,0930 R\$ 4,23
12320	ENCANADOR	H 0,2800 18,2880 R\$ 5,12
		Total: R\$ 9,35
MATERIAIS		
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG 0,0100 40,6440 R\$ 0,41
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN 1,0000 1,2510 R\$ 1,25
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L 0,0150 35,2980 R\$ 0,53
		Total: R\$ 2,19
		Total Simples: R\$ 11,54
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 11,54

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felismina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GILMENE SIMÕES CAMPOS E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	15,0930	R\$ 4,53
12320	ENCANADOR	H	0,3000	18,2880	R\$ 5,49
				Total:	R\$ 10,02
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0280	40,6440	R\$ 1,14
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430	35,2980	R\$ 1,52
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,0000	0,6930	R\$ 0,69
				Total:	R\$ 3,35
Total Simples:				R\$	13,37
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor BDI:				R\$	-
Valor Geral:				R\$	13,37

C4380	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4200	15,0930	R\$ 6,34
12320	ENCANADOR	H	0,4200	18,2880	R\$ 7,68
				Total:	R\$ 14,02
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0420	40,6440	R\$ 1,71
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0630	35,2980	R\$ 2,22
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN	1,0000	5,5080	R\$ 5,51
				Total:	R\$ 9,44
Total Simples:				R\$	23,46
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor BDI:				R\$	-
Valor Geral:				R\$	23,46

C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	15,0930	R\$ 4,53
12320	ENCANADOR	H	0,3000	18,2880	R\$ 5,49
				Total:	R\$ 10,02
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0300	40,6440	R\$ 1,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0470	35,2980	R\$ 1,66
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	UN	1,0000	2,0880	R\$ 2,09
				Total:	R\$ 4,97
Total Simples:				R\$	14,99
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor BDI:				R\$	-
Valor Geral:				R\$	14,99

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Rafael Jerbers de Azevedo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rosa Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'água, Hidrolândia - Ceará

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAIDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GILIANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAIDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6050	15,0930	R\$ 9,13
10498	CARPINTEIRO	H	0,6050	18,6930	R\$ 11,31
12391	PEDREIRO	H	3,2000	18,6930	R\$ 59,82
12543	SERVENTE	H	5,8500	13,9950	R\$ 81,87
				Total:	R\$ 162,13
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	9,0450	R\$ 0,20
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1050	60,7500	R\$ 6,38
10169	AÇO CA-60	KG	1,7500	7,4520	R\$ 13,04
10441	CAL HIDRATADA	KG	5,4600	0,9900	R\$ 5,41
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1050	27,2970	R\$ 2,87
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	28,5000	0,5040	R\$ 14,36
11605	PEDRISCO	M3	0,0420	66,5100	R\$ 2,79
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	108,5000	0,5220	R\$ 56,64
12205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	M	0,4000	28,4760	R\$ 11,39
				Total:	R\$ 113,08
				Total Simples:	R\$ 275,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 275,21

C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2250	15,0930	R\$ 3,40
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1850	15,0930	R\$ 17,89
10021	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2250	18,6930	R\$ 4,21
10498	CARPINTEIRO	H	1,1850	18,6930	R\$ 22,15
12391	PEDREIRO	H	6,4910	18,6930	R\$ 121,34
12543	SERVENTE	H	12,9510	13,9950	R\$ 181,25
				Total:	R\$ 350,24
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440	9,0450	R\$ 0,40
10109	AREIA MEDIA	M3	0,2750	60,7500	R\$ 16,71
10169	AÇO CA-60	KG	2,5820	7,4520	R\$ 19,24
10280	BRITA	M3	0,1080	68,5710	R\$ 7,41
10441	CAL HIDRATADA	KG	19,9100	0,9900	R\$ 19,71
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	27,2970	R\$ 5,46
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	63,8450	0,5040	R\$ 32,18
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590	9,0090	R\$ 0,53
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	305,2800	0,5220	R\$ 159,36
				Total:	R\$ 261,00
				Total Simples:	R\$ 611,24
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 611,24

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	15,0930	R\$ 7,55
12320	ENCANADOR	H	0,5000	18,2880	R\$ 9,14
					Total: R\$ 16,69
MATERIAIS					
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	27,0000	R\$ 27,00
					Total: R\$ 27,00
					Total Simples: R\$ 43,69
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 43,69

C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	15,0930	R\$ 7,55
12320	ENCANADOR	H	0,5000	18,2880	R\$ 9,14
					Total: R\$ 16,69
MATERIAIS					
19410	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	36,5040	R\$ 36,50
					Total: R\$ 36,50
					Total Simples: R\$ 53,19
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 53,19

C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600	15,0930	R\$ 6,94
12320	ENCANADOR	H	0,4600	18,2880	R\$ 8,41
					Total: R\$ 15,35
MATERIAIS					
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	2,0000	2,6910	R\$ 5,38
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	UN	1,0000	1,6560	R\$ 1,66
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000	10,8450	R\$ 10,85
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0560	37,1970	R\$ 2,08
					Total: R\$ 19,97
					Total Simples: R\$ 35,32
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 35,32

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Werberston Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felismina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

em nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLAINE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C1570	JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H 0,4600 15,0930 R\$ 6,94
12320	ENCANADOR	H 0,4600 18,2880 R\$ 8,41
		Total: R\$ 15,35
MATERIAIS		
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN 4,0000 2,6910 R\$ 10,76
10323	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 100MM	UN 1,0000 26,2890 R\$ 26,29
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG 0,0920 37,1970 R\$ 3,42
		Total: R\$ 40,47
		Total Simples: R\$ 55,82
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 55,82

C2685	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H 2,0000 15,0930 R\$ 30,19
12320	ENCANADOR	H 2,0000 18,2880 R\$ 36,58
		Total: R\$ 66,77
MATERIAIS		
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M 1,8800 0,2520 R\$ 0,47
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	M 0,6000 44,3250 R\$ 26,60
12266	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2"	UN 1,0000 195,2550 R\$ 195,26
		Total: R\$ 222,33
		Total Simples: R\$ 289,10
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 289,10

C302	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H 4,0000 15,0930 R\$ 60,37
12320	ENCANADOR	H 4,0000 18,2880 R\$ 73,15
12391	PEDREIRO	H 2,5000 18,6930 R\$ 46,73
12543	SERVENTE	H 2,5000 15,5500 R\$ 38,88
		Total: R\$ 219,13
MATERIAIS		
10108	AREIA GROSSA	M3 0,0300 67,2480 R\$ 2,02
10169	AÇO CA-60	KG 1,1400 7,4520 R\$ 8,50
10805	CIMENTO PORTLAND	KG 16,3800 0,5040 R\$ 8,26
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M 2,2600 0,2520 R\$ 0,57
11605	PEDRISCO	M3 0,0400 66,5100 R\$ 2,66
11648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	UN 1,0000 403,3710 R\$ 403,37
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN 2,0000 147,6990 R\$ 295,40
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN 2,0000 77,9680 R\$ 155,74
12266	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 1 1/2" X 3/4"	UN 2,0000 32,4990 R\$ 65,00
		Total: R\$ 941,52
		Total Simples: R\$ 1.160,65
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 1.160,65

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Anderson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felismina Mourão da Rocha 3, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"				UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	15,0930	R\$ 2,26
12312	ELETRICISTA	H	0,1500	18,6930	R\$ 2,80
				Total:	R\$ 5,06

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,5750	R\$ 1,58
				Total:	R\$ 1,58
				Total Simples:	R\$ 6,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 6,64

C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2				M
-------	-----------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1600	15,0930	R\$ 2,41
12312	ELETRICISTA	H	0,1600	18,6930	R\$ 2,99
				Total:	R\$ 5,40

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	1,0200	8,0190	R\$ 8,18
				Total:	R\$ 8,18
				Total Simples:	R\$ 13,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 13,58

C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2				M
-------	--------------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1000	15,0930	R\$ 1,51
12312	ELETRICISTA	H	0,1000	18,6930	R\$ 1,87
				Total:	R\$ 3,38

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	M	1,0200	0,7650	R\$ 0,78
				Total:	R\$ 0,78
				Total Simples:	R\$ 4,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 4,16

C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2				M
-------	--------------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	15,0930	R\$ 1,66
12312	ELETRICISTA	H	0,1100	18,6930	R\$ 2,06
				Total:	R\$ 3,72

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	1,0200	1,2240	R\$ 1,25
				Total:	R\$ 1,25
				Total Simples:	R\$ 4,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 4,97

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAIDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SOARES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAIDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE

C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1300	15,0930	R\$ 1,96
12312	ELETRICISTA	H	0,1300	18,6930	R\$ 2,43
				Total:	R\$ 4,39
MATERIAIS					
11174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	M	1,0200	2,8890	R\$ 2,95
				Total:	R\$ 2,95
				Total Simples:	R\$ 7,34
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 7,34
C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1200	15,0930	R\$ 1,81
12312	ELETRICISTA	H	0,1200	18,6930	R\$ 2,24
				Total:	R\$ 4,05
MATERIAIS					
11173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	M	1,0200	2,0880	R\$ 2,13
				Total:	R\$ 2,13
				Total Simples:	R\$ 6,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 6,18
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	15,0930	R\$ 3,17
12312	ELETRICISTA	H	0,2100	18,6930	R\$ 3,93
				Total:	R\$ 7,10
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	6,8400	R\$ 6,84
				Total:	R\$ 6,84
				Total Simples:	R\$ 13,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 13,94
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700	15,0930	R\$ 5,58
12312	ELETRICISTA	H	0,3700	18,6930	R\$ 6,92
				Total:	R\$ 12,50
MATERIAIS					
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	12,0780	R\$ 12,08
				Total:	R\$ 12,08
				Total Simples:	R\$ 24,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 24,58

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jefferson Timbó Magalhães
CPF: 17.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE



C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN
MAO DE OBRA		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,5300 15,0930 R\$ 8,00
12312	ELETRICISTA	H 0,5300 18,6930 R\$ 9,91
		Total: R\$ 17,91
MATERIAIS		
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN 1,0000 16,7850 R\$ 16,79
		Total: R\$ 16,79
		Total Simples: R\$ 34,70
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 34,70
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN
MAO DE OBRA		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,3700 15,0930 R\$ 5,58
12312	ELETRICISTA	H 0,3700 18,6930 R\$ 6,92
		Total: R\$ 12,50
MATERIAIS		
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV	UN 1,0000 14,8320 R\$ 14,83
		Total: R\$ 14,83
		Total Simples: R\$ 27,33
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 27,33
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN
MAO DE OBRA		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,2900 15,0930 R\$ 4,38
12312	ELETRICISTA	H 0,2900 18,6930 R\$ 5,42
		Total: R\$ 9,80
MATERIAIS		
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN 1,0000 7,5780 R\$ 7,58
		Total: R\$ 7,58
		Total Simples: R\$ 17,38
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 17,38
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN
MAO DE OBRA		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,2900 15,0930 R\$ 4,38
12312	ELETRICISTA	H 0,2900 18,6930 R\$ 5,42
		Total: R\$ 9,80
MATERIAIS		
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN 1,0000 2,8260 R\$ 2,83
19107	SUPORE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"x2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN 1,0000 0,9180 R\$ 0,92
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN 2,0000 3,9420 R\$ 7,88
		Total: R\$ 11,63
		Total Simples: R\$ 21,43
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 21,43

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Aguiar Timóteo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE

C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	15,0930	R\$ 4,53
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	18,6930	R\$ 5,61
				Total:	R\$ 10,14
MATERIAIS					
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	8,5500	R\$ 8,55
				Total:	R\$ 8,55
				Total Simples:	R\$ 18,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 18,69

C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	15,0930	R\$ 4,53
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	18,6930	R\$ 5,61
				Total:	R\$ 10,14
MATERIAIS					
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	8,5500	R\$ 8,55
				Total:	R\$ 8,55
				Total Simples:	R\$ 18,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 18,69

C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	15,0930	R\$ 4,53
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	18,6930	R\$ 5,61
				Total:	R\$ 10,14
MATERIAIS					
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000	8,5500	R\$ 8,55
				Total:	R\$ 8,55
				Total Simples:	R\$ 18,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 18,69

C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	15,0930	R\$ 4,53
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	18,6930	R\$ 5,61
				Total:	R\$ 10,14
MATERIAIS					
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,0000	14,3370	R\$ 14,34
				Total:	R\$ 14,34
				Total Simples:	R\$ 24,48
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 24,48

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Prefeitura Municipal de Tianguá
 2.399
 Nº 8

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP 01/2022 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: E.E.F. PROFESSORA ALAÍDE BARROSO NUNES E E.E.I.F. IRMÃ GISLANE SIMÕES CAMPOS, E DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA C.E.B. MARCELLA MARIA TERCEIRO BENTO GUASQUE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E.E.F. ALAÍDE BARROSO

LOCAL: BAIRRO FREI GALVÃO - TIANGUÁ-CE

C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V				UN
-------	--	--	--	--	----

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	107,1900	R\$ 107,19
					Total: R\$ 107,19
					Total Simples: R\$ 107,19
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 107,19

C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA				UN
-------	------------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,6000	15,0930	R\$ 9,06
12312	ELETRICISTA	H	0,6000	18,6930	R\$ 11,22
					Total: R\$ 20,28
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,0000	188,6490	R\$ 188,65
					Total: R\$ 188,65
					Total Simples: R\$ 208,93
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 208,93

C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA				M
-------	------------------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	15,0930	R\$ 12,07
					Total: R\$ 12,07
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,5480	R\$ 1,55
					Total: R\$ 1,55
					Total Simples: R\$ 13,62
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 13,62

C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W				UN
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	15,0930	R\$ 7,55
12312	ELETRICISTA	H	1,0000	18,6930	R\$ 18,69
					Total: R\$ 26,24
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	37,0690	R\$ 37,09
					Total: R\$ 37,09
					Total Simples: R\$ 63,33
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 63,33

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Juverson Timbo Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com