

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*de nossa marca e confiança.*

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DE SEIS SALAS NO BAIRRO PITANGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA CE, E NA VILA DO DISTRITO DE TABAINHA

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS PADRÃO

LOCAL: BAIRRO PITANGA - SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA - CEARÁ

C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN
MAO DE OBRA		
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade: H Coeficiente: 0,6009 Preço: 16,7700 R\$ 10,08
12320	ENCANADOR	H 0,6009 20,3200 R\$ 12,21
		Total R\$ 22,29
MATERIAIS		
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M 1,2000 0,2758 R\$ 0,33
12593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADA 25MM (1")	UN 1,0000 63,3749 R\$ 63,37
		Total R\$ 63,70
		<b>Total Simples: R\$ 85,99</b>
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		<b>Valor Geral: R\$ 85,99</b>

11305

C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN
MAO DE OBRA		
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade: H Coeficiente: 0,8373 Preço: 16,7700 R\$ 14,04
12320	ENCANADOR	H 0,8373 20,3200 R\$ 17,01
		Total R\$ 31,05
MATERIAIS		
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M 2,2800 0,2758 R\$ 0,62
11802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	UN 1,0000 85,8625 R\$ 85,86
		Total R\$ 86,48
		<b>Total Simples: R\$ 117,53</b>
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		<b>Valor Geral: R\$ 117,53</b>

11305

C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE CONCRETO	UN
MAO DE OBRA		
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Unidade: H Coeficiente: 0,1133 Preço: 16,7700 R\$ 1,90
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H 0,5959 16,7700 R\$ 9,99
10121	ARMADOR/FERREIRO	H 0,1133 20,7700 R\$ 2,35
10498	CARPINTEIRO	H 0,5959 20,7700 R\$ 12,38
12391	PEDREIRO	H 2,7925 20,7700 R\$ 58,00
12543	SERVENTE	H 4,6965 15,5500 R\$ 73,03
		Total R\$ 157,65
MATERIAIS		
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG 0,0220 9,8993 R\$ 0,22
10109	AREIA MEDIA	M3 0,0800 66,4875 R\$ 5,32
10169	AÇO CA 60	KG 1,3170 8,1597 R\$ 10,75
10280	BRITA	M3 0,0536 75,0472 R\$ 4,02
10441	CAL HIDRATADA	KG 6,0000 1,0835 R\$ 6,50
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1 10 X 220M)	M2 0,1000 29,8751 R\$ 2,99
10805	CIMENTO PORTLAND	KG 18,0000 0,5516 R\$ 9,93
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M 0,0300 9,8599 R\$ 0,30
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN 101,0000 0,5713 R\$ 57,70
		Total R\$ 97,73
		<b>Total Simples: R\$ 255,38</b>
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		<b>Valor Geral: R\$ 255,38</b>

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerbetson Timó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

em nossa marca e confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DE SEIS SALAS, NO BAIRRO PITANGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE E NA VILA DO DISTRITO DE TABAÍHA

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS PADRÃO

LOCAL: BAIRRO PITANGA - SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA - CEARÁ

C1436	GRELHA DE FERRO P/ CAIXAS E CAIXAS				M2
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,4775	20,7700	R\$ 30,59
12543	SFRVENTE	H	1,4775	15,5500	R\$ 22,38
				Total	R\$ 53,67
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0100	73,5992	R\$ 0,74
441	CAL HIDRATADA	KG	1,0000	1,0835	R\$ 1,08
0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,5516	R\$ 2,10
11223	GRADIL DE FERRO	M2	1,0500	97,1309	R\$ 101,99
				Total	R\$ 105,91
				Total Simples:	R\$ 159,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 159,58

C2594	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA CANEIS				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5122	16,7700	R\$ 8,59
12320	ENCANADOR	H	0,5122	20,3200	R\$ 10,41
				Total	R\$ 19,00
MATERIAIS					
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	0,3300	2,5216	R\$ 0,83
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0230	40,7101	R\$ 0,94
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	10,6774	R\$ 10,78
				Total	R\$ 12,55
				Total Simples:	R\$ 31,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 31,55

C2596	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2955	16,7700	R\$ 4,96
12320	ENCANADOR	H	0,2955	20,3200	R\$ 6,00
				Total	R\$ 10,96
MATERIAIS					
10025	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	44,4826	R\$ 0,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	38,6317	R\$ 0,42
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100	6,5404	R\$ 6,61
				Total	R\$ 7,36
				Total Simples:	R\$ 18,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 18,32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felismina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
022252

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 027022-SEMLD

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DE SEIS SALAS, NO BAIRRO PITANGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE E NA VILA DO DISTRITO DE TABAINHÁ.

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS PADRÃO

LOCAL: BAIRRO PITANGA - SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

C4823	TERMINAL DL VENTILACAO PVC 75 MM				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0887	16,7700	R\$ 1,49
12320	ENCANADOR	H	0,0887	20,3200	R\$ 1,80
				Total	R\$ 3,29
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	44,4826	R\$ 1,51
10028	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	38,6317	R\$ 2,01
10051	TERMINAL DL VENTILACAO 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	8,3233	R\$ 8,32
				Total	R\$ 11,84
				Total Simples	R\$ 15,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 15,13

C2599	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") JUNTA C/ANEIS				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4728	16,7700	R\$ 7,93
12320	ENCANADOR	H	0,4728	20,3200	R\$ 9,61
				Total	R\$ 17,54
MATERIAIS					
10081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	UN	0,3300	2,3148	R\$ 0,76
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0150	40,7101	R\$ 0,61
2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M	1,0100	9,4462	R\$ 9,54
				Total	R\$ 10,91
				Total Simples:	R\$ 28,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 28,45

C2600	TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5910	16,7700	R\$ 9,91
12320	ENCANADOR	H	0,5910	20,3200	R\$ 12,01
				Total	R\$ 21,92
MATERIAIS					
2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	M	1,0100	27,3141	R\$ 27,59
				Total	R\$ 27,59
				Total Simples:	R\$ 49,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 49,51

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jefferson Timó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DE SEIS SALAS, NO BAIRRO PITANGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE, E NA VII A DO DISTRITO DE TABAÍHA

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS PADRÃO

LOCAL: BAIRRO PITANGA - SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA - CEARÁ

C2585	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2364	16,7700	R\$ 3,96
12320	ENCANADOR	H	0,2364	20,3200	R\$ 4,80
				Total	R\$ 8,76
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	44,4826	R\$ 0,22
588	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	38,6317	R\$ 0,29
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5688)	M	1,0100	3,8514	R\$ 3,89
				Total	R\$ 4,40
				Total Simples:	R\$ 13,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 13,16

C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM(2")-JUNTAS SOLD				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2857	16,7700	R\$ 4,79
12320	ENCANADOR	H	0,2857	20,3200	R\$ 5,80
				Total	R\$ 10,59
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0225	44,4826	R\$ 1,00
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0330	38,6317	R\$ 1,27
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	UN	1,0000	5,1910	R\$ 5,19
				Total	R\$ 7,46
				Total Simples:	R\$ 18,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 18,05

C2358	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") JUNTAS SOLD				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2857	16,7700	R\$ 4,79
12320	ENCANADOR	H	0,2857	20,3200	R\$ 5,80
				Total	R\$ 10,59
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,4826	R\$ 0,67
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0225	38,6317	R\$ 0,87
2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,3640	R\$ 2,36
				Total	R\$ 3,90
				Total Simples:	R\$ 14,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 14,49

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbo Magalhães  
CPF: 817.627.533-20  
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-CE  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*de nossa marca e a confiança.*

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DE SEIS SALAS, NO BAIRRO PITANGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE, E NA VILA DO DISTRITO DE TABAÍHA

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS PADRÃO

LOCAL: BAIRRO PITANGA - SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA - CEARÁ

C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4433	16,7700	R\$ 7,43
12320	ENCANADOR	H	0,4433	20,3200	R\$ 9,01
				Total	R\$ 16,44
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	44,4826	R\$ 2,22
32	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,0676	R\$ 6,07
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	38,6317	R\$ 3,09
				Total	R\$ 11,38
				Total Simples	R\$ 27,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 27,82

C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2758	16,7700	R\$ 4,63
12320	ENCANADOR	H	0,2758	20,3200	R\$ 5,60
				Total	R\$ 10,23
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,4826	R\$ 0,67
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8321	R\$ 1,83
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	38,6317	R\$ 0,85
				Total	R\$ 3,35
				Total Simples	R\$ 13,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 13,58

C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2758	16,7700	R\$ 4,63
12320	ENCANADOR	H	0,2758	20,3200	R\$ 5,60
				Total	R\$ 10,23
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	44,4826	R\$ 0,44
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,3692	R\$ 1,37
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	38,6317	R\$ 0,58
				Total	R\$ 2,39
				Total Simples	R\$ 12,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 12,62

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisavina Mourao da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*de nossa marca e a confiança.*

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DE SEIS SALAS, NO BAIRRO PITANGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA, CE, E NA VILA DO DISTRITO DE TABAÍHA.

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS PADRÃO

LOCAL: BAIRRO PITANGA - SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA - CEARÁ

C4388		JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")			UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,2955	16.7700	R\$ 4,96
		H	0,2955	20.3200	R\$ 6,00
				Total	R\$ 10,96
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0260	44.4826	R\$ 1,25
888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430	38.6317	R\$ 1,66
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,0000	0,7585	R\$ 0,76
				Total	R\$ 3,67
				Total Simples:	R\$ 14,63
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 14,63

C4390		JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")			UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,4137	16.7700	R\$ 6,94
		H	0,4137	20.3200	R\$ 8,41
				Total	R\$ 15,35
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0420	44.4826	R\$ 1,87
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0630	38.6317	R\$ 2,43
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN	1,0000	6,0361	R\$ 6,04
				Total	R\$ 10,34
				Total Simples:	R\$ 25,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 25,69

C4389		JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")			UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,3546	16.7700	R\$ 5,95
		H	0,3546	20.3200	R\$ 7,21
				Total	R\$ 13,16
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	44.4826	R\$ 1,51
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	38.6317	R\$ 2,01
18241	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm	UN	1,0000	5,4077	R\$ 5,41
				Total	R\$ 8,93
				Total Simples:	R\$ 22,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 22,09

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberston Timbo Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

em nossa marca e confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 072022-SEMLD

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DE SEIS SALAS, NO BAIRRO PITANGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE, E NA VILA DO DISTRITO DE TABAÍHA

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS PADRÃO

LOCAL: BAIRRO PITANGA - SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")				UN
MÃO DE OBRA					
		Unidade:	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2955	16,7700	R\$ 4,96
12326	ENCANADOR	H	0,2955	20,3200	R\$ 6,00
				Total:	R\$ 10,96
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0300	44,4826	R\$ 1,33
10088	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0470	38,6317	R\$ 1,82
10035	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	UN	1,0000	2,2951	R\$ 2,30
				Total:	R\$ 5,45
				Total Simples:	R\$ 16,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 16,41

C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA				UN
MÃO DE OBRA					
		Unidade:	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5959	16,7700	R\$ 9,99
10498	CARPINTEIRO	H	0,5959	20,7700	R\$ 12,38
12391	PEDREIRO	H	3,1520	20,7700	R\$ 65,47
12543	SERVENTE	H	5,7623	15,5500	R\$ 89,60
				Total:	R\$ 177,44
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0,0220	9,8993	R\$ 0,22
10109	AREIA MEDIA	M3	0,105	66,4875	R\$ 6,97
10169	AÇO CA 60	KG	1,7500	8,1558	R\$ 14,27
10441	CAL HIDRATADA	KG	5,4600	1,3835	R\$ 5,92
10529	CHAPA COMPENSADO REFINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,1050	29,8751	R\$ 3,14
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	28,5000	0,5516	R\$ 15,72
11605	PEDRISCO	M3	0,0420	72,7915	R\$ 3,05
12082	TUJO MACIÇO COMUM	UN	108,5000	0,5713	R\$ 61,99
12205	TUBO PVC SOLDAVEL DE 75MM (2 1/2")	M	0,4000	31,1654	R\$ 12,47
				Total:	R\$ 123,76
				Total Simples:	R\$ 301,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 301,20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jeiberson Timbo Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80


# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DE SEIS SALAS, NO BAIRRO PITANGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE, NA VILA DO DISTRITO DE TABAÍHA.

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS PADRÃO

LOCAL: BAIRRO PITANGA - SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CEARÁ

C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H 0,2216 16,7700 R\$ 3,72
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H 1,1672 16,7700 R\$ 19,57
10121	ARMADOR/FERREIRO	H 0,2216 20,7700 R\$ 4,60
10498	CARPINTEIRO	H 1,1672 20,7700 R\$ 24,24
12391	PEDREIRO	H 6,3936 20,7700 R\$ 132,80
543	SERVENTE	H 12,7567 15,5500 R\$ 198,37
		Total: R\$ 383,30
MATERIAIS		
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG 0,0440 9,8993 R\$ 0,44
10109	AREIA MEDIA	M3 0,275 66,4875 R\$ 18,29
10169	AÇO CA-60	KG 2,5820 8,1558 R\$ 21,06
10280	BRITA	M3 0,1080 75,0472 R\$ 8,11
10441	CAL HIDRATADA	KG 19,9100 1,0835 R\$ 21,57
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2 0,2000 29,8751 R\$ 5,98
10805	CIMENTO PORTLAND	KG 63,8450 0,5516 R\$ 35,22
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M 0,0590 9,8599 R\$ 0,58
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN 305,2800 0,5713 R\$ 174,41
		Total: R\$ 285,66
		Total Simples: R\$ 668,96
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 668,96

C0634	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H 0,4068 16,7700 R\$ 6,82
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H 1,9306 16,7700 R\$ 32,38
10121	ARMADOR/FERREIRO	H 0,4063 20,7700 R\$ 8,44
10498	CARPINTEIRO	H 1,9306 20,7700 R\$ 40,10
12391	PEDREIRO	H 5,1328 20,7700 R\$ 106,61
12543	SERVENTE	H 9,2797 15,5500 R\$ 144,30
		Total: R\$ 338,65
MATERIAIS		
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG 0,0720 9,8993 R\$ 0,71
10109	AREIA MEDIA	M3 0,1634 66,4875 R\$ 10,86
10169	AÇO CA-60	KG 4,2680 8,1558 R\$ 34,81
10280	BRITA	M3 0,1522 75,0472 R\$ 11,42
10441	CAL HIDRATADA	KG 10,0000 1,0835 R\$ 10,84
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2 0,3240 29,8751 R\$ 9,68
10805	CIMENTO PORTLAND	KG 39,0000 0,5516 R\$ 21,51
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M 0,0970 9,8599 R\$ 0,96
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN 181,0000 0,5713 R\$ 103,41
		Total: R\$ 204,20
		Total Simples: R\$ 542,85
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 542,85

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jefferson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisvalva Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80



# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca e a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

H313

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DE SEIS SALAS, NO BAIRRO PITANGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA, CE, E NA VILA DO DISTRITO DE TABAÍHA

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS PADRÃO

LOCAL: BAIRRO PITANGA - SLDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUA - CEARÁ

C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,4925	16,7700	R\$ 8,26
		H	0,4925	20,3200	R\$ 10,01
				Total	R\$ 18,27
MATERIAIS					
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	29,5500	R\$ 29,55
				Total	R\$ 29,55
				Total Simples	R\$ 47,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 47,82

C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,4925	16,7700	R\$ 8,26
		H	0,4925	20,3200	R\$ 10,01
				Total	R\$ 18,27
MATERIAIS					
19410	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	39,9516	R\$ 39,95
				Total	R\$ 39,95
				Total Simples	R\$ 58,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 58,22

C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/LSGOTO 100X50mm (4"X2")-CANÉIS				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,4531	16,7700	R\$ 7,60
		H	0,4531	20,3200	R\$ 9,21
				Total	R\$ 16,81
MATERIAIS					
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	2,0000	2,9452	R\$ 5,89
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	UN	1,0000	1,8124	R\$ 1,81
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000	11,8791	R\$ 11,88
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0560	40,7101	R\$ 2,28
				Total	R\$ 21,86
				Total Simples	R\$ 38,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 38,67

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jamerson Timbo Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80