



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação de Tianguá/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE TURÍSTICO TARCÍSIO AZEVEDO, NO BAIRRO LAURÃO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços do objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA - Nº 2022.05.27.1**, pelo preço global de **R\$ 145.454,16 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dezasseis Centavos)**, com prazo de vigência do contrato de **12(doze) meses** e prazo de execução de **02 (Dois) meses**, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-Financeiro.

Proponente: Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli
Endereço: Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
CNPJ: 07.191.777/0001-20
Dados Bancários: Banco: Santander 033; Agência bancária: 4410; Conta Corrente: 13000197.0
E-mail: lexonn@outlook.com
Telefone: (88) 9 9912-9974

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jorge Luiz Medeiro de Araújo, Carteira de Identidade nº 200103078817 expedida em 24/06/2019, Órgão Expedidor SSPDS/CE e CPF nº 988.143.703-20 como representante legal desta empresa.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Morada Nova/CE, 20 de julho de 2022.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.143.703-20
Sócio Administrador


Jorge Luiz Medeiros de Araújo
Representante Legal
CPF 988.143.703-20


Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
CPF: 016.777.084-36
REG: 211.616.400-1
CREA 341148-CE


Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
Responsável Técnico
RNP 2116164001

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA - PARQUE TURISTICO TARCISIO AZEVEDO

Orçamento						% BDI 25,08	
Código	Tipo	UND	Resumo	Quantidade	Preço (R\$)	Importância (R\$)	
REFORMA PRAÇA - TIANGUÁ - CE	Capítulo		PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA - PARQUE TURISTICO TARCISIO AZEVEDO		145.454,16	145.454,16	
1.0	Capítulo		SERVICOS PRELIMINARES		13.923,72	13.923,72	
1.1	Capítulo		SERVIÇOS PRELIMINARES		1.136,46	1.136,46	
C1937	Artigo	M2	PLACAS PADRÃO DE OBRA	6,000	189,41	1.136,46	
			1.1		1.136,46	1.136,46	
1.2	Capítulo		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		12.787,26	12.787,26	
18584	Artigo	HxMÉS	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	0,300	18.154,69	5.446,41	
18590	Artigo	HxMÉS	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	1,000	7.340,85	7.340,85	
			1.2		12.787,26	12.787,26	
			1.0		13.923,72	13.923,72	
2.0	Capítulo		CASA DA CULTURA		42.416,91	42.416,91	
2.1	Capítulo		MOVIMENTO DE TERRA		5,16	5,16	
C2784	Artigo	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	0,100	51,55	5,16	
			2.1		5,16	5,16	
2.2	Capítulo		PAREDES E PAINÉIS		2.060,54	2.060,54	
C0073	Artigo	M2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	27,540	74,82	2.060,54	
			2.2		2.060,54	2.060,54	
2.3	Capítulo		PISO		1.624,68	1.624,68	
C1611	Artigo	M2	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	9,000	47,48	427,32	
C4439	Artigo	M2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	9,000	133,04	1.197,36	
			2.3		1.624,68	1.624,68	
2.4	Capítulo		REVESTIMENTO		7.691,35	7.691,35	
C0776	Artigo	M2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	55,080	7,73	425,77	
C3409	Artigo	M2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	55,080	41,08	2.262,69	
C4445	Artigo	M2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	40,800	112,78	4.601,42	
C1123	Artigo	M2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	40,800	9,84	401,47	
			2.4		7.691,35	7.691,35	

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Jorge Luis Medeiros de Araujo
CPF: 988.441.703-20
Socio Administrador

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Ewerton Cosme de A. Gurgel
CPF: 016.777.684-36
REG: 24.616.400-1
CREA: 341148-CE



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



2.5			Capítulo	PINTURA		14.942,07	14.942,07
C1615	Artigo	M2		LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	587,620	24,24	14.243,91
C1280	Artigo	M2		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	23,100	25,93	598,98
C1279	Artigo	M2		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	2,100	47,23	99,18
2.5						14.942,07	14.942,07
2.6			Capítulo	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		2.670,74	2.670,74
C4762	Artigo	UN		CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	5,000	9,23	46,15
C1374	Artigo	M		FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	100,000	6,89	689,00
C1376	Artigo	M		FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	0,000	10,19	0,00
C1375	Artigo	M		FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	0,000	8,59	0,00
C1494	Artigo	UN		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	3,000	19,36	58,08
C1479	Artigo	UN		INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	0,000	34,15	0,00
C1489	Artigo	UN		INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	0,000	48,22	0,00
C2484	Artigo	UN		TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	6,000	24,14	144,84
C4531	Artigo	UN		DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	0,000	290,35	0,00
C1184	Artigo	M		ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	50,000	18,94	947,00
C1640	Artigo	UN		LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	3,000	86,81	260,43
C1665	Artigo	UN		LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	4,000	131,31	525,24
2.6						2.670,74	2.670,74
2.7			Capítulo	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		9.702,49	9.702,49
C0348	Artigo	UN		BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	2,000	927,38	1.854,76
C4068	Artigo	M2		BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	3,400	408,92	1.390,33
C0986	Artigo	UN		CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	2,000	486,07	972,14
C0985	Artigo	UN		CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	1,000	413,24	413,24
C2595	Artigo	M		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	6,000	16,72	100,32
C2596	Artigo	M		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	6,000	23,28	139,68
C2593	Artigo	M		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	12,000	41,19	494,28
C2611	Artigo	M		TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	12,000	17,29	207,48
C2606	Artigo	M		TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm)	6,000	27,36	164,10
C2604	Artigo	M		TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	6,000	47,01	282,06
C1242	Artigo	UN		ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	3,000	10,98	32,94
C4670	Artigo	UN		PORTA PAPEL METÁLICO	2,000	38,65	77,30
C2272	Artigo	UN		SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	3,000	30,44	91,32
C3441	Artigo	UN		CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	1,000	368,22	368,22
C0605	Artigo	M2		CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	1,200	194,85	233,82
C2159	Artigo	UN		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	3,000	101,94	305,82
C1948	Artigo	PT		PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	6,000	268,00	1.608,00
C1950	Artigo	PT		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	4,000	241,67	966,68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI




LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



			2.7		9.702,49	9.702,49
2.8	Capítulo		ESQUADRIAS		1.542,28	1.542,28
C1977	Artigo	UN	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	1,000	943,94	943,94
C4649	Artigo	UN	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	2,000	56,36	112,72
C1360	Artigo	UN	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,000	159,58	159,58
C2672	Artigo	M2	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm. COLOCADO	1,200	271,70	326,04
			2.8		1.542,28	1.542,28
2.9	Capítulo		SERVIÇOS DIVERSOS		2.177,60	2.177,60
C1628	Artigo	M2	LIMPEZA GERAL	160,000	13,61	2.177,60
			2.9		2.177,60	2.177,60
			2.0		42.416,91	42.416,91
3.0	Capítulo		PRAÇA		40.538,36	40.538,36
3.1	Capítulo		PAVIMENTAÇÃO		6.126,00	6.126,00
C5028	Artigo	M2	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	120,000	51,05	6.126,00
			3.1		6.126,00	6.126,00
3.2	Capítulo		REVESTIMENTO		2.440,50	2.440,50
C0776	Artigo	M2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	50,000	7,73	386,50
C3409	Artigo	M2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	50,000	41,08	2.054,00
			3.2		2.440,50	2.440,50
3.3	Capítulo		PINTURA		4.850,22	4.850,22
C1615	Artigo	M2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	196,000	24,24	4.751,04
C1279	Artigo	M2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	2,100	47,23	99,18
			3.3		4.850,22	4.850,22
3.4	Capítulo		INSTALAÇÕES ELETRICAS		11.588,00	11.588,00
C1376	Artigo	M	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	800,000	10,19	8.152,00
C1375	Artigo	M	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	400,000	8,59	3.436,00
			3.4		11.588,00	11.588,00
3.5	Capítulo		SERVIÇOS DIVERSOS		15.533,64	15.533,64
C0360	Artigo	UN	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	12,000	1.158,37	13.900,44
C1628	Artigo	M2	LIMPEZA GERAL	120,000	13,61	1.633,20
			3.5		15.533,64	15.533,64
			3.0		40.538,36	40.538,36
4.0	Capítulo		ANFITEATRO		14.706,06	14.706,06
4.1	Capítulo		COBERTURA		6.129,20	6.129,20
C-XXXX	Artigo	M2	LONA PLASTICA PARA COBERTURA	70,000	87,56	6.129,20
			4.1		6.129,20	6.129,20
4.2	Capítulo		REVESTIMENTOS		585,72	585,72

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



C0776	Artigo	M2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	12,000	7,73	92,76
C3409	Artigo	M2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	12,000	41,08	492,96
			4.2		585,72	585,72
4.3	Capítulo		PINTURA		4.774,16	4.774,16
C1615	Artigo	M2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	62,220	24,24	1.508,21
C1279	Artigo	M2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	69,150	47,23	3.265,95
			4.3		4.774,16	4.774,16
4.4	Capítulo		INSTALAÇÕES ELETRICAS		2.264,28	2.264,28
C4189	Artigo	UN	LUMINÁRIA DE APLICAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X32W	10,000	221,60	2.216,00
C2484	Artigo	UN	COR QUENTE MAIS REATOR AFP-PR TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	2,000	24,14	48,28
			4.4		2.264,28	2.264,28
4.5	Capítulo		SERVIÇOS DIVERSOS		952,70	952,70
C1628	Artigo	M2	LIMPEZA GERAL	70,000	13,61	952,70
			4.5		952,70	952,70
			4.0		14.706,06	14.706,06
5.0	Capítulo		CENTRO DE ARTESANATO		16.647,60	16.647,60
5.1	Capítulo		REVESTIMENTO		7.691,35	7.691,35
C0776	Artigo	M2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	55,080	7,73	425,77
C3409	Artigo	M2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	55,080	41,08	2.262,69
C4445	Artigo	M2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	40,800	112,78	4.601,42
C1123	Artigo	M2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	40,800	9,84	401,47
			5.1		7.691,35	7.691,35
5.2	Capítulo		PINTURA		7.179,99	7.179,99
C1615	Artigo	M2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	281,330	24,24	6.819,44
C1280	Artigo	M2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	10,080	25,93	261,37
C1279	Artigo	M2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	2,100	47,23	99,18
			5.2		7.179,99	7.179,99
5.3	Capítulo		INSTALAÇÕES ELETRICAS		718,41	718,41
C1494	Artigo	UN	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	3,000	19,36	58,08
C2484	Artigo	UN	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	2,000	24,14	48,28
C1640	Artigo	UN	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	1,000	86,81	86,81
C1666	Artigo	UN	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	4,000	131,31	525,24
			5.3		718,41	718,41
5.4	Capítulo		ESQUADRIAS		478,74	478,74

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000

(88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Medeiros de Barros
 CPF: 088.104.703-20
 Administrador

Evariston Cosme de A. Gurgel
 CPF: 016.777.684-36
 REG: 211.616.400-1
 CREA: 341148-CE



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



C1368	Artigo	UN	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	3,000	159,58	478,74
			5.4		478,74	478,74
5.5	Capítulo		SERVIÇOS DIVERSOS		579,11	579,11
C1628	Artigo	M2	LIMPEZA GERAL	42,550	13,61	579,11
			5.5		579,11	579,11
			5.0		16.647,60	16.647,60
6.0	Capítulo		RESTAURANTE		17.221,51	17.221,51
6.1	Capítulo		REVESTIMENTO		4.148,85	4.148,85
C0776	Artigo	M2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	85,000	7,73	657,05
C3409	Artigo	M2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	85,000	41,08	3.491,80
			6.1		4.148,85	4.148,85
6.2	Capítulo		PINTURA		11.439,46	11.439,46
C1615	Artigo	M2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	392,390	24,24	9.511,53
C1279	Artigo	M2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	40,820	47,23	1.927,93
			6.2		11.439,46	11.439,46
6.3	Capítulo		SERVIÇOS DIVERSOS		1.633,20	1.633,20
C1628	Artigo	M2	LIMPEZA GERAL	120,000	13,61	1.633,20
			6.3		1.633,20	1.633,20
			6.0		17.221,51	17.221,51
REFORMA DA PRAÇA - PARQUE TURISTICO TARCISIO AZEVEDO				Valor Total:	145.454,16	145.454,16

Cento e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dezasseis Centavos

Atenciosamente,

Jorge Luiz Medeiro de Araújo
Representante Legal
CPF 988.143.703-20

Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
Responsável Técnico
RNP 2116164001

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000

Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Administrador

Ewerton Cosme de A. Gurgel
CPF: 016.777.684-36
REG: 214.816.400-1
CREA: 341148-CE



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



2. PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA - PARQUE TURISTICO TARCISIO AZEVEDO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 M2 PLACAS PADRÃO DE OBRA C1937

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I2543	2,0000	H SERVENTE	15,550	31,10	
I0537	1,0200	M2 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	35,580	36,30	
I1100	1,0000	L ESMALTE SINTETICO	24,950	24,95	
I1691	4,5000	M PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	12,610	56,75	
I1725	0,1500	KG PREGO 15X15	15,540	2,33	
		25,0800 % BDI	151,430	37,98	
		Preço total por M2 .		189,41	

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.2.1 HxMÉS ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) 18584

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
		Sem composição de serviço		14.514,460	
		25,0800 % BDI	14.514,460	3.640,23	
		Preço total por HxMÉS .		18.154,69	

1.2.2 HxMÉS ENCARGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) 18590

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
		Sem composição de serviço		5.868,920	
		25,0800 % BDI	5.868,920	1.471,93	
		Preço total por HxMÉS .		7.340,85	

2 CASA DA CULTURA

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m C2784

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I2543	2,6500	H SERVENTE	15,550	41,21	
		25,0800 % BDI	41,210	10,34	
		Preço total por M3 .		51,55	

2.2 PAREDES E PAINÉIS

2.2.1 M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) C0073

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I2391	1,0000	H PEDREIRO	20,770	20,77	
I2543	1,1200	H SERVENTE	15,550	17,42	
I0109	0,0150	M3 AREIA MEDIA	67,300	1,01	
I0441	2,1800	KG CAL HIDRATADA	1,100	2,40	

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000

Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 998.141.703-20
S: cindministrador

Arilton Cosme de A. Gomes
CPF: 016.277.684-36
REG: 211616-400-1
CREA: 341148-CE



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



10805	2,1800	KG	CIMENTO PORTLAND	0,560	1,22
12061	25,0000	UN	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	0,680	17,00
			25,0800 % BDI	59,820	15,00
			Preço total por M2 .		74,82

2.3 PISO

2.3.1	M2	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM C1611			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO		P.UNIT
12391	0,4000	H	PEDREIRO	20,770	8,31
12543	1,1000	H	SERVENTE	15,550	17,11
10682	0,0360	H	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	22,310	0,80
10109	0,0332	M3	AREIA MEDIA	67,300	2,23
10280	0,0440	M3	BRITA	76,190	3,35
10805	11,0000	KG	CIMENTO PORTLAND	0,560	6,16
			25,0800 % BDI	37,960	9,52
			Preço total por M2 .		47,48

2.3.2	M2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO C4439			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO		P.UNIT
11328	1,2000	H	LADRILHISTA	20,770	24,92
12543	1,2000	H	SERVENTE	15,550	18,66
16500	1,1000	M2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	43,440	47,78
C4429	0,0200	M3	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	750,190	15,00
			25,0800 % BDI	106,360	26,68
			Preço total por M2 .		133,04

2.4 REVESTIMENTO

2.4.1	M2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE C0776			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO		P.UNIT
12391	0,1000	H	PEDREIRO	20,770	2,06
12543	0,1600	H	SERVENTE	15,550	2,33
10109	0,0061	M3	AREIA MEDIA	67,300	0,41
10805	2,4300	KG	CIMENTO PORTLAND	0,560	1,36
			25,0800 % BDI	6,180	1,55
			Preço total por M2 .		7,73

2.4.2	M2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 C3409			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO		P.UNIT
12391	0,8000	H	PEDREIRO	20,770	12,46
12543	0,8000	H	SERVENTE	15,550	9,33
C0171	0,0250	M3	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	441,980	11,05
			25,0800 % BDI	32,840	8,24
			Preço total por M2 .		41,08

2.4.3	M2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE C4445			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO		P.UNIT

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
 Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Medeiros de Araujo
 CPF: 978.141.703-20

Ewerton Cordeiro de A. Gomes
 CPF: 016.777.684-36
 REG: 211818.000-1
 CREA: 641148-CE



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



11328	0,7200	H	LADRILHISTA	20,770	14,95
12543	0,7200	H	SERVENTE	15,550	11,20
16500	1,1000	M2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²)	43,440	47,78
16508	8,0000	KG	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	2,030	16,24
25,0800 % BDI				90,170	22,61
Preço total por M2 .				<u>112,78</u>	

2.4.4 M2 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) C1123

CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT		
11328	0,2000	H	LADRILHISTA	20,770	4,15	
12543	0,2000	H	SERVENTE	15,550	3,11	
10118	0,1690	KG	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	3,590	0,61	
25,0800 % BDI				7,870	1,97	
Preço total por M2 .				<u>9,84</u>		

2.5 PINTURA

2.5.1 M2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA C1615

CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT		
10045	0,3500	H	AJUDANTE DE PINTOR	16,770	5,87	
12395	0,4000	H	PINTOR	20,770	8,31	
11347	0,2500	UN	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,550	0,14	
11490	0,1200	L	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	12,080	1,45	
12096	0,1700	L	TINTA LATEX	21,250	3,61	
25,0800 % BDI				19,380	4,86	
Preço total por M2 .				<u>24,24</u>		

2.5.2 M2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA C1280

CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT		
10045	0,3500	H	AJUDANTE DE PINTOR	16,770	5,87	
12395	0,4000	H	PINTOR	20,770	8,31	
10035	0,0400	L	AGUARRAZ MINERAL	17,190	0,69	
11100	0,1600	L	ESMALTE SINTETICO	24,950	3,99	
11199	0,1300	L	FUNDO BRANCO FOSSO NIVELADOR P/ MADEIRAS	12,680	1,65	
11347	0,4000	UN	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,550	0,22	
25,0800 % BDI				20,730	5,20	
Preço total por M2 .				<u>25,93</u>		

2.5.3 M2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO C1279

CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT		
10045	0,8000	H	AJUDANTE DE PINTOR	16,770	13,42	
12395	0,8000	H	PINTOR	20,770	16,62	
10035	0,0300	L	AGUARRAZ MINERAL	17,190	0,52	
11100	0,1600	L	ESMALTE SINTETICO	24,950	3,99	
11346	0,3000	UN	LIXA PARA FERRO	1,650	0,50	
12293	0,1200	L	ZARCÃO	22,580	2,71	

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
FONE: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Medeiros de Azevedo
CPF: 088.141.703-20
Secretário Administrativo

Ewanch Cosme de A. Gurye
CPF: 016.777.684-36
REG: 2147616-000-1
CREA: 341148-CE



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



25,0800 % BDI
Preço total por M2 .

37,760 9,47

47,23

2.6 INSTALAÇÕES ELETRICAS

2.6.1 UN CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" C4762

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0042	0,1500 H	AJUDANTE DE ELETRICISTA		16,770	2,52
I2312	0,1500 H	ELETRICISTA		20,770	3,12
I6432	1,0000 UN	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR		1,740	1,74
				25,0800 % BDI	7,380 1,85
				Preço total por UN .	
					<hr/> 9,23

2.6.2 M FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 C1374

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0042	0,1100 H	AJUDANTE DE ELETRICISTA		16,770	1,84
I2312	0,1100 H	ELETRICISTA		20,770	2,28
I1172	1,0200 M	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V		1,380	1,39
				25,0800 % BDI	5,510 1,38
				Preço total por M .	
					<hr/> 6,89

2.6.5 UN INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V C1494

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0042	0,2100 H	AJUDANTE DE ELETRICISTA		16,770	3,52
I2312	0,2100 H	ELETRICISTA		20,770	4,36
I1255	1,0000 UN	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		7,600	7,60
				25,0800 % BDI	15,480 3,88
				Preço total por UN .	
					<hr/> 19,36

2.6.8 UN TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V C2484

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0042	0,2900 H	AJUDANTE DE ELETRICISTA		16,770	4,86
I2312	0,2900 H	ELETRICISTA		20,770	6,02
I2107	1,0000 UN	TOMADA 2POLOS E TERRA		8,420	8,42
				25,0800 % BDI	19,300 4,84
				Preço total por UN .	
					<hr/> 24,14

2.6.10 M ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA C1184

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0042	0,8000 H	AJUDANTE DE ELETRICISTA		16,770	13,42
I1084	1,0000 M	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA		1,720	1,72
				25,0800 % BDI	15,140 3,80
				Preço total por M .	
					<hr/> 18,94

2.6.11 UN LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W C1640

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0042	0,5000 H	AJUDANTE DE ELETRICISTA		16,770	8,39
I2312	1,0000 H	ELETRICISTA		20,770	20,77
I1360	1,0000 UN	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA		40,240	40,24

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 588.141.703-20

Arilton Cosme de A. Gurgel
CPF: 016.777.684-36
REG: 211.646.400-1
CREA: 34448-CE



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



25,0800 % BDI 69,400 17,41

Preço total por UN .

86,81

2.6.12	UN	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W C1665	
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT
I0042	1,1000	H AJUDANTE DE ELETRICISTA	16,770
I2312	1,1000	H ELETRICISTA	20,770
I1363	1,0000	UN LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	63,680

25,0800 % BDI 104,980 26,33

Preço total por UN .

131,31

2.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

2.7.1	UN	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA C0348	
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT
I0043	2,0000	H AJUDANTE DE ENCANADOR	16,770
I2320	2,0000	H ENCANADOR	20,320
I0171	1,0000	UN BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	395,950
I0406	1,0000	UN CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	209,480
I1091	1,0000	UN ENGATE CROMADO	17,710
I1180	0,5600	M FITA DE VEDAÇÃO	0,280
I1579	2,0000	UN PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	7,500
I1925	1,0000	UN TAMPA PLASTICA PARA BACIA	28,950

25,0800 % BDI 741,430 185,95

Preço total por UN .

927,38

2.7.2	M2	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm C4068	
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT
I2391	1,2000	H PEDREIRO	20,770
I2543	2,0000	H SERVENTE	15,550
I0108	0,0080	M3 AREIA GROSSA	74,720
I0905	3,2000	KG CIMENTO PORTLAND	0,580
I7893	1,0000	M2 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	268,520

25,0800 % BDI 326,930 81,99

Preço total por M2 .

408,92

2.7.3	UN	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS C0986	
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT
I0043	1,5000	H AJUDANTE DE ENCANADOR	16,770
I2320	1,5000	H ENCANADOR	20,320
I0916	1,0000	UN CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	93,710
I1091	1,0000	UN ENGATE CROMADO	17,710
I1180	0,8400	M FITA DE VEDAÇÃO	0,280
I1864	1,0000	UN SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	129,000
I2132	1,0000	UN TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	77,330
I2272	1,0000	UN VÁLVULA DE METAL 1"	14,980

25,0800 % BDI 388,610 97,46

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000

Fone: (88) 9 9912-9974 / (88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Escritório: 016.777.684-36
 REG 217.616.400-1
 CREA: 841148-CE

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 978.141.703-20
 Administrador



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



Preço total por UN .

486,07

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
2.7.4 UN		CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA C0985			
I2320	1,5000 H	ENCANADOR		20,320	30,48
I0915	1,0000 UN	CUBA DE AÇO INOX		131,610	131,61
I1861	1,0000 UN	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"		136,620	136,62
I2271	1,0000 UN	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"		31,670	31,67
		25,0800 % BDI		330,380	82,86

Preço total por UN .

413,24

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
2.7.5 M		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") C2595			
I0043	0,2400 H	AJUDANTE DE ENCANADOR		16,770	4,02
I2320	0,2400 H	ENCANADOR		20,320	4,88
I0026	0,0050 KG	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO		45,160	0,23
I1888	0,0075 L	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO		39,220	0,29
I2194	1,0100 M	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)		3,910	3,95
		25,0800 % BDI		13,370	3,35

Preço total por M .

16,72

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
2.7.6 M		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") C2595			
I0043	0,3000 H	AJUDANTE DE ENCANADOR		16,770	5,03
I2320	0,3000 H	ENCANADOR		20,320	6,10
I0026	0,0075 KG	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO		45,160	0,34
I1888	0,0110 L	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO		39,220	0,43
I2195	1,0100 M	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)		6,640	6,71
		25,0800 % BDI		18,610	4,67

Preço total por M .

23,28

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
2.7.7 M		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") C2593			
I0043	0,5200 H	AJUDANTE DE ENCANADOR		16,770	8,72
I2320	0,5200 H	ENCANADOR		20,320	10,57
I0026	0,0250 KG	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO		45,160	1,13
I1888	0,0400 L	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO		39,220	1,57
I2193	1,0100 M	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)		10,830	10,94
		25,0800 % BDI		32,930	8,26

Preço total por M .

41,19

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
2.7.8 M		TUBO PVC ROSC. BRANCO D=3/4" (25mm) C2611			
I0043	0,1500 H	AJUDANTE DE ENCANADOR		16,770	2,52
I2320	0,1500 H	ENCANADOR		20,320	3,05
I1180	0,4000 M	FITA DE VEDAÇÃO		0,280	0,11
I2223	1,0100 M	TUBO PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"		8,060	8,14

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.441.703-20
Administrador

CPF: 016.777.684-36
REG: 211.616.200-1
CREA: 341148-CE



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



25,0800 % BDI 13,820 3,47
Preço total por M . 17,29

2.7.9 M TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm) C2606

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0043	0,1600 H	AJUDANTE DE ENCANADOR		16,770	2,68
I2320	0,1600 H	ENCANADOR		20,320	3,25
I1180	0,5000 M	FITA DE VEDAÇÃO		0,280	0,14
I2218	1,0100 M	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1'		15,640	15,80
				25,0800 % BDI	21,870 5,48

Preço total por M . 27,35

2.7.10 M TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm) C2604

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0043	0,2900 H	AJUDANTE DE ENCANADOR		16,770	4,86
I2320	0,2900 H	ENCANADOR		20,320	5,89
I1180	0,8000 M	FITA DE VEDAÇÃO		0,280	0,22
I2216	1,0100 M	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2'		26,350	26,61
				25,0800 % BDI	37,580 9,43

Preço total por M . 47,01

2.7.11 UN ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) C1242

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I2320	0,1500 H	ENCANADOR		20,320	3,05
I1092	1,0000 UN	ENGATE DE PVC		5,450	5,45
I1180	1,0000 M	FITA DE VEDAÇÃO		0,280	0,28
				25,0800 % BDI	8,780 2,20

Preço total por UN . 10,98

2.7.12 UN PORTA PAPEL METÁLICO C4670

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I2391	0,5000 H	PEDREIRO		20,770	10,39
I8670	1,0000 UN	PORTA PAPEL METÁLICO		20,510	20,51
				25,0800 % BDI	30,900 7,75

Preço total por UN . 38,65

2.7.13 UN SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) C2272

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0043	0,5000 H	AJUDANTE DE ENCANADOR		16,770	8,39
I2320	0,2500 H	ENCANADOR		20,320	5,08
I1180	0,2800 M	FITA DE VEDAÇÃO		0,280	0,08
I1865	1,0000 UN	SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 2"X2"		10,790	10,79
				25,0800 % BDI	24,340 6,10

Preço total por UN . 30,44

2.7.14 UN CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L C3441

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I2543	0,7000 H	SERVENTE		15,550	10,89

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Madeiros de Araújo
CPF: 088.141.703-20

Ewerton Coelho de A. Gungel
CPF: 016.177.684-36
REG: 211.616.400-1
CREA: 344148-CE



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



16226	1,0000	UN	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	283,500	283,50
			25,0800 % BDI	294,390	73,83
Preço total por UN .				368,22	

2.7.15	M2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM C0605			
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT	
12391	2,3000	H	PEDREIRO	20,770	47,77
12543	2,8000	H	SERVENTE	15,550	43,54
10109	0,0610	M3	AREIA MEDIA	67,300	4,11
10441	4,5500	KG	CAL HIDRATADA	1,100	5,01
10805	11,8400	KG	CIMENTO PORTLAND	0,560	6,63
12082	84,0000	UN	TIJOLO MACIÇO COMUM	0,580	48,72
			25,0800 % BDI	155,780	39,07
Preço total por M2 .				194,85	

2.7.16	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") C2159			
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT	
10043	0,8500	H	AJUDANTE DE ENCANADOR	16,770	14,26
12320	0,8500	H	ENCANADOR	20,320	17,27
11180	1,5000	M	FITA DE VEDAÇÃO	0,280	0,42
11800	1,0000	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	49,560	49,56
			25,0800 % BDI	81,500	20,44
Preço total por UN .				101,94	

2.7.17	PT	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO C1948			
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT	
10043	3,0000	H	AJUDANTE DE ENCANADOR	16,770	50,31
12320	3,0000	H	ENCANADOR	20,320	60,96
12543	2,5000	H	SERVENTE	15,550	38,88
10108	0,0035	M3	AREIA GROSSA	74,720	0,26
10441	2,5000	KG	CAL HIDRATADA	1,100	2,75
10805	2,5000	KG	CIMENTO PORTLAND	0,560	1,40
10884	2,0000	UN	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	0,590	1,18
10885	4,0000	UN	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	1,760	7,04
11293	1,0000	UN	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	4,980	4,98
11412	2,0000	UN	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	1,550	3,10
11426	1,0000	UN	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	2,980	2,96
11973	1,0000	UN	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	3,300	3,30
12200	1,2000	M	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	2,990	3,59
12201	5,0000	M	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	6,710	33,55
			25,0800 % BDI	214,260	53,74
Preço total por PT .				268,00	

2.7.18	PT	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO C1950			
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT	
10043	3,0000	H	AJUDANTE DE ENCANADOR	16,770	50,31

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 968.741.703-20
São Domingos

Walter Cosme de A. Gume
CPF: 016.777.684-36
REG: 244.616.400-1
CREA: 841148-CE



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



I2320	3,0000	H	ENCANADOR	20,320	60,96
I2543	2,5000	H	SERVENTE	15,550	38,88
I0108	0,0040	M3	AREIA GROSSA	74,720	0,30
I0441	3,0000	KG	CAL HIDRATADA	1,100	3,30
I0805	3,0000	KG	CIMENTO PORTLAND	0,560	1,68
I1282	1,0000	UN	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	6,160	6,16
I1283	2,0000	UN	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	1,390	2,78
I1284	1,0000	UN	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	1,860	1,86
I2012	1,0000	UN	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	11,830	11,83
I2013	1,0000	UN	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	2,390	2,39
I2193	0,3300	M	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	10,830	3,57
I2194	1,5000	M	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	3,910	5,87
I2195	0,5000	M	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	6,640	3,32
				25,0800 %	BDI
				193,210	48,46
				Preço total por PT .	
					241,67

2.8 ESQUADRIAS

2.8.1 UN PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X2.10)m C1977					
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT	
I0041	3,7500	H	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	16,770	62,89
I0498	3,7500	H	CARPINTEIRO	20,770	77,89
I2391	1,4000	H	PEDREIRO	20,770	29,08
I2543	1,4000	H	SERVENTE	15,550	21,77
I0109	0,0106	M3	AREIA MEDIA	67,300	0,71
I0209	1,0000	UN	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	164,280	164,28
I0441	1,7200	KG	CAL HIDRATADA	1,100	1,89
I0805	1,7200	KG	CIMENTO PORTLAND	0,560	0,96
I1030	3,0000	UN	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	24,670	74,01
I1154	1,0000	UN	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	52,500	52,50
I1240	1,0000	UN	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	43,580	43,58
I1590	8,0000	UN	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	0,270	2,16
I1708	1,0000	UN	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	210,780	210,78
I1724	0,2500	KG	PREGO	15,540	3,89
I1919	6,0000	UN	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	1,380	8,28
				25,0800 %	BDI
				754,670	189,27
				Preço total por UN .	
					943,94

2.8.2 UN SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR C4649					
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT	
I0045	0,8000	H	AJUDANTE DE PINTOR	16,770	13,42
I2395	1,5000	H	PINTOR	20,770	31,16
I2084	0,0300	L	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	16,000	0,48
				25,0800 %	BDI
				45,060	11,30
				Preço total por UN .	
					56,36

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
 Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Evaron Cosme de A. Gurgel
 CPF: 016.777.684-36
 REG 211616400-1
 CREA: 341148-CE

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Administrador



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



2.8.3	UN	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA C1360			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT	
I0041	2,0000	H	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	16,770	33,54
I0498	2,0000	H	CARPINTEIRO	20,770	41,54
I1154	1,0000	UN	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	52,500	52,50
				25,0800 %	BDI
					127,580
					32,00
					159,58

2.8.4	M2	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO C2672			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT	
I2255	1,0000	M2	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	217,220	217,22
				25,0800 %	BDI
					217,220
					54,48
					271,70

2.9 SERVIÇOS DIVERSOS

2.9.1	M2	LIMPEZA GERAL C1628			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT	
I2543	0,6995	H	SERVENTE	15,550	10,88
				25,0800 %	BDI
					10,880
					2,73
					13,61

3 PRAÇA

3.1 PAVIMENTAÇÃO

3.1.1	M2	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA C5028			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT	
I0445	0,1595	H	CALCETEIRO	20,770	3,31
I2543	0,1595	H	SERVENTE	15,550	2,48
I0612	0,0757	H	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	27,460	2,08
I0725	0,0041	H	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	42,160	0,17
I0109	0,0568	M3	AREIA MEDIA	67,300	3,82
I2403	0,0065	M3	PÓ DE PEDRA	60,460	0,39
I9513	51,0000	UN	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	0,560	28,56
				25,0800 %	BDI
					40,810
					10,24
					51,05

3.2 REVESTIMENTO

3.2.1	M2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE C0776			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT	
I2391	0,1000	H	PEDREIRO	20,770	2,08
I2543	0,1500	H	SERVENTE	15,550	2,33
I0109	0,0061	M3	AREIA MEDIA	67,300	0,41
I0805	2,4300	KG	CIMENTO PORTLAND	0,560	1,36
				25,0800 %	BDI
					6,180
					1,55
					7,73

3.2.2	M2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 C3409			
-------	----	---	--	--	--

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000

Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Medeiros da Arão
CPF: 018.141703-20

Erwerten Cosme de A. Gurgel
CPF: 016.377.684-36
REG: 217.616.400-1
CREA: 341148-CE



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I2391	0,6000 H	PEDREIRO		20,770	12,46
I2543	0,6000 H	SERVENTE		15,550	9,33
CD171	0,0260 M3	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4		441,980	11,05
		25,0800 % BDI		32,840	8,24
		Preço total por M2 .			41,08

3.3 PINTURA

3.3.1 M2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA C1615					
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0045	0,3500 H	AJUDANTE DE PINTOR		16,770	5,87
I2395	0,4000 H	PINTOR		20,770	8,31
I1347	0,2500 UN	LIXA PARA MADEIRA/MASSA		0,550	0,14
I1490	0,1200 L	LÍQUIDO SÉLADOR PARA PINTURA LATEX		12,080	1,45
I2096	0,1700 L	TINTA LATEX		21,250	3,81
		25,0800 % BDI		19,380	4,86
		Preço total por M2 .			24,24

3.3.2 M2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO C1279					
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0045	0,8000 H	AJUDANTE DE PINTOR		16,770	13,42
I2395	0,8000 H	PINTOR		20,770	16,62
I0035	0,0300 L	AGUARRAZ MINERAL		17,190	0,52
I1100	0,1600 L	ESMALTE SINTETICO		24,950	3,99
I1346	0,3000 UN	LIXA PARA FERRO		1,650	0,50
I2293	0,1200 L	ZARCÃO		22,580	2,71
		25,0800 % BDI		37,760	9,47
		Preço total por M2 .			47,23

3.4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

3.4.1 M FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 C1376					
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0042	0,1300 H	AJUDANTE DE ELETRICISTA		16,770	2,18
I2312	0,1300 H	ELETRICISTA		20,770	2,70
I1174	1,0200 M	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V		3,210	3,27
		25,0800 % BDI		8,150	2,04
		Preço total por M .			10,19

3.4.2 M FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 C1375					
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0042	0,1200 H	AJUDANTE DE ELETRICISTA		16,770	2,01
I2312	0,1200 H	ELETRICISTA		20,770	2,49
I1173	1,0200 M	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V		2,320	2,37
		25,0800 % BDI		6,870	1,72
		Preço total por M .			8,59

3.5 SERVIÇOS DIVERSOS

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



3.5.1	UN	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m C0360			
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
10188	1,0000 UN	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M		926,100	926,10
		25,0800 % BDI		926,100	232,27
		Preço total por UN .			1.158,37

3.5.2	M2	LIMPEZA GERAL C1628			
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
12543	0,6995 H	SERVENTE		15,550	10,88
		25,0800 % BDI		10,880	2,73
		Preço total por M2 .			13,61

4 ANFITEATRO

4.1 COBERTURA

4.1.1	M2	LONA PLASTICA PARA COBERTURA C-XXXX			
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
12391	0,1500 H	PEDREIRO		20,770	3,12
12543	0,3000 H	SERVENTE		15,550	4,67
MERC	1,0500 M2	LONA PLASTICA PARA COBERTURA		59,250	62,21
		25,0800 % BDI		70,000	17,56
		Preço total por M2 .			87,56

4.2 REVESTIMENTOS


4.2.1	M2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE C0776			
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
12391	0,1000 H	PEDREIRO		20,770	2,08
12543	0,1500 H	SERVENTE		15,550	2,33
10109	0,0061 M3	AREIA MEDIA		67,300	0,41
10805	2,4300 KG	CIMENTO PORTLAND		0,560	1,36
		25,0800 % BDI		6,180	1,55
		Preço total por M2 .			7,73

4.2.2	M2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 C3409			
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
12391	0,6000 H	PEDREIRO		20,770	12,46
12543	0,6000 H	SERVENTE		15,550	9,33
C0171	0,0250 M3	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4		441,980	11,05
		25,0800 % BDI		32,840	8,24
		Preço total por M2 .			41,08

4.3 PINTURA

4.3.1	M2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA C1615			
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
10045	0,3500 H	AJUDANTE DE PINTOR		16,770	5,87
12395	0,4000 H	PINTOR		20,770	8,31
11347	0,2500 UN	LIXA PARA MADEIRA/MASSA		0,550	0,14
11490	0,1200 L	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX		12,080	1,45

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



12096	0,1700	L	TINTA LATEX	21,250	3,81
			25,0800 % BDI	19,380	4,86
Preço total por M2 .				24,24	

4.3.2 M2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO C1279

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
10045	0,8000	H AJUDANTE DE PINTOR		16,770	13,42
12395	0,8000	H PINTOR		20,770	16,62
10035	0,0300	L AGUARRAZ MINERAL		17,190	0,52
11100	0,1600	L ESMALTE SINTETICO		24,950	3,99
11346	0,3000	UN LIXA PARA FERRO		1,650	0,50
12293	0,1200	L ZARCÃO		22,580	2,71
		25,0800 % BDI		37,760	9,47
Preço total por M2 .				47,23	

4.4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

4.4.1 UN LUMINÁRIA DE APLICAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X32W COR QUENTE MAIS REATOR AFP-PR C4109

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
10042	1,5000	H AJUDANTE DE ELETRICISTA		16,770	25,16
12312	1,5000	H ELETRICISTA		20,770	31,16
17930	1,0000	UN LUMINÁRIA DE APLICAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X32W COR QUENTE MAIS REATOR AFP-PR		120,850	120,85
		25,0800 % BDI		177,170	44,43
Preço total por UN .				221,60	

4.4.2 UN TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V C2484

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
10042	0,2900	H AJUDANTE DE ELETRICISTA		16,770	4,86
12312	0,2900	H ELETRICISTA		20,770	6,02
12107	1,0000	UN TOMADA 2POLOS E TERRA		8,420	8,42
		25,0800 % BDI		19,300	4,84
Preço total por UN .				24,14	

4.5 SERVIÇOS DIVERSOS

4.5.1 M2 LIMPEZA GERAL C1628

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
12543	0,6895	H SERVENTE		15,550	10,88
		25,0800 % BDI		10,880	2,73
Preço total por M2 .				13,61	

5 CENTRO DE ARTESANATO

5.1 REVESTIMENTO


5.1.1 M2 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE C0776

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
12391	0,1000	H PEDREIRO		20,770	2,08

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Evelton Coame de A. Gurgel
CPF: 016.777.684-36
REG: 2711616-000-1
CREA: 341148-CE



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



I2543	0,1500	H	SERVENTE	15,550	2,33		
I0109	0,0061	M3	AREIA MEDIA	67,300	0,41		
I0805	2,4300	KG	CIMENTO PORTLAND	0,560	1,36		
				25,0800 %	BDI	6,180	1,55
				Preço total por M2 .		<u>7,73</u>	

5.1.2 M2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 C3409

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT				
I2391	0,6000	H PEDREIRO	20,770	12,46			
I2543	0,6000	H SERVENTE	15,550	9,33			
C0171	0,0250	M3 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	441,980	11,05			
				25,0800 %	BDI	32,840	8,24
				Preço total por M2 .		<u>41,08</u>	

5.1.3 M2 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE C4445

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT				
I1328	0,7200	H LADRILHISTA	20,770	14,95			
I2543	0,7200	H SERVENTE	15,550	11,20			
I6500	1,1000	M2 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	43,440	47,78			
I6508	8,0000	KG ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	2,030	16,24			
				25,0800 %	BDI	90,170	22,61
				Preço total por M2 .		<u>112,78</u>	

5.1.4 M2 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) C1123

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT				
I1328	0,2000	H LADRILHISTA	20,770	4,15			
I2543	0,2000	H SERVENTE	15,550	3,11			
I0118	0,1680	KG ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	3,690	0,61			
				25,0800 %	BDI	7,870	1,97
				Preço total por M2 .		<u>9,84</u>	

5.2 PINTURA

5.2.1 M2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA C1615

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT				
I0045	0,3500	H AJUDANTE DE PINTOR	16,770	5,87			
I2395	0,4000	H PINTOR	20,770	8,31			
I1347	0,2500	UN LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,550	0,14			
I1490	0,1200	L LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	12,080	1,45			
I2096	0,1700	L TINTA LATEX	21,250	3,61			
				25,0800 %	BDI	19,380	4,86
				Preço total por M2 .		<u>24,24</u>	

5.2.2 M2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA C1280

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0045	0,3500	H AJUDANTE DE PINTOR	16,770	5,87	
I2395	0,4000	H PINTOR	20,770	8,31	

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.011.703-20
Administrador

Werton Cosme de A. Gurgel
CPF: 016.777.684-36
REG: 274.616.400-1
CREA: 341148-CF



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



10035	0,0400	L	AGUARRAZ MINERAL	17,190	0,89
11100	0,1600	L	ESMALTE SINTETICO	24,950	3,99
11199	0,1300	L	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	12,680	1,85
11347	0,4000	UN	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,550	0,22
25,0800 % BDI				20,730	5,20
Preço total por M2 .				25,93	

5.2.3 M2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO C1279

CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT	
10045	0,8000	H	AJUDANTE DE PINTOR	16,770	13,42
12395	0,8000	H	PINTOR	20,770	16,62
10035	0,0300	L	AGUARRAZ MINERAL	17,190	0,52
11100	0,1600	L	ESMALTE SINTETICO	24,950	3,99
11346	0,3000	UN	LIXA PARA FERRO	1,650	0,50
12293	0,1200	L	ZARCÃO	22,580	2,71
25,0800 % BDI				37,760	9,47
Preço total por M2 .				47,23	

5.3 INSTALAÇÕES ELETRICAS

5.3.1 UN INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V C1494

CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT	
10042	0,2100	H	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16,770	3,52
12312	0,2100	H	ELETRICISTA	20,770	4,36
11255	1,0000	UN	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	7,600	7,60
25,0800 % BDI				15,480	3,88
Preço total por UN .				19,36	

5.3.2 UN TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V C2484

CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT	
10042	0,2900	H	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16,770	4,86
12312	0,2900	H	ELETRICISTA	20,770	6,02
12107	1,0000	UN	TOMADA 2POLOS E TERRA	8,420	8,42
25,0800 % BDI				19,300	4,84
Preço total por UN .				24,14	

5.3.3 UN LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W C1640

CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT	
10042	0,5000	H	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16,770	8,39
12312	1,0000	H	ELETRICISTA	20,770	20,77
11360	1,0000	UN	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	40,240	40,24
25,0800 % BDI				69,400	17,41
Preço total por UN .				86,81	

5.3.4 UN LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W C1666

CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO	P.UNIT	
10042	1,1000	H	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16,770	18,45
12312	1,1000	H	ELETRICISTA	20,770	22,85

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
 Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Ewerton Cosme de A. Guir
 CPF: 016.777.684-36
 REG: 21.646.400-1
 CREA: 341149-0

Jorge Luis Madaleno da Araujo
 CPF: 988.447.703-20
 CREA: 341149-0



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



H1364	1,0000 UN	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	63,880	63,88
		25,0800 % BDI	104,980	26,33
Preço total por UN .				131,31

5.4 ESQUADRIAS

5.4.1	UN	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA C1360		
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT	
10041	2,0000 H	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	16,770	33,54
10498	2,0000 H	CARPINTEIRO	20,770	41,54
11154	1,0000 UN	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	52,500	52,50
		25,0800 % BDI	127,580	32,00
Preço total por UN .				159,58

5.5 SERVIÇOS DIVERSOS

5.5.1	M2	LIMPEZA GERAL C1628		
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT	
12543	0,6995 H	SERVENTE	15,550	10,88
		25,0800 % BDI	10,880	2,73
Preço total por M2 .				13,61

6 RESTAURANTE

6.1 REVESTIMENTO

6.1.1	M2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE C0776		
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT	
12391	0,1000 H	PEDREIRO	20,770	2,08
12543	0,1500 H	SERVENTE	15,550	2,33
10109	0,0061 M3	AREIA MEDIA	67,300	0,41
10805	2,4300 KG	CIMENTO PORTLAND	0,560	1,36
		25,0800 % BDI	6,180	1,55
Preço total por M2 .				7,73

6.1.2 M2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 C3409

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT	
12391	0,6000 H	PEDREIRO	20,770	12,46
12543	0,6000 H	SERVENTE	15,550	9,33
C0171	0,0250 M3	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	441,980	11,05
		25,0800 % BDI	32,840	8,24
Preço total por M2 .				41,08

6.2 PINTURA

6.2.1	M2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA C1615		
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT	
10045	0,3500 H	AJUDANTE DE PINTOR	16,770	5,87
12395	0,4000 H	PINTOR	20,770	8,31
11347	0,2500 UN	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,560	0,14
11490	0,1200 L	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	12,080	1,45
12096	0,1700 L	TINTA LATEX	21,260	3,61

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Medeiros de Araujo
CPF: 988.141.703-20

Walter Cosme de A. Gurgel
CPF: 016.777.684-36
REG: 244.616.400-1
CREA: 3491148-CE




LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20




			25,0800 %	BDI		19,380	4,86
			Preço total por M2 .			<u>24,24</u>	
6.2.2	M2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO C1279					
CODIGO	QUANT.			DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I0045	0,8000	H		AJUDANTE DE PINTOR		18,770	13,42
I2395	0,8000	H		PINTOR		20,770	16,62
I0035	0,0300	L		AGUARRAZ MINERAL		17,190	0,52
I1100	0,1600	L		ESMALTE SINTETICO		24,950	3,99
I1348	0,3000	UN		LIXA PARA FERRO		1,850	0,50
I2293	0,1200	L		ZARCÃO		22,580	2,71
			25,0800 %	BDI		37,760	9,47
			Preço total por M2 .			<u>47,23</u>	
6.3 SERVIÇOS DIVERSOS							
6.3.1	M2	LIMPEZA GERAL C1628					
CODIGO	QUANT.			DESCRIÇÃO	P.UNIT		
I2543	0,6995	H		SERVENTE		15,550	10,88
			25,0800 %	BDI		10,880	2,73
			Preço total por M2 .			<u>13,61</u>	

Atenciosamente,


Jorge Luiz Medeiros de Araújo
Representante Legal
CPF 988.143.703-20



Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
Responsável Técnico
RNP 2116164001


Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF 988.143.703-20


Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
CPF: 016.277.684-36
REG: 211616.400-1
CREA: 341148-CE

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.923,72	60,00% R\$ 8.354,23	40,00% R\$ 5.569,49	100,00% R\$ 13.923,72
2	CASA DA CULTURA	R\$ 42.416,91	51,00% R\$ 21.632,62	49,00% R\$ 20.784,29	100,00% R\$ 42.416,91
3	PRAÇA	R\$ 40.538,36	51,00% R\$ 20.674,56	49,00% R\$ 19.863,80	100,00% R\$ 40.538,36
4	ANFITEATRO	R\$ 14.706,06	70,00% R\$ 10.294,24	30,00% R\$ 4.411,82	100,00% R\$ 14.706,06
5	CENTRO DE ARTESANATO	R\$ 16.647,60	60,00% R\$ 9.988,56	40,00% R\$ 6.659,04	100,00% R\$ 16.647,60
6	RESTAURANTE	R\$ 17.221,51	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 17.221,51	100,00% R\$ 17.221,51
		R\$ 145.454,16			
VALOR DA OBRA			48,77% R\$ 70.944,22	51,23% R\$ 74.509,94	R\$ 145.454,16
		TOTAL	48,77%	51,23%	
			R\$ 70.944,22	R\$ 74.509,94	
			R\$ 70.944,22	R\$ 74.509,94	

Atenciosamente,

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
Representante Legal
CPF 988.143.703-20

Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
Responsável Técnico
RNP 2116164001

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.143.703-20
Representante Legal

Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
CPF: 016.252.684-36
REG: 211616400-1
CREA: 34114P-CE

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



4. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000

Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Medeiros de Araujo
 CPF: 07/944.250-00

Werton Cosme de A. Gurgel
 CPF: 016.722.684-36
 REG: 211.616.400-1
 CREA: 341148-CF



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20




B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14

Horista = 83,55%

Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Atenciosamente,


Jorge Luiz Medeiros de Araújo
Representante Legal
CPF 988.143.703-20


Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
Responsável Técnico
RNP 2116164001

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988-141.703-20
Sócio Administrador

Ewerton Cosme de A. Gurgel
CPF: 018.777.684-36
REG: 211.616.400-1
CREA: 341148-CE

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20




5. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,18
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,55

BDI = 25,08%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Atenciosamente,


Jorge Luiz Medeiros de Araújo
Representante Legal
CPF 988.143.703-20


Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
Responsável Técnico
RNP 2116164001


Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF 988.143.703-20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF 988.143.703-20

Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
CPF 016.777.684-36
REG 2116164001
CREA 342116

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
Fone: (88) 9 9912-9974/(88) 9 9200-1534 | E-mail: lexonn@outlook.com | CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



5.1 o) - DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA

À Prefeitura Municipal de TIANGUA

Tomada de Preços Licitação N° TP06/2022-SEINF/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE TURÍSTICO TARCÍSIO AZEVEDO, NO BAIRRO LAURÃO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

A empresa LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI com cnpj sob N° 07.191.777/0001-20, sediada na cidade de Morada Nova na rua: Venâncio Nogueira n° 46, centro. Por intermédio de seu representante legal, Sr. Jorge Luís Medeiros de Araújo, brasileiro, casado, empresário, natural de Morada Nova/CE. Portador do RG N° 2001031078817 SSP-CE e CPF n° 988.143.703-20, residente e domiciliado a rua: Francisco Monteiro Maia n°46, centro.

Prezados Senhores.

Apresentamos a relação da equipe Técnica: **DECLARAM** que estão à disposição e que participarão da obra do objeto desta licitação.

Finalizando, **declaramos** que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
BETONEIRA ELETRICA 580L
MAQUINA DE SOLDA
PLACA VBRATÓRIA CM-13

EQUIPE TECNICA		
ITEM	NOME	FUNÇÃO/ESPECIALIDADE
1	EWERTON GURGEL	ENGENHEIRO CIVIL
4	ALTRAN	PEDREIRO
5	RODRIGO	SERVENTE
6	ANTONIO	CALCETEIRO
7	EDVARDO	OPERADOR DE BETONEIRA
8	GERAISON	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO
9	MARCIO	MOTORISTA

10	ALEX	PINTOR
----	------	--------

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



1	ERIVAN	OPERAD.DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA
	FRANCISCO <td>TOPOGRAFO</td>	TOPOGRAFO
13	FRANCISCO	NIVELADOR
14	VINICIUS	AJUDANTE
15	REGINALDO	AJUDANTE DE PINTOR
16	BRENO	SERVENTE DE OBRAS
17	BRUNO	ELETRICISTA
18	CAVALCANTE	SERRALHEIRO
19	ALBERTO	AJUDANTE DE ELETRICISTA
20	ANDRE	CARPINTEIRO
21	PEDRO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
222	FRANCISCO	SERRALHEIRO
23	DANIEL	AJUDANTE DE ELETRICISTA
24	GILVAN	CARPINTEIRO
25	ESTENIO	CALCETEIRO
26	GONÇALVES	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
27	ALEXANDRE	SERRALHEIRO
28	PLINIO	ENCANADOR
29	RAULINO	AJUDANTE DE ENCANADOR
30	SANDRO	AJUDANTE DE SERRALHEIRO
31	GEOVÁ	MOTORISTA DE CAMINHÃO
32	RENATO	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO
33	ADALBERTO	OPERADOR DE BETONEIRA
34	JOSÉ	PEDREIRO
35	FERNANDES	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR .
36	ARISTEL	ARMADOR/FERREIRO
37	IURI	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
38	LUAN	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS
39	IZAQUE	PINTOR
40	LEONARDO	SERVENTE
41	JOÃO	PEDREIRO

Morada Nova, 20 DE JULHO, 2022

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 07.191.777/0001-20
 Jorge Luis Medeiros de Araújo
 Sócio Administrador
 RG:2001031078817 SSP-ce
 CPF:988.143.703-2

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20

5.1 f) - DECLARAÇÃO DA PROPOSTA



À Prefeitura Municipal de TIANGUA

Tomada de Preços Licitação N° TP06/2022-SEINF/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE TURÍSTICO TARCÍSIO AZEVEDO, NO BAIRRO LAURÃO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

A empresa **LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI** com cnpj sob N° 07.191.777/0001-20, sediada na cidade de Morada Nova na rua: Venâncio Nogueira n° 46, centro. Por intermédio de seu representante legal, Sr. Jorge Luís Medeiros de Araújo, brasileiro, casado, empresário, natural de Morada Nova/CE. Portador do RG N° 2001031078817 SSP-ce e CPF n° 988.143.703-20, residente e domiciliado a rua: Francisco Monteiro Maia n°46, centro. Declaro, de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros

Morada Nova, 20 DE JULHO, 2022

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Medeiros de Araujo

Sócio Administrador


RG:2001031078817 SSP-ce

CPF:988.143.703-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000

Fone/ RR1 (RR)9912-9974 / (RR)9200-1534 E-mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



5.1 g) - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO/VISITA AO LOCAL DA OBRA

À Prefeitura Municipal de TIANGUA

Tomada de Preços Licitação N° TP06/2022-SEINF/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE TURÍSTICO TARCÍSIO AZEVEDO, NO BAIRRO LAURÃO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

A empresa **LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI** com cnpj sob N° 07.191.777/0001-20, sediada na cidade de Morada Nova na rua: Venâncio Nogueira n° 46, centro. Por intermédio de seu representante legal, Sr. Jorge Luis Medeiros de Araújo, brasileiro, casado, empresário, natural de Morada Nova/CE. Portador do RG N° 2001031078817 SSP-ce e CPF n° 988.143.703-20, residente e domiciliado a rua: Francisco Monteiro Maia n°46, centro. DECLARA que conhece/vistou o local da obra a fim de constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.

Morada Nova, 20 DE JULHO, 2022


LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Medeiros de Araújo

Sócio Administrador


RG: 2001031078817 SSP-ce

CPF: 988.143.703-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce , Cep: 62.940-000

Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9700-1534 E-mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



5.1 p) - DECLARAÇÃO QUE DISPÕE DA EQUIPE E EQUIPAMENTO

À Prefeitura Municipal de TIANGUA

Tomada de Preços Licitação N° TP06/2022-SEINF/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE TURÍSTICO TARCÍSIO AZEVEDO, NO BAIRRO LAURÃO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

A empresa **LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI** com cnpj sob N° 07.191.777/0001-20, sediada na cidade de Morada Nova na rua: Venâncio Nogueira n° 46, centro. Por intermédio de seu representante legal, Sr. Jorge Luís Medeiros de Araújo, brasileiro, casado, empresário, natural de Morada Nova/CE. Portador do RG N° 2001031078817 SSP-ce e CPF n° 988.143.703-20, residente e domiciliado a rua: Francisco Monteiro Maia n°46, centro.

DECLARA, que dispõe da instalação de canteiros, veículos, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado para a realização do objeto da licitação.

Morada Nova, 20 DE JULHO 2022

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 07.191.777/0001-20

Jorge Luis Medeiros de Araujo

Sócio Administrador

RG:2001031078817 SSP-ce

CPF:988.143.703-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce , Cep: 62.940-000

Fone/ RR) (88)9912-9974 / (88)9200-1534 Email: lexonh@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20