

1261
19/03/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 - SEMED



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 - SEMED

Apresentamos a V.sas. Nossa proposta para execução das obras do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 - SEMED, como discriminado a baixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS DE AULA NA VILA DO DISTRITO DE ARAPÁ.	R\$ 1.111.316,30 (UM MILHÃO, CENTO E ONZE MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Prazo de execução conforme cronograma físico-financeiro

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rafael de Sá Cruz, portador da carteira de Identidade Nº 2002009032646 SSP-CE e CPF Nº 014.815.983-41, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de entrega das propostas.

A contar da data do primeiro dia útil seguinte, da abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.


Atenciosamente,


Fortaleza - CE, 24 de Agosto de 2022.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54**25.025.604/0001-13**DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI
Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-050
FORTALEZA-CE



PLANILHA SINTÉTICA							
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR.UNIT.	PR.TOTAL	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					42.463,25
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					9.411,83
1.2	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	6,00	132,14		792,84
1.3	C1630	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	751,97	5,31		3.992,96
1.4	C0370	BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A1	UN	1,00	4.626,03		4.626,03
1.5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					33.051,42
1.6	I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	HXMÉS	1,00	12.627,58		12.627,58
1.7	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	HXMÉS	4,00	5.105,96		20.423,84
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					7.119,71
2.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	98,28	36,33		3.570,51
2.2	C0329	ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	150,39	23,60		3.549,20
3.0		INFRA-ESTRUTURA					189.392,33
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	43,44	370,12		16.078,01
3.2	C2843	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2	M2	330,09	27,34		9.024,66
3.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	4,99	462,51		2.307,92
3.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	36,93	399,73		14.762,03
3.5	C0214	ARMADURA CA-25 MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	2.215,80	14,58		32.306,36
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	1.477,20	10,73		15.850,36
3.7	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X	M2	147,72	57,59		8.507,19
3.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	41,92	118,41		4.963,75
3.9	C4420	LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m	M2	829,30	103,21		85.592,05
4.0		PAREDES E PAINÉIS					100.585,84
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1.051,48	56,98		59.913,33
4.2	C0804	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	35,36	72,57		2.566,08
		MURO DE CONTORNO					
4.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA - ESP.=10cm (1:2:8)	M2	290,16	56,98		16.533,32
4.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	31,70	370,12		11.732,80
4.5	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 65 EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTA	CA	31,70	310,42		9.840,31
5.0		PISO					103.104,92
5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	48,42	459,16		22.232,53
5.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	631,93	112,60		71.155,32
5.3	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	94,26	74,80		7.050,65
5.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANPISO)	M2	94,26	6,88		648,51
5	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	M2	94,56	21,34		2.017,91
6.0		REVESTIMENTO					174.464,42
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3.675,08	5,42		19.918,93
6.2	C1220	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M2	327,46	28,00		9.168,88
6.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	M2	3.675,08	31,94		117.382,06
6.4	C4445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	327,46	78,61		25.741,63
6.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANPISO)	M2	327,46	6,88		2.252,92
7.0		PINTURA					73.379,74
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	3.675,08	19,36		71.149,55
7.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	102,35	18,04		1.846,39
7.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,68	32,86		383,80
8.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS					33.773,44
8.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	641,91		3.209,55
8.2	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	17,00	656,77		11.165,09
8.3	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	UN	1,00	716,73		716,73
8.4	C4517	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENT	M2	12,96	278,17		3.605,08
8.5	C4513	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENT	M2	22,74	212,72		4.837,25
8.6	C2674	VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E= 5mm, COLOCADO	M2	22,74	191,99		4.365,85
8.7	C1999	PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	11,68	160,98		1.880,25



PLANILHA SINTÉTICA						
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR.UNIT.	PR.TOTAL
8.8	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	46,00	33,32	1.532,72
8.9	C4556	PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINES E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM TR, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAG	M2	5,72	430,23	2.460,92
9.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				32.816,56
9.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4")	M	96,00	17,11	1.642,56
9.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1")	M	36,00	23,35	840,60
9.3	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2")	M	12,00	33,09	397,08
9.4	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4")	M	18,00	28,95	521,10
9.5	C2506	TORNEIRA DE PRESSAO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	24,22	48,44
9.6	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	11,00	645,06	7.095,66
9.7	C0986	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	4,00	338,09	1.352,36
9.8	C1990	PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	8,00	36,75	294,00
9.9	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	8,00	38,96	311,68
9.10	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,80	284,80	512,64
9.11	C0797	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	6,00	8,98	53,88
9.12	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	UN	8,00	56,24	449,92
	C2255	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA (7.5X15)cm	UN	8,00	52,10	416,80
9.14	C0349	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	11,00	456,23	5.018,53
9.15	C1619	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	4,00	394,27	1.577,08
9.16	C2158	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	8,00	49,36	394,88
9.17	C2170	RÉGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	6,00	75,95	455,70
9.18	C2161	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	103,80	103,80
9.19	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	226,03	904,12
9.20	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	0,64	141,23	90,39
9.21	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	60,00	28,64	1.718,40
9.22	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	48,00	16,20	777,60
9.23	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	12,00	25,48	305,76
9.24	C2600	TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	60,00	43,73	2.623,80
9.25	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	60,00	11,63	697,80
9.26	C2358	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	12,00	12,80	153,60
9.27	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	12,00	24,58	294,96
9.28	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	12,00	12,00	144,00
9.29	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	24,00	11,15	267,60
9.30	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	12,00	12,92	155,04
9.31	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	6,00	22,67	136,02
9.32	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	3,00	19,51	58,53
9.33	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	6,00	14,48	86,88
9.34	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	1,00	228,33	228,33
9.35	C0605	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	9,00	135,70	1.221,30
9.36	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA C	UN	7,00	42,23	295,61
9.37	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	51,42	51,42
9.38	C1902	PIA DE ACO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS	UN	1,00	1.118,69	1.118,69
10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				27.580,96
10.1	C4762	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	UN	165,00	6,42	1.059,30
10.2	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	100,00	13,13	1.313,00
10.3	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	1.500,00	4,79	7.185,00
10.4	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	200,00	7,10	1.420,00
10.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	200,00	5,98	1.196,00
10.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	15,00	13,46	201,90
10.7	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	23,77	142,62
10.8	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	33,54	100,62
10.9	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN		26,43	
10.10	C2484	TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00	16,80	33,60
10.11	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	48,00	20,71	994,08
10.12	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	14,00	18,07	252,98
10.13	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	UN	6,00	18,07	108,42
10.14	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A	UN	1,00	18,07	18,07
10.15	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A	UN	1,00	23,66	23,66
10.16	C4562	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	103,62	103,62
10.17	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	201,95	201,95

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA



PLANILHA SINTÉTICA						
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR.UNIT.	PR.TOTAL
10.18	C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M	400,00	13,17	5.268,00
10.19	C3781	MEDICAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRANEA	UN	1,00	2.123,54	2.123,54
10.20	C1640	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W	UN	7,00	60,37	422,59
10.21	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	UN	48,00	91,34	4.384,32
10.22	C2067	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	220,68	220,68
10.23	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" x 3.0M	UN	3,00	233,15	699,45
10.24	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 100A	UN	1,00	107,56	107,56
11.0		COBERTURA				79.197,73
11.1	C0773	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	6,97	97,21	677,55
11.2	C2429	TELHA CERAMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	M2	833,70	89,52	74.632,82
11.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	31,70	29,60	938,32
11.4	C0989	CUMEEIRA CERAMICA DA TELHA CANAL "TIMOM"	M	92,82	21,85	2.028,12
11.5	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	36,40	25,30	920,92
12.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				24.605,51
12.1	C1359	EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG	UN	7,00	572,41	4.006,87
	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO. 2 DEMAOS	M2	7,00	17,17	120,19
12.3	C4394	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	12,00	224,43	2.693,16
12.4	C4006	REDE DE GAS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)	M	3,00	17,18	51,54
12.5	C0729	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	1,00	889,01	889,01
12.6	C4850	PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	7,28	9,33	67,92
12.7	C2023	PRATELEIRA DE MARMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	M2	16,16	234,19	3.784,51
12.8	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	3.246,56	3.246,56
12.9	C1898	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	1,60	196,30	314,08
12.10	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	6,35	284,80	1.808,48
12.11	C3674	SUORTE EM BARRA GHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	36,00	11,23	404,28
12.12	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	751,97	9,60	7.218,91

CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI

888.484,41

BDI 25,08%

222.831,89

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.111.316,30 (Hum milhão, cento e onze mil, trezentos e dezessels reais, trinta centavos).

1.111.316,30

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 1.111.316,30 (Um milhão cento e onze mil trezentos e dezessels reais e trinta centavos).

Fortaleza-CE, 24 de Agosto de 2022.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Eng° CIVIL - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	1,7400000	15,76	27,42
		Sub-Total de Mão de Obra				27,42
2	0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	30,96	31,58
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	21,74	21,74
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	10,97	49,37
2	0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	13,52	2,03
		Sub-Total de Material				104,72
		Custo Direto Total				132,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				132,14
		Preço Unitário Adotado				132,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO		M2	30/03/2021		
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,1131000	20,77	2,35
1	0112543	SERVENTE	H	0,1131000	15,76	1,78
		Sub-Total de Mão de Obra				4,13
2	0210101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200000	18,02	0,36
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400000	10,97	0,44
2	0211724	PREGO	KG	0,0170000	13,52	0,16
2	0212429	TABUA DE VIPOLA DE 12"x 1"	M2	0,0090000	24,99	0,22
		Sub-Total de Material				1,18
		Custo Direto Total				5,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				5,31
		Preço Unitário Adotado				5,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4	BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A1		UN	30/03/2021		
1	0110498	CARPINTEIRO	H	27,8400000	20,77	578,24
1	0112391	PEDREIRO	H	6,9600000	20,77	144,56
1	0112543	SERVENTE	H	34,0178279	15,76	536,12
		Sub-Total de Mão de Obra				1.258,92
2	0210174	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA	UN	1,0000000	129,20	129,20
2	0210197	BARROTE DE 2"x2"	M	15,0000000	4,70	70,50
2	0210198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	26,0000000	15,08	392,08
2	0210400	CADEADO MEDIO	UN	1,0000000	19,43	19,43
2	0210414	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREP. COMPLETA	UN	1,0000000	30,89	30,89
2	0210435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000000	26,10	26,10
2	0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	43,0000000	20,71	890,53
2	0210796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,3000000	4,48	4,48
2	0210983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000000	8,27	8,27
2	0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000000	3,05	9,15
2	0211092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000000	4,74	4,74

Wendel Wesley de L. Luciano
Rua Capitão Gutenberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60825-950
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856
Email: contratos@dinamicaempreendimentos.com.br
CPF: 090.850.823-54



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0211344	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000000	84,31	84,31
2	0211798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN	1,0000000	20,04	20,04
2	0211824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	16,2800000	1,17	19,05
2	0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	6,0000000	2,60	15,60
2	0212311	DOBRADICA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRAO POPULAR)	UN	6,0000000	12,49	74,94
2	0212331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	2,0000000	36,23	72,46
2	0212340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	64,0000000	1,18	75,52
2	0212357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECAO	UN	3,0000000	8,84	26,52
2	0212373	LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	3,0000000	2,65	7,95
2	0212379	MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO	UN	1,0000000	46,01	46,01
2	0212408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 768UN/)	KG	2,0000000	14,57	29,14
2	0212412	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000000	32,08	32,08
2	0212416	REGISTRO DE PRESSAO EM BRONZE A~ 1/2"	UN	1,0000000	14,29	14,29
2	0212429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	2,7000000	24,99	67,47
2	0212433	TARGETA DE FERRO 2"	UN	3,0000000	4,00	12,00
2	0212440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	10,5000000	17,09	179,45
2	0212444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE	UN	2,0000000	13,13	26,26
2	0212447	TORNEIRA DE METAL AMARELO A~ 3/4" CANO CURTO (PAD	UN	1,0000000	12,27	12,27
2	0212456	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688)	M	3,0000000	9,43	28,29
2	0212457	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	3,0000000	5,79	17,37
2	0212458	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 40MM - (NBR 5688)	M	3,0000000	3,40	10,20
		Sub-Total de Material				2.456,59
		Serviços Auxiliares				
A	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,3240000	354,62	114,90
A	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	21,1600000	37,60	795,62
		Total de Serviços Auxiliares				910,52
		Custo Direto Total				4.626,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				4.626,03
		Preço Unitário Adotado				4.626,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6		ENGENHEIRO JUNIOR	HXMES	22/08/2022		
	1 0118584	ENGENHEIRO JUNIOR	HXMES	0,8700000	14.514,46	12.627,58
		Sub-Total de Mão de Obra				12.627,58
		Custo Direto Total				12.627,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				12.627,58
		Preço Unitário Adotado				12.627,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.7		ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	HXMES	22/08/2022		

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA




COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0118590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	HXMES	0,8700000	5.868,92	5.105,96
		Sub-Total de Mão de Obra				5.105,96
		Custo Direto Total				5.105,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				5.105,96
		Preço Unitário Adotado				5.105,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
2.1		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVEnte	H	2,3055000	15,76	36,33
		Sub-Total de Mão de Obra				36,33	
		Custo Direto Total				36,33	
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00	
		Total da Composição				36,33	
		Preço Unitário Adotado				36,33	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
2.2		ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S)	M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVEnte	H	0,9135000	15,76	14,40
		Sub-Total de Mão de Obra				14,40	
	3	0310706	CAMINHAO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350000	117,31	4,11
	3	0310725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0350000	36,68	1,28
		Sub-Total de Equipamento				5,39	
		Serviços Auxiliares					
	A	C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRACAO	M3	1,1000000	3,46	3,81
		Total de Serviços Auxiliares				3,81	
		Custo Direto Total				23,60	
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00	
		Total da Composição				23,60	
		Preço Unitário Adotado				23,60	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
3.1		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	30/03/2021			
	1	0112391	PEDREIRO	H	5,2260000	20,77	108,42
	1	0112543	SERVEnte	H	7,8300000	15,76	123,40
		Sub-Total de Mão de Obra				231,82	
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,3648000	58,73	21,42
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000000	0,49	53,66
	2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAD)	M3	1,1000000	57,47	63,22
		Sub-Total de Material				138,30	
		Custo Direto Total				370,12	
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00	
		Total da Composição				370,12	
		Preço Unitário Adotado				370,12	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA-

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.2		IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2	M2	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,1740000	16,77	2,92
		Sub-Total de Mão de Obra				2,92
	2 0211090	EMULSAO ASFALTICA	KG	2,0000000	12,21	24,42
		Sub-Total de Material				24,42
		Custo Direto Total				27,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				27,34
		Preço Unitário Adotado				27,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,7400000	20,77	36,14
	1 0112543	SERVENTE	H	13,9200000	15,76	219,38
		Sub-Total de Mão de Obra				255,52
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6980000	58,73	40,99
	2 0210280	BRITA	M3	0,8780000	66,29	58,20
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,49	107,80
		Sub-Total de Material				206,99
		Custo Direto Total				462,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				462,51
		Preço Unitário Adotado				462,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4		CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,2200000	15,76	82,27
		Sub-Total de Mão de Obra				82,27
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,9290000	58,73	54,56
	2 0210280	BRITA	M3	0,6270000	66,29	41,56
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000000	0,49	194,04
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,2090000	64,29	13,44
		Sub-Total de Material				303,60
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	19,41	13,86
		Sub-Total de Equipamento				13,86
		Custo Direto Total				399,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				399,73
		Preço Unitário Adotado				399,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.5		ARMADURA CA-25 MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800000	16,77	1,34
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800000	20,77	1,66
		Sub-Total de Mão de Obra				3,00
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	8,74	0,17



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0210157	ACO CA-25	KG	1,2000000	9,51	11,41
			Sub-Total de Material				11,58
			Custo Direto Total				14,58
			Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
			Total da Composição				14,58
			Preço Unitário Adotado				14,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
3.6		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	30/03/2021			
	1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0609000	16,77	1,02
	1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0609000	20,77	1,26
		Sub-Total de Mão de Obra					2,28
	2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	8,74	0,17
	2	0210169	ACO CA-60	KG	1,1500000	7,20	8,28
		Sub-Total de Material					8,45
		Custo Direto Total					10,73
		Taxa de BDI %		0,0000000			0,00
		Total da Composição					10,73
		Preço Unitário Adotado					10,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
3.7		FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X	M2	30/03/2021			
	1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1310000	16,77	18,97
	1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,1310000	20,77	23,49
		Sub-Total de Mão de Obra					42,46
	2	0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	6,39	2,56
	2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,1500000	12,01	1,80
	2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	4,12	2,06
	2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	8,71	8,71
		Sub-Total de Material					15,13
		Custo Direto Total					57,59
		Taxa de BDI %		0,0000000			0,00
		Total da Composição					57,59
		Preço Unitário Adotado					57,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
3.8		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	30/03/2021			
	1	0112391	PEDREIRO	H	1,7400000	20,77	36,14
	1	0112543	SERVENTE	H	5,2200000	15,76	82,27
		Sub-Total de Mão de Obra					118,41
		Custo Direto Total					118,41
		Taxa de BDI %		0,0000000			0,00
		Total da Composição					118,41
		Preço Unitário Adotado					118,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.9		LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3500000	20,77	7,27
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3394417	15,76	5,35
		Sub-Total de Mão de Obra				12,62
	2 0210169	ACO CA-60	KG	0,7400000	7,20	5,33
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000000	10,97	14,26
	2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,0300000	12,01	0,36
	2 0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700000	4,12	4,00
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500000	8,71	5,66
	2 0218267	LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO A	M2	1,0000000	43,33	43,33
		Sub-Total de Material				72,94
		Serviços Auxiliares				
	A C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300000	358,34	10,75
	A C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0300000	229,93	6,90
		Total de Serviços Auxiliares				17,65
		Custo Direto Total				103,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				103,21
		Preço Unitário Adotado				103,21


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0000000	20,77	20,77
	1 0112543	SERVENTE	H	1,1053000	15,76	17,42
		Sub-Total de Mão de Obra				38,19
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0150000	58,73	0,88
	2 0210441	CAI HIDRATADA	KG	2,1800000	0,96	2,09
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,49	1,07
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,59	14,75
		Sub-Total de Material				18,79
		Custo Direto Total				56,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				56,98
		Preço Unitário Adotado				56,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2		COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,6356000	20,77	33,97
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9135000	15,76	14,40
		Sub-Total de Mão de Obra				48,37
	2 0210810	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN	5,0000000	4,04	20,20
		Sub-Total de Material				20,20
		Serviços Auxiliares				
	A C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0053000	754,49	4,00

Wendel Wesley de L. Luciano

Rua Capitão Gutenberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60823-050 - CNPJ nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856

Email: contrato@dinamicaempreendimentos.com.br



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)
 ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE
 TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Total de Serviços Auxiliares			4,00
		Custo Direto Total			72,57
		Taxa de BDI %	0,0000000		0,00
		Total da Composição			72,57
		Preço Unitário Adotado			72,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,8700000	20,77	18,07
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9744000	15,76	15,36
		Sub-Total de Mão de Obra				33,43
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0150000	58,73	0,88
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	0,96	2,09
	2 0210805	ÇIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,49	1,07
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,59	14,75
		Sub-Total de Material				18,79
		Custo Direto Total				52,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				52,22
		Preço Unitário Adotado				52,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	5,2200000	20,77	108,42
	1 0112543	SERVENTE	H	7,8300000	15,76	123,40
		Sub-Total de Mão de Obra				231,82
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,3648000	58,73	21,42
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000000	0,49	53,66
	2 0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	1,1000000	57,47	63,22
		Sub-Total de Material				138,30
		Custo Direto Total				370,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				370,12
		Preço Unitário Adotado				370,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.5		CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM	CA	30/03/2021		
	2 0219039	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 2	UN	0,4000000	549,61	219,84
	2 0219045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIES	UN	0,4000000	105,51	42,20
	2 0219048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU	UN	2,8000000	4,79	13,41
	2 0219049	SERVICO - COLOCACAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NY	M2	2,4300000	14,39	34,97
		Sub-Total de Material				310,42
		Custo Direto Total				310,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Total da Composição			310,42
		Preço Unitário Adotado			310,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,7400000	20,77	36,14
	1 0112543	SERVEANTE	H	5,2200000	15,76	82,27
	Sub-Total de Mão de Obra					118,41
	Serviços Auxiliares					
	A C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000000	340,75	340,75
	Total de Serviços Auxiliares					340,75
	Custo Direto Total					459,16
	Taxa de BDI %			0,0000000		0,00
	Total da Composição					459,16
	Preço Unitário Adotado					459,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		M2	30/03/2021		
	1 011227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,5000000	20,77	31,16
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,2000000	20,77	24,92
	1 0112543	SERVEANTE	H	1,1848421	15,76	18,67
	Sub-Total de Mão de Obra					74,75
	2 0210034	AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	KG	21,0000000	0,48	10,08
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0300000	65,01	1,95
	2 0210508	CERA	KG	0,1500000	16,16	2,42
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800000	0,49	13,02
	2 0210967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,0300000	18,21	0,55
	2 0211101	ESMERIL N.36	UN	0,1000000	36,81	3,68
	2 0211102	ESMERIL N.60	UN	0,0500000	35,17	1,76
	2 0211316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	M	2,5000000	1,38	3,45
	Sub-Total de Material					36,91
	3 0310733	DESEMPENADEIRA ELETRICA (CHP)	H	0,2000000	1,25	0,25
	3 0310748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000000	0,86	0,69
	Sub-Total de Equipamento					0,94
	Custo Direto Total					112,60
	Taxa de BDI %			0,0000000		0,00
	Total da Composição					112,60
	Preço Unitário Adotado					112,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3-	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30CM2		M2	30/03/2021		
	1 011328	LADRILHISTA	H	0,5220000	20,77	10,84
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,5220000	15,76	8,23
	Sub-Total de Mão de Obra					19,07
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	37,79	41,57

Wendel Wesley de L. Luciano
Rua Capitão Gutenberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60825-900 - CREA-Ce 42082-D
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856
CPF: 000.650.823-54

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED


EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	-	8,0000000	14,16
		Sub-Total de Material				55,73
		Custo Direto Total				74,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				74,80
		Preço Unitário Adotado				74,80



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA	M2	30/03/2021		
	1	011328 LADRILHISTA	H	0,1740000	20,77	3,61
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1740000	15,76	2,74
		Sub-Total de Mão de Obra				6,35
	2	0210118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	3,12	0,53
		Sub-Total de Material				0,53
		Custo Direto Total				6,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				6,88
		Preço Unitário Adotado				6,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.5		REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,2175000	20,77	4,52
	1	0112543 SERVENTE	H	0,4785000	15,76	7,54
		Sub-Total de Mão de Obra				12,06
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0365000	58,73	2,14
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800000	0,49	7,14
		Sub-Total de Material				9,28
		Custo Direto Total				21,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				21,34
		Preço Unitário Adotado				21,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 E	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,0870000	20,77	1,81
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1305000	15,76	2,06
		Sub-Total de Mão de Obra				3,87
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0061000	58,73	0,36
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,49	1,19
		Sub-Total de Material				1,55
		Custo Direto Total				5,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				5,42
		Preço Unitário Adotado				5,42

Wendel Wesley de L. Luciano

Rua Capitão Gutemberg, 987 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60823-050 - CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-8856

Email: contratos@dinamicaempreendimentos.com.br

CPF: 000.650.823-54

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGULÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5220000	20,77	10,84
	1 0112543	SERVEnte	H	0,6960000	15,76	10,97
		Sub-Total de Mão de Obra				21,81
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	58,73	1,43
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200000	0,49	4,76
		Sub-Total de Material				6,19
		Custo Direto Total				28,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				28,00
		Preço Unitário Adotado				28,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,6000000	20,77	12,46
	1 0112543	SERVEnte	H	0,5888571	15,76	9,28
		Sub-Total de Mão de Obra				21,74
		Serviços Auxiliares				
	A C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,0250000	407,87	10,20
		Total de Serviços Auxiliares				10,20
		Custo Direto Total				31,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				31,94
		Preço Unitário Adotado				31,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30		M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,6264000	20,77	13,01
	1 0112543	SERVEnte	H	0,6264000	15,76	9,87
		Sub-Total de Mão de Obra				22,88
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	37,79	41,57
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	1,77	14,16
		Sub-Total de Material				55,73
		Custo Direto Total				78,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				78,61
		Preço Unitário Adotado				78,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA		M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1740000	20,77	3,61
	1 0112543	SERVEnte	H	0,1740000	15,76	2,74

Wendel Wesley de L. Luciano

Rua Capitão Gutenberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60820-950 - CEP: 60820-950 - Ceará - Brasil - CREA/CE: 42082-D
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-8656

CPF: 000.650.823-54

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Sub-Total de Mão de Obra			6,35
2	0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	0,53
		Sub-Total de Material			0,53
		Custo Direto Total			6,88
		Taxa de BDI %		0,0000000	0,00
		Total da Composição			6,88
		Preço Unitário Adotado			6,88



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30/03/2021		
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500000	16,77	5,87
	1	0112395 PINTOR	H	0,4000000	20,77	8,31
		Sub-Total de Mão de Obra				14,18
	2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,48	0,12
	2	0211490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	12,08	1,45
	2	0212096 TINTA LATEX	L	0,1700000	21,25	3,61
		Sub-Total de Material				5,18
		Custo Direto Total				19,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				19,36
		Preço Unitário Adotado				19,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	30/03/2021		
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3045000	16,77	5,11
	1	0112395 PINTOR	H	0,3480000	20,77	7,23
		Sub-Total de Mão de Obra				12,34
	2	0210035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	14,96	0,60
	2	0211100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	21,74	3,48
	2	0211199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	11,03	1,43
	2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,48	0,19
		Sub-Total de Material				5,70
		Custo Direto Total				18,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				18,04
		Preço Unitário Adotado				18,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	30/03/2021		
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6960000	16,77	11,67
	1	0112395 PINTOR	H	0,6960000	20,77	14,46
		Sub-Total de Mão de Obra				26,13
	2	0210035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	14,96	0,45
	2	0211100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	21,74	3,48
	2	0211346 LIXA PARA FERRO	N	0,3000000	1,47	0,44
	2	0212293 ZARCAO	L	0,1200000	19,64	2,36



Wendel Wesley de L. Luciano

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60825-550 - CEP - CREA/Ce. 42082-D

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856

CPF: 000.650.823-54



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Sub-Total de Material			6,73
		Custo Direto Total			32,86
		Taxa de BDI %	0,0000000		0,00
		Total da Composição			32,86
		Preço Unitário Adotado			32,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,2625000	16,77	54,71
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	3,2625000	20,77	67,76
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,2180000	20,77	25,30
	1 0112543	SERVEANTE	H	1,2180000	15,76	19,20
		Sub-Total de Mão de Obra				166,97
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	58,73	0,62
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	142,92	142,92
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,96	1,65
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,49	0,84
	2 0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000000	21,46	64,38
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	40,02	40,02
	-2 0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	2,0000000	37,91	75,82
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,23	1,84
	2 0211706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000000	136,95	136,95
	2 0211724	PREGO	KG	0,2000000	13,52	2,70
	2 0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,20	7,20
		Sub-Total de Material				474,94
		Custo Direto Total				641,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				641,91
		Preço Unitário Adotado				641,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2		PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,2625000	16,77	54,71
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	3,2625000	20,77	67,76
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,2180000	20,77	25,30
	1 0112543	SERVEANTE	H	1,2180000	15,76	19,20
		Sub-Total de Mão de Obra				166,97
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	58,73	0,62
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	142,92	142,92
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,96	1,65
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,49	0,84
	2 0211030	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000000	21,46	64,38
	2 0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	45,68	45,68
	2 0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	1,0000000	37,91	37,91
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,23	1,84
	2 0211708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000000	183,38	183,38
	2 0211724	PREGO	KG	0,2500000	13,52	3,38

Wendel Wesley de L. Luciano

1278
Prefeitura Municipal de Tianguá

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,20	7,20
		Sub-Total de Material				489,80
		Custo Direto Total				656,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				656,77
		Preço Unitário Adotado				656,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3		PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	UN	30/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,2625000	16,77	54,71
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	3,2625000	20,77	67,76
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,2180000	20,77	25,30
	1	0112543 SERVENTE	H	1,2180000	15,76	19,20
		Sub-Total de Mão de Obra				166,97
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0106000	58,73	0,62
	2	0210209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	142,92	142,92
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,96	1,65
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,49	0,84
	2	0211030 DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000000	21,46	64,38
	2	0211154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	45,68	45,68
	2	0211240 GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM P	UN	1,0000000	37,91	37,91
	2	0211590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,23	1,84
	2	0211709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,0000000	243,34	243,34
	2	0211724 PREGO	KG	0,2500000	13,52	3,38
	2	0211919 TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,20	7,20
		Sub-Total de Material				549,76
		Custo Direto Total				716,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				716,73
		Preço Unitário Adotado				716,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4		PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIRA	M2	30/03/2021		
	2	0218341 PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABR	M2	1,0000000	278,17	278,17
		Sub-Total de Material				278,17
		Custo Direto Total				278,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				278,17
		Preço Unitário Adotado				278,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5		JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIRA	M2	30/03/2021		
	2	0218337 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CO	M2	1,0000000	212,72	212,72
		Sub-Total de Material				212,72



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Custo Direto Total			212,72
		Taxa de BDI %	0,0000000		0,00
		Total da Composição			212,72
		Preço Unitário Adotado			212,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.6		VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E= 5mm, COLOCADO	M2	30/03/2021		
	2	02I2253 VIDRO COMUM FUME, E = 5MM (COLOCADO)	M2	1,0000000	191,99	191,99
		Sub-Total de Material				191,99
		Custo Direto Total				191,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				191,99
		Preço Unitário Adotado				191,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.7		PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	M2	30/03/2021		
	1	01I1530 MONTADOR	H	0,8700000	20,77	18,07
	1	01I2391 PEDREIRO	H	0,3045000	20,77	6,32
	1	01I2543 SERVENTE	H	0,2175000	15,76	3,43
		Sub-Total de Mão de Obra				27,82
	2	02I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0005000	65,01	0,03
	2	02I0208 BATENTE DE FERRO	M	1,3000000	17,17	22,32
	2	02I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,49	0,07
	2	02I1158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,3300000	19,72	6,51
	2	02I1224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,0000000	104,23	104,23
		Sub-Total de Material				133,16
		Custo Direto Total				160,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				160,98
		Preço Unitário Adotado				160,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.8		ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	30/03/2021		
	1	01I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3045000	16,77	5,11
	1	01I0498 CARPINTEIRO	H	0,3045000	20,77	6,32
		Sub-Total de Mão de Obra				11,43
	2	02I1724 PREGO	KG	0,1000000	13,52	1,35
	2	02I8268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,2000000	3,95	20,54
		Sub-Total de Material				21,89
		Custo Direto Total				33,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				33,32
		Preço Unitário Adotado				33,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

(Handwritten signatures)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
8.9	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESS		M2	30/03/2021			
	2	0218436	PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAI-	M2	1,0000000	430,23	430,23
			Sub-Total de Material				430,23
			Custo Direto Total				430,23
			Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
			Total da Composição				430,23
			Preço Unitário Adotado				430,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
9.1	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4")		M	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3480000	16,77	5,84
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,3480000	20,32	7,07
			Sub-Total de Mão de Obra				12,91
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008000	39,29	0,03
	2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003000	34,12	0,01
	2	0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,6000000	2,60	4,16
			Sub-Total de Material				4,20
			Custo Direto Total				17,11
			Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
			Total da Composição				17,11
			Preço Unitário Adotado				17,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
9.2	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1")		M	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3915000	16,77	6,57
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,3915000	20,32	7,96
			Sub-Total de Mão de Obra				14,53
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0011000	39,29	0,04
	2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005000	34,12	0,02
	2	0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	1,5000000	5,84	8,76
			Sub-Total de Material				8,82
			Custo Direto Total				23,35
			Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
			Total da Composição				23,35
			Preço Unitário Adotado				23,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
9.3	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2")		M	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5220000	16,77	8,75
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,5220000	20,32	10,61
			Sub-Total de Mão de Obra				19,36
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0017000	39,29	0,07
	2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0007000	34,12	0,02
	2	0212203	TUBO PVC SOLDAVEL DE 50MM (1 1/2")	M	1,4000000	9,74	13,64
			Sub-Total de Material				13,73
			Custo Direto Total				33,09
			Taxa de BDI %		0,0000000		0,00

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMEIO

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LL CIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Total da Composição			33,09
		Preço Unitário Adotado			33,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.4		TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXOES D= 40mm (1 1/4")	M	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4350000	16,77	7,29
	1 01I2320	ENCANADOR	H	0,4350000	20,32	8,84
		Sub-Total de Mão de Obra				16,13
	2 02I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0012000	39,29	0,05
	2 02I1888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005000	34,12	0,02
	2 02I2202	TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM (1 1/4")	M	1,5000000	8,50	12,75
		Sub-Total de Material				12,82
		Custo Direto Total				28,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				28,95
		Preço Unitário Adotado				28,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.5		TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4"	UN	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4350000	16,77	7,29
	1 01I2320	ENCANADOR	H	0,2175000	20,32	4,42
		Sub-Total de Mão de Obra				11,71
	2 02I1180	FITA DE VEDACAO	M	1,0000000	0,24	0,24
	2 02I2133	TORNEIRA DE PRESSAO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,0000000	12,27	12,27
		Sub-Total de Material				12,51
		Custo Direto Total				24,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				24,22
		Preço Unitário Adotado				24,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.6		BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	30/03/2021		
	1 01I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,7400000	16,77	29,18
	1 01I2320	ENCANADOR	H	1,7400000	20,32	35,36
		Sub-Total de Mão de Obra				64,54
	2 02I0171	BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000000	344,48	344,48
	2 02I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	182,25	182,25
	2 02I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	15,41	15,41
	2 02I1180	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,24	0,13
	2 02I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	6,53	13,06
	2 02I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	25,19	25,19
		Sub-Total de Material				580,52
		Custo Direto Total				645,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				645,06
		Preço Unitário Adotado				645,06



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.7	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,3050000	16,77	21,88
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,3050000	20,32	26,52
		Sub-Total de Mão de Obra				48,40
	2 0210916	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000000	81,53	81,53
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	15,41	15,41
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,8400000	0,24	0,20
	2 0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	112,23	112,23
	2 0212132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000000	67,28	67,28
	2 0212272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000000	13,04	13,04
		Sub-Total de Material				289,69
		Custo Direto Total				338,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				338,09
		Preço Unitário Adotado				338,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.8	PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)		UN	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4350000	20,77	9,03
		Sub-Total de Mão de Obra				9,03
	2 0211712	PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000000	27,72	27,72
		Sub-Total de Material				27,72
		Custo Direto Total				36,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				36,75
		Preço Unitário Adotado				36,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.9	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)		UN	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4350000	20,77	9,03
		Sub-Total de Mão de Obra				9,03
	2 0211717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO	UN	1,0000000	29,93	29,93
		Sub-Total de Material				29,93
		Custo Direto Total				38,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				38,96
		Preço Unitário Adotado				38,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.10	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0440000	20,77	21,68
	1 0112543	SERVEENTE	H	1,7400000	15,76	27,42

(Handwritten marks)

Wendel Wesley de L. Luciano

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60825-950 - CREA (CE) 42082-D

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856

CPF: 000.650.823-54



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de Mão de Obra				49,10
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0080000	65,01	0,52
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,49	1,57
2	0217893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	233,61	233,61
		Sub-Total de Material				235,70
		Custo Direto Total				284,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				284,80
		Preço Unitário Adotado				284,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.11		CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	30/03/2021		
1	0112320	ENCANADOR	H	0,2175000	20,32	4,42
		Sub-Total de Mão de Obra				4,42
2	0210796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000000	4,48	4,48
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,3500000	0,24	0,08
		Sub-Total de Material				4,56
		Custo Direto Total				8,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				8,98
		Preço Unitário Adotado				8,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.12		PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	UN	30/03/2021		
1	0110152	AZULEJISTA	H	0,9570000	20,77	19,88
1	0112543	SERVENTE	H	0,9570000	15,76	15,08
		Sub-Total de Mão de Obra				34,96
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0010000	58,73	0,06
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,4500000	0,49	0,22
2	0211711	PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA 15X15CM	UN	1,0000000	21,00	21,00
		Sub-Total de Material				21,28
		Custo Direto Total				56,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				56,24
		Preço Unitário Adotado				56,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.13		SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA (7.5X15)cm	UN	30/03/2021		
1	0110152	AZULEJISTA	H	0,8700000	20,77	18,07
1	0112543	SERVENTE	H	0,8700000	15,76	13,71
		Sub-Total de Mão de Obra				31,78
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0010000	58,73	0,06
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,4500000	0,49	0,22
2	0211839	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7.5X15CM	UN	1,0000000	20,04	20,04
		Sub-Total de Material				20,32
		Custo Direto Total				52,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				52,10

Wendel Wesley de L. Luciano

Rua Capitão Gutenberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60821-950 - CEP: 60821-950 - CREA: 42082-D

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856

CPF: 008.650.823-54



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEM-D

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Preço Unitário Adotado			52,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.14	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL		UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,7400000	16,77	29,18
	1	0112320 ENCANADOR	H	1,7400000	20,32	35,36
		Sub-Total de Mão de Obra				64,54
	2	0210170 BACIA LOUCA BRANCA COM SAIDA HORIZONTAL	UN	1,0000000	129,20	129,20
	2	0210406 CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	182,25	182,25
	2	0210848 CONEXAO 4"X48MM PARA BACIA C/SAIDA HORIZONTAL	UN	1,0000000	21,71	21,71
	2	0211091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	15,41	15,41
	2	0211092 ENGATE DE PVC	UN	1,0000000	4,74	4,74
	2	0211180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600000	0,24	0,13
	2	0211579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	6,53	13,06
	2	0211925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	25,19	25,19
		Sub-Total de Material				391,69
		Custo Direto Total				456,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				456,23
		Preço Unitário Adotado				456,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.15	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS		UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,3925000	16,77	40,12
	1	0112320 ENCANADOR	H	2,3925000	20,32	48,62
		Sub-Total de Mão de Obra				88,74
	2	0211091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	15,41	15,41
	2	0211180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400000	0,24	0,20
	2	0211344 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000000	84,31	84,31
	2	0211579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	6,53	13,06
	2	0211864 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	112,23	112,23
	2	0212132 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000000	67,28	67,28
	2	0212272 VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000000	13,04	13,04
		Sub-Total de Material				305,53
		Custo Direto Total				394,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				394,27
		Preço Unitário Adotado				394,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")		UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4698000	16,77	7,88
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,4698000	20,32	9,55

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.2022 - SEMED

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA LUCIMAR CESAR FÉLIX)

ENDEREÇO: RUA QUINTINO MARQUES - DISTRITO DE ARAPÁ - TIANGUÁ - CE

TABELA: 27.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de Mão de Obra				17,43
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,2000000	0,24	0,29
2	0211799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	UN	1,0000000	31,64	31,64
		Sub-Total de Material				31,93
		Custo Direto Total				49,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				49,36
		Preço Unitário Adotado				49,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.17		REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5307000	16,77	8,90
1	0112320	ENCANADOR	H	0,5307000	20,32	10,78
		Sub-Total de Mão de Obra				19,68
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,2000000	0,24	0,29
2	0212593	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 25MM (1")	UN	1,0000000	55,98	55,98
		Sub-Total de Material				56,27
		Custo Direto Total				75,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				75,95
		Preço Unitário Adotado				75,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.18		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7395000	16,77	12,40
1	0112320	ENCANADOR	H	0,7395000	20,32	15,03
		Sub-Total de Mão de Obra				27,43
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	2,2600000	0,24	0,54
2	0211802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	UN	1,0000000	75,83	75,83
		Sub-Total de Material				76,37
		Custo Direto Total				103,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				103,80
		Preço Unitário Adotado				103,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.19		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE	UN	30/03/2021		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1000500	16,77	1,68
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5263500	16,77	8,83
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1000500	20,77	2,08
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,5263500	20,77	10,93
1	0112391	PEDREIRO	H	2,4664500	20,77	51,23
1	0112543	SERVENTE	H	4,1481600	15,76	65,38
		Sub-Total de Mão de Obra				140,13
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220000	8,74	0,19
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0800000	58,73	4,70
2	0210169	ACO CA-60	KG	1,3170000	7,20	9,48
2	0210280	BRITA	M3	0,0536000	66,29	3,55

Wendel Wesley de Luciano

Rua Capitão Gutenberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60823-950

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856

CPF: 000.650.823-54