

Ofício SEINFRA Nº 20210104.03

Tianguá- CE, 04 de Março de 2021.

Ao Senhor,

Alexandro Cardozo da Silva


Chefe do Setor de Cadastro Geral dos Fornecedores
de Serviços e Cotação de Preço do Município.

Prezado Senhor,

Cumprimentando V. S.^a, vimos através deste, solicitar a cotação de preços para o **PROJETO DE PINTURA DOS LETREIROS DAS PRAÇAS, ALMIRANTE RUBIM, MONSENHOR TIBÚRCIO E NA ROTATÓRIA DA CE 187, SAÍDA PARA UBAJARA**. Conforme projeto em anexo.

Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Marcello do Nascimento Nunes
Secretário de Infraestrutura



Prefeitura de
Tianguá

OBJETO: PROJETO DE PINTURA DOS LETREIROS NA PRAÇA ALMIRANTE RUBIM, PRAÇA MOSENHOR TIBURCIO E NA ROTATORIA DA CE 187 SAÍDA PARA UBAJARA NO MUNICÍPIO TIANGUÁ-CE.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

JANEIRO/2021

SERVIÇO DE PINTURA



Prefeitura de
Tianguá

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**OBRA: PROJETO DE PINTURA DOS LETREIROS NA PRAÇA
ALMIRANTE RUBIM, PRAÇA MOSENHOR TIBURCIO E NA
ROTATORIA DA CE 187 SAÍDA PARA UBAJARA.**

LOCAL: NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.



VOLUME ÚNICO

- MEMORIAL DESCRITIVO;
- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E COMPOSIÇÃO
DE BDI;
- MEMORIAL DE CÁLCULO;
- PEÇAS GRÁFICAS.

APRESENTAÇÃO

Este relatório descreve os estudos elaborados para o PROJETO DE PINTURA DOS LETREIROS NA PRAÇA ALMIRANTE RUBIM, PRAÇA MOSENHOR TIBURCIO E NA ROTATORIA DA CE 187 SAÍDA PARA UBAJARA. NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

Para elaboração desse trabalho, foram observados os seguintes parâmetros:

- Normas Técnicas da ABNT;
- Especificações de Serviços da SEINFRA-CE;
- Procedimentos, Normas e padrões adotados pela Prefeitura Tianguá.

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou sugestões deverão ser informados a SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura):

AV: Moises Moita

Tianguá-Ce, nº 785, Planalto.


Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA CE - RNP 060092635-7
Prefeitura Municipal de Tianguá

1.0 GENERALIDADES

1.1 OBJETIVO

Este caderno de encargos tem por objetivo estabelecer as condições técnicas (normas e especificações para materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento das obra.

1.2 NORMAS

Fazer parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrições, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

1.3 MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo equipamento mecânico e ferramental necessário ao desempenho dos serviços.

1.4 DISPOSIÇÕES GERAIS

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e o projeto será dirimida pela fiscalização. Correrão por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da obra.

1.5 INÍCIO

Os serviços serão iniciados dentro de no máximo 05 (cinco) dias a contar da data da assinatura do contrato.

1.6 PRAZO

O prazo para execução da obra será o que constar em contrato, de acordo com o estipulado nas instruções da licitação.

1.7 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Possíveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio conhecimento e aprovação por escrito da fiscalização, que deles dará ciência a administração da Prefeitura Municipal.



2.0 RECUPERAÇÃO DAS VIAS

2.1. DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

A demolição do piso danificado onde após ser feito a demolição deverá ser feita a total limpeza.

2.2 ATERRO COM AQUISIÇÃO

Os trabalhos de aterro serão executados com material escolhido e isento de matéria orgânica, de preferência piçarra ou areia, em camadas sucessivas, de altura máxima de 30(trinta) cm convenientemente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis.

3.0 PINTURA

Os letreiros receberão pintura a base d'água da marca Hidracor ou similar em duas demãos.

Todas as superfícies antes de serem pintadas deveram ser limpas para receber o selador e posterior a aplicação da tinta.

4.0 LIMPEZA GERAL DA OBRA

ao final da pintura todo a área deverá ser entregue totalmente limpo. Será removido todo e qualquer tipo de entulho proveniente da obra.

Tianguá, 18 de janeiro de 2021.


Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA CE - RNP 060092835-7
Prefeitura Municipal de Tianguá



Prefeitura de
Tianguá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

OBRA: PROJETO DE PINTURA DOS LETREIROS NA PRAÇA ALMIRANTE RUBIM, PRAÇA MOSENHOR TIBURCIO E NA ROTATORIA DA CE 187 SAÍDA PARA UBAJARA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.

MUNICÍPIO: TIANGUÁ - CEARÁ.

DATA: JANEIRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA



ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		RECUPERAÇÃO DAS BASES					R\$ 661,33
1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	10,50	R\$ 19,49	R\$ 204,65	
1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	1,58	R\$ 73,06	R\$ 115,43	
1.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	10,50	R\$ 32,50	R\$ 341,25	
2.0		PINTURA					R\$ 3.461,57
2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	193,60	R\$ 17,88	R\$ 3.461,57	

CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI	R\$ 4.122,90
BDI 25,08%	R\$ 1.034,02
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS	R\$ 5.156,92

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 5.156,92
CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

[Handwritten signature]

[Faint stamp: Prefeitura Municipal de Tianguá, 2021]

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

OBRA: PROJETO DE PINTURA DOS LETREIROS NA PRAÇA ALMIRANTE RUBIM, PRAÇA MOSENHOR TIBURCIO E NA ROTATORIA DA CE 187 SAÍDA PARA UBAJARA.

LOCAL: MUNICIPIO DE TIANGUÁ - CE.

MUNICÍPIO: TIANGUÁ - CEARÁ.

DATA: JANEIRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA



ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	MÉMOIRA DE CÁLCULO	CUSTO TOTAL
1.0		RECUPERAÇÃO DAS BASES			
1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	ÁREA DE RECUPERAÇÃO DA BASE (15*0,70)	10,50
1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	ÁREA DE RECUPERAÇÃO DA BASE (15*0,70)*0,15	1,58
1.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	ÁREA DE RECUPERAÇÃO DA BASE (15*0,70)	10,50
2.0		PINTURA			
2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	PINTURA DOS LETREIROS (((1,80*12)*2)+(2,00*16)*2)+((1,20*12)*3)	193,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

OBRA: PROJETO DE PINTURA DOS LETREIROS NA PRAÇA ALMIRANTE RUBIM, PRAÇA MOSENHOR TIBURCIO E NA ROTATORIA DA CE 187 SAÍDA PARA UBAJARA.

LOCAL: MUNICIPIO DE TIANGUÁ - CE.

MUNICÍPIO: TIANGUÁ - CEARÁ.

DATA: JANEIRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	DESCRICAO	ORÇAMENTO	15 DIAS	
1.0	RECUPERAÇÃO DAS BASES	661,33	661,33	100%
2.0	PINTURA	3.461,57	3.461,57	100%
TOTAL GERAL	TOTAL PARCIAL		4.122,90	
R\$ 5.156,92	BDI 25,08%		1.034,02	
	TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS		5.156,91	
	PERCENTUAL		100,00%	
	PERCENTUAL ACUMULADA		100,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE



Prefeitura de
Tianguá

OBRA: PROJETO DE PINTURA DOS LETREIROS NA PRAÇA ALMIRANTE RUBIM, PRAÇA MOSENHOR TIBURCIO E NA ROTATORIA DA CE 187 SAÍDA PARA UBAJARA.

LOCAL: MUNICIPIO DE TIANGUÁ - CE.

MUNICÍPIO: TIANGUÁ - CEARÁ.

DATA: JANEIRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1300	17,8300	2,3179
I2543	SERVENTE	H	1,3000	13,2100	17,1730
Total:					19,4909
Total Simples:					19,49
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					19,49

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,7000	13,2100	22,4570
Total:					22,4570
MATERIAIS					
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	46,0000	50,6000
Total:					50,6000
Total Simples:					73,06
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					73,06

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	19,6437	0,7072
Total:					0,7072
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,4000	17,8300	7,1320
I2543	SERVENTE	H	1,1000	13,2100	14,5310
Total:					21,6630
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	51,0000	1,6932
I0280	BRITA	M3	0,0440	76,7500	3,3770
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4600	5,0600
Total:					10,1302
Total Simples:					32,50
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					32,50

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	14,5200	5,0820
I2395	PINTOR	H	0,4000	17,8500	7,1400
Total:					12,2220
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,7800	0,6390
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,6400	1,9968
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,9600	2,8832
Total:					5,6565
Total Simples:					17,88
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					17,88

[Handwritten signature and stamp]

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE



OBRA: PROJETO DE PINTURA DOS LETREIROS NA PRAÇA ALMIRANTE RUBIM, PRAÇA MOSENHOR TIBURCIO E NA ROTATORIA DA CE 187 SAÍDA PARA UBAJARA.

LOCAL: MUNICIPIO DE TIANGUÁ - CE.

MUNICÍPIO: TIANGUÁ - CEARÁ.

DATA: JANEIRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	
I	PIS	10,55
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,40
		4,50
		10,55
	BDI =	25,08%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

[Handwritten signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
 TIANGUÁ - CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE



OBRA: PROJETO DE PINTURA DOS LETREIROS NA PRAÇA ALMIRANTE RUBIM, PRAÇA MOSENHOR TIBURCIO E NA ROTATORIA DA CE 187 SAÍDA PARA UBAJARA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.

MUNICÍPIO: TIANGUÁ - CEARÁ.

DATA: JANEIRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 026.1 DESONERADA

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE MAO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO

HORISTAS E MENSALISTAS

Jornada Mensal de Trabalho	220 H
Jornada Diária de Trabalho = 220 / 30	7,333 H
Descanso Semanal = 52 x 7,333	381,33 H
Feridos = 13 x 7,333	95,33 H
Auxílio Enfermidade = 15 x 7,333 x 15%	16,5 H
Licença Paternidade = 15 x 7,333 x 19,4%	7,11 H
Dias de Chuva/Faltas/ETC = 12,96 x 7,333	95,04 H
Horas Produtivas p/ano	2081,34 H

DISCRIMINAÇÃO

HORISTAS

MENSALISTAS

A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

A.1	Previdência Social (INSS)	0,00%	0,00%
A.2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00%	8,00%
A.3	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%	1,00%
A.6	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE)	0,60%	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%	0,20%
A.8	Seguro contra os Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
TOTAL DE A		16,80%	16,80%

B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"

B.1	Descanso semanal remunerado	17,85%	0,00%
B.2	Feridos	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio enfermidade	0,92%	0,71%
B.4	13º salário	10,83%	8,33%
B.5	Licença paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de chuva	1,55%	0,00%
B.8	Auxílio acidente de trabalho	0,11%	0,09%
B.9	Férias gozadas	9,18%	7,07%
B.10	Salário maternidade	0,03%	0,02%
TOTAL DE B		44,97%	16,84%

C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"

C.1	Depósito por despedida injusta (supondo apenas rescisões por despedida injusta)	4,81%	3,70%
C.2	Férias indenizadas	4,40%	3,39%
C.3	Aviso prévio indenizado	5,60%	4,31%
C.4	Aviso prévio trabalhado	0,13%	0,10%
C.5	Indenização adicional	0,47%	0,36%
TOTAL DE C		15,41%	11,86%

D. RECOLHIMENTO SOBRE AS HORAS NÃO TRABALHADAS

D	Reincidência de A sobre B		
D 2	Reincidência de grupo A sobre grupo B	7,55%	2,83%
D 2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%	0,36%
TOTAL DE D		8,02%	3,19%
TOTAL GERAL A + B + C + D		85,20%	48,69%
VALOR ADOTADO		85,20%	48,69%

[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210761363

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO ALBANI ADEODATO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0600928357**

Registro: **23600CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA**

AVENIDA MOISES MOITA, 785 PLANALTO

Complemento:

Bairro:

Cidade: **TIANGUA**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.735.178/0001-20**

Nº:

CEP: **62320000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 3.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA ALMIRANTE RUBIM, MONSENHOR TIBÚRCIO E ROTATÓRIA SA SAIDA PARA UBAJARA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO (SEDE)**

Cidade: **TIANGUA**

UF: **CE**

CEP: **62320000**

Data de início: **01/02/2021**

Previsão de término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **03°51'17.49"S, 40°55'14.88"W**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA**

CPF/CNPJ: **07.735.178/0001-20**

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.10 - DE REFORMA DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

3,00

un

35 - Elaboração de orçamento > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.10 - DE REFORMA DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

3,00

un

17 - Execução

Quantidade

Unidade

60 - Fiscalização de obra > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.10 - DE REFORMA DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

3,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO e FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA DOS LETREIROS DAS PRAÇAS, ALMIRANTE RUBIM, MONSENHOR TIBÚRCIO E NA ROTATÓRIA DA CE 187, SAÍDA PARA UBAJARA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO ALBANI ADEODATO - CPF: 244.014.043-00

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA - CNPJ: 07.735.178/0001-20

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **10/03/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8214547259**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4bY7c
 Impresso em: 30/03/2021 às 08:59:02 por: , ip: 191.7.210.58

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210761363

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO ALBANI ADEODATO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0600928357**

Registro: **23600CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA**

AVENIDA MOISES MOITA, 785 PLANALTO

Complemento:

Cidade: **TIANGUA**

Bairro:

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.735.178/0001-20**

Nº:

CEP: **62320000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 3.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA ALMIRANTE RUBIM, MONSENHOR TIBÚRCIO E ROTATÓRIA SA SAIDA PARA UBAJARA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO (SEDE)**

Cidade: **TIANGUA**

UF: **CE**

CEP: **62320000**

Data de Início: **01/02/2021**

Previsão de término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **03°51'17.49"S, 40°55'14.88"W**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA**

CPF/CNPJ: **07.735.178/0001-20**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
15 - Elaboração		
80 - Projeto > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.10 - DE REFORMA DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA	3,00	un
35 - Elaboração de orçamento > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.10 - DE REFORMA DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA	3,00	un
17 - Execução		
60 - Fiscalização de obra > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.10 - DE REFORMA DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA	3,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO e FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA DOS LETREIROS DAS PRAÇAS, ALMIRANTE RUBIM, MONSENHOR TIBÚRCIO E NA ROTATÓRIA DA CE 187, SAÍDA PARA UBAJARA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO ALBANI ADEODATO - CPF: 244.014.043-00

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA - CNPJ: 07.735.178/0001-20

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **10/03/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8214547259**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4bY7c
Impresso em: 30/03/2021 às 08:59:02 por: , ip: 191.7.210.58

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210761363

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO ALBANI ADEODATO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0600928357**

Registro: **23600CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA**

AVENIDA MOISES MOITA, 785 PLANALTO

Complemento:

Cidade: **TIANGUA**

Bairro:

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.735.178/0001-20**

Nº:

CEP: **62320000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 3.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA ALMIRANTE RUBIM, MONSENHOR TIBÚRCIO E ROTATÓRIA SA SAIDA PARA UBAJARA

Nº: **S/N**

Complemento:

Cidade: **TIANGUA**

Bairro: **CENTRO (SEDE)**

UF: **CE**

CEP: **62320000**

Data de Início: **01/02/2021**

Previsão de término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **03°51'17.49"S, 40°55'14.88"W**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA**

CPF/CNPJ: **07.735.178/0001-20**

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração

80 - Projeto > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.10 - DE REFORMA DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

Quantidade

Unidade

3,00

un

35 - Elaboração de orçamento > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.10 - DE REFORMA DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

3,00

un

17 - Execução

60 - Fiscalização de obra > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.10 - DE REFORMA DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

Quantidade

Unidade

3,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO e FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA DOS LETREIROS DAS PRAÇAS, ALMIRANTE RUBIM, MONSENHOR TIBÚRCIO E NA ROTATÓRIA DA CE 187, SAÍDA PARA UBAJARA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO ALBANI ADEODATO - CPF: 244.014.043-00

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA - CNPJ: 07.735.178/0001-20

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **10/03/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8214547259**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4bY7c
 Impresso em: 30/03/2021 às 08:59:02 por: , ip: 191.7.210.58

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5804

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará

