



Prefeitura de
Tianguá

OBJETO: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL DE TIANGUÁ.

LOCAL: RUA CORONEL JOÃO DAMASCENO, BAIRRO SANTO ANTONIO, MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

SETEMBRO/2021

REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL



Prefeitura de
Tianguá

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO:

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO
MUNICIPAL DE TIANGUÁ.

LOCAL: RUA CORONEL JOÃO DAMASCENO, BAIRRO
SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CEARÁ.



Prefeitura de
Tianguá

VOLUME ÚNICO

- MEMORIAL DESCRITIVO;
- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E COMPOSIÇÃO
DE BDI;
- MEMORIAL DE CÁLCULO;
- PEÇAS GRÁFICAS

APRESENTAÇÃO

Este relatório descreve os estudos elaborados para o SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL DE TIANGUÁ.

Para elaboração desse trabalho, foram observados os seguintes parâmetros:

- Normas Técnicas da ABNT;
- Especificações de Serviços da SEINFRA-CE;
- Procedimentos, Normas e padrões adotados pela Prefeitura Tianguá.

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou sugestões deverão ser informados a SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura):

AV: Moises Moita

Tianguá-Ce, nº 785, Planalto.

1.0 GENERALIDADES

1.1 OBJETIVO

Este caderno de encargos tem por objetivo estabelecer as condições técnicas (normas e especificações para materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento do **SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL DE TIANGUÁ**

1.2 NORMAS

Fazer parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrições, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

1.3 MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo equipamento mecânico e ferramental necessário ao desempenho dos serviços.

1.4 DISPOSIÇÕES GERAIS

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e o projeto será dirimida pela fiscalização. Correrão por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da obra

1.5 INÍCIO

Os serviços serão iniciados dentro de no máximo 05 (cinco) dias a contar da data da assinatura do contrato.

1.6 PRAZO

O prazo para execução da obra será o que constar em contrato, de acordo com o estipulado nas instruções da licitação.

1.7 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Possíveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio conhecimento e aprovação por escrito da fiscalização, que deles dará ciência a administração da Prefeitura Municipal.

2.0 ETAPAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADAS

2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Será fixada a placa da obra com dimensões de 2,00x1,00m. A perfuração de poços profundo, pertencente ao município de Tianguá, compreende os serviços de: Perfuração com sonda rotativa com diâmetro de 6", Ao iniciar a escavação, a CONTRATADA deverá ter feito a pesquisa de interferências, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou estruturas existentes que estejam na área atingida pela escavação ou próxima a esta. Se a escavação interferir nas galerias ou tubulações, a CONTRATADA executará o escoramento e a sustentação destas. Mesmo autorizada a escavação, todos os danos causados às propriedades serão de responsabilidade da CONTRATADA.

2.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

O projeto consiste em fazer a instalação das peças sanitárias, chuveiros e pias que se encontra faltando, onde todos os itens devem seguir as especificações dos itens orçados

2.2 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Toda a instalação passará por uma revisão, será refeita toda a instalação elétrica dos blocos que contempla o projeto. Todas as lâmpadas serão trocadas, tudo funcionará em consonância com a concessionária local. Constará de novos luminárias, interruptores e tomadas serão em chapas de aço esmaltadas ou em PVC, interna e externamente, tipos e dimensões indicados no Projeto. E também serão executados novos pontos para instalação das luminárias de emergência

2.3 – ESQUADRIAS E FERRAGENS:

Porta interna de cedro lisa completa uma folha: Será de madeira, tipo almofada, de cedro, com forramento de peroba de E = 15cm. com os correspondentes alisares e techaduras tipo cilindro. Toda madeira a ser empregada deverá ser seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, falhas, etc. Terão tamanhos de 90, 80 e 60cm. Janela em alumínio anodizado preto, de correr, sem bandeirola e/ou peitoril, sem vidro - fornecimento e montagem. Vidro comum fumê em caixilhos c/massa e= 5mm, colocado: Instalado nas janelas de alumínio, os vidros


serão de 5mm, fixados com massa. Fechadura de tarjeta (livre-ocupada): Será colocada nas portas dos banheiros, com dimensões de 60X65mm, assentada de forma alinhada. Forramento de madeira L = 15 cm: Serão usados no assentamento das, com largura de 15cm, montados com pregos e parafuso para madeira de 80mm. Toda madeira a ser empregada deverá ser seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, falhas, etc. Alizar (guarnição) de madeira: Será usado no assentamento das portas dos banheiros para o acabamento das mesmas, confeccionado em madeira com largura de 5cm e fixado com prego. Porta de ferro em barra chata tipo tijolinho: Portão serão de ferro, do tipo tijolinho. Assentado com areia grossa e cimento, com fecho em alavanca de ferro 12 22cm, serão entregues lixadas e pintadas segundo as especificações correspondentes. Todas as ferragens para esquadrias de madeira serão inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento.

Será executado o reteijamento na área correspondente a área da sala onde será trocada as telhas danificadas.

2.4 – SERVIÇOS DIVERSOS:

Será colocado os extintores na parte externa como indicação de projeto assim como a sinalização e luminárias de emergência.

Tianguá, 27 de SETEMBRO de 2021.



Prefeitura de Tianguá



Prefeitura de
Tianguá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: SERVIÇOS DE ADQUAÇÃO NOS VESTIÁRIOS DO ESDADIO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE

DATA: SETEMBRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA



Prefeitura de
Tianguá

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO PARC.	CUSTO TOTAL
1.0		PLACA DA OBRA					R\$ 302,94
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	R\$ 151,47	R\$ 302,94	
2.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 13.683,00
2.1	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	13,00	R\$ 10,33	R\$ 134,29	
2.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	9,00	R\$ 599,22	R\$ 5.392,98	
2.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	11,00	R\$ 741,43	R\$ 8.155,73	
3.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 24.597,15
3.1	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	30,00	R\$ 82,50	R\$ 2.475,00	
3.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	35,00	R\$ 19,31	R\$ 675,85	
3.3	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	2,00	R\$ 43,42	R\$ 86,84	
3.4	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	12,00	R\$ 15,48	R\$ 185,76	
3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	R\$ 38,55	R\$ 77,10	
3.6	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	600,00	R\$ 5,52	R\$ 3.312,00	
3.7	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	300,00	R\$ 6,87	R\$ 2.061,00	
3.8	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	200,00	R\$ 8,15	R\$ 1.630,00	
3.9	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	100,00	R\$ 10,61	R\$ 1.061,00	
3.10	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	500,00	R\$ 15,09	R\$ 7.545,00	
3.11	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M	200,00	R\$ 20,27	R\$ 4.054,00	
3.12	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	10,00	R\$ 20,76	R\$ 207,60	
3.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	200,00	R\$ 6,13	R\$ 1.226,00	
4.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 16.120,72
4.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	19,44	R\$ 344,61	R\$ 6.699,22	
4.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	R\$ 737,60	R\$ 2.950,40	
4.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA INCLUS BATENTES E FERRAGENS	M2	10,08	R\$ 323,70	R\$ 3.262,90	
4.4	C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	3,00	R\$ 270,20	R\$ 810,60	
4.5	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	M2	3,00	R\$ 178,88	R\$ 536,64	
4.6	C1428	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,00	R\$ 210,34	R\$ 631,02	
4.7	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	18,00	R\$ 19,03	R\$ 342,54	
4.8	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	36,00	R\$ 24,65	R\$ 887,40	
5.0		DIVERSOS					5.697,44
5.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	5,00	R\$ 657,94	R\$ 3.289,70	
5.2	C1907	MARCAÇÃO NO PISO - 1X1M PARA EXTINTOR	M2	5,00	R\$ 19,66	R\$ 98,30	
5.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	5,00	R\$ 45,06	R\$ 225,30	
5.4	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	2,00	R\$ 10,63	R\$ 21,26	
5.5	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	8,00	R\$ 267,86	R\$ 2.142,88	

CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI

BDI 26,08%

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$

SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

R\$ 60.401,25

R\$ 15.148,63

R\$ 75.549,88

R\$ 75.549,88

[Handwritten signature]
Prefeitura de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: SERVIÇOS DE ADQUAÇÃO NOS VESTIARIOS DO ESDADIO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE

DATA: SETEMBRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA



ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO GERAL	UN.	MÉMOIA DE CÁLCULO	CUSTO TOTAL
1.0		PLACA DA OBRA			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	LARGURA 2M X ALTURA 1M	2,00
2.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
2.1	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	13 UND	13,00
2.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	9 UND	9,00
2.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	11 UND	11,00
3.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
3.1	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	32 UNIDADES	32,00
3.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	27 UNIDADES	27,00
3.3	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	2 UND	2,00
3.4	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	12 UND	12,00
3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2 UND	2,00
3.6	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	500,00	500,00
3.7	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	100,00	100,00
3.8	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	200,00	200,00
3.9	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	100,00	100,00
3.10	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	500,00	500,00
3.11	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M	300,00	300,00
3.12	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	PARA O QUADRO ELÉTRICO	10,00
3.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	200,00	200,00
4.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS			
4.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	LARGURA 0,60 X 1,80 X 18	19,44
4.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	4 UND	4,00
4.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	6 UND X (0,80X2,10)	10,08
4.4	C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	3 UND X (1,00X1,00)	3,00
4.5	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 5mm, COLOCADO	M2	3 UND X (1,00X1,00)	3,00
4.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3 UND X (1,00X1,00)	3,00
4.7	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	18 UND	18,00
4.8	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	18 UND X 2PEÇAS	36,00
5.0		DIVERSOS			
5.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	5 UND	5,00
5.2	C1907	MARCAÇÃO NO PISO - 1X1M PARA EXTINTOR	M2	IGUAL AO NUMERO DE EXTINTORES	5,00
5.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	IGUAL AO NUMERO DE EXTINTORES	5,00
5.4	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	PLACA DE INDICAÇÃO DOS AMBIENTES	2,00
5.5	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	8 UND	8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: SERVIÇOS DE ADQUAÇÃO NOS VESTIARIOS DO ESDADIO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE

DATA: SETEMBRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA



ITEM	DESCRICAO	ORÇAMENTO	15 DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
1.0	PLACA DA OBRA	302,94	302,94 100%
2.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.683,00	13.683,00 100%
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.597,15	24.597,15 100%
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	16.120,72	16.120,72 100%
5.0	DIVERSOS	5.697,44	5.697,44 100%
TOTAL GERAL	TOTAL PARCIAL		60.401,21
	BDI 25,08%		15.148,62
R\$ 75.549,88	TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS		75.549,82
	PERCENTUAL		100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADA		100,00%


Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA CE - RNP 060092835-7
Prefeitura Municipal de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: SERVIÇOS DE ADQUAÇÃO NOS VESTIARIOS DO ESDADIO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE

DATA: SETEMBRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA



Prefeitura de
Tianguá

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO			
HORISTAS E MENSALISTAS			
Jornada Mensal de Trabalho		220 H	
Jornada Diária de Trabalho = 220 / 30		7,333 H	
Descanso Semanal = 52 x 7,333		381,33 H	
Feriados = 13 x 7,333		95,33 H	
Auxílio Enfermidade = 15 x 7,333 x 15%		16,5 H	
Licença Paternidade = 15 x 7,333 x 19,4%		7,11 H	
Dias de Chuva/Faltas/ETC = 12,96 x 7,333		95,04 H	
Horas Produtivas p/ano		2081,34 H	
DISCRIMINAÇÃO		HORISTAS	MENSALISTAS
A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A.1	Previdência Social (INSS)	0,00%	0,00%
A.2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00%	8,00%
A.3	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%	1,00%
A.6	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE)	0,60%	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%	0,20%
A.8	Seguro contra os Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
TOTAL DE A		16,80%	16,80%
B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"			
B.1	Descanso semanal remunerado	17,84%	0,00%
B.2	Feriados	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio enfermidade	0,87%	0,67%
B.4	13º salário	10,80%	8,33%
B.5	Licença paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de chuva	1,55%	0,00%
B.8	Auxílio acidente de trabalho	0,11%	0,08%
B.9	Férias gozadas	8,71%	6,73%
B.10	Salário maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL DE B		44,41%	16,46%
C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"			
C.1	Depósito por despedida injusta (supondo apenas rescisões por despedida injusta)	3,90%	3,01%
C.2	Férias (indenizadas)	4,85%	3,75%
C.3	Aviso prévio indenizado	5,40%	4,17%
C.4	Aviso prévio trabalhado	0,13%	0,10%
C.5	Indenização adicional	0,45%	0,35%
TOTAL DE C		14,73%	11,38%
D. RECOLHIMENTO SOBRE AS HORAS NÃO TRABALHADAS			
D	Reincidência de A sobre B		
D.2	Reincidência de grupo A sobre grupo B	7,46%	2,77%
D.2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%	0,35%
TOTAL DE D		7,91%	3,12%
TOTAL GERAL A + B + C + D		83,85%	47,76%
VALOR ADOTADO		83,85%	47,76%

Antonio Albani Adeodato
Antonio Albani Adeodato
 Engenheiro Civil
 CREA CE - RNP 060092C35-7
 Prefeitura Municipal de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: SERVIÇOS DE ADQUAÇÃO NOS VESTIARIOS DO ESDADIO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE

DATA: SETEMBRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	10,55
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
		10,55
	BDI =	25,08%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Antonio Albani Adeodato
 Engenheiro Civil
 CREA CE - RNP 060092835-7
 Prefeitura Municipal de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: SERVIÇOS DE ADQUAÇÃO NOS VESTIARIOS DO ESDADIO MUNICIPAL

MUNICIPIO: TIANGUÁ-CE

DATA: SETEMBRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA



Prefeitura de
Tianguá

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10543	SERVENTE	H	2,0000	15,5500	31,1000
				Total:	31,1000
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	35,5900	36,3016
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,9900	24,9900
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,6100	56,7450
11725	PREGO 15X15 (1 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,5400	2,3310
				Total:	120,3675
				Total Simples:	151,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	151,47

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,2500	20,3200	5,0800
				Total:	5,0800
MATERIAIS					
10796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	5,1500	5,1500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,2800	0,0980
				Total:	5,2480
				Total Simples:	10,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,33

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,3000	16,7700	55,3410
12320	ENCANADOR	H	3,3000	20,3200	67,0560
				Total:	122,3970
MATERIAIS					
11091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	17,7100	35,4200
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,2600	0,3136
11343	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	219,7600	219,7600
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,5000	15,0000
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	129,0000	129,0000
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	77,3300	77,3300
				Total:	476,8236
				Total Simples:	599,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	599,22

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	H	2,0000	20,3200	40,6400
				Total:	74,1800
MATERIAIS					
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	395,9500	395,9500
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	209,4800	209,4800
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,7100	17,7100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2800	0,1568
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,5000	15,0000
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,0000	28,9500	28,9500
				Total:	667,2468
				Total Simples:	741,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	741,43

C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	H	1,1000	20,7700	22,8470
				Total:	41,2940
MATERIAIS					
11354	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	1,0000	41,2100	41,2100
				Total:	41,2100
				Total Simples:	82,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA CE - RNP 060092835-7
Prefeitura Municipal de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: SERVIÇOS DE ADQUAÇÃO NOS VESTIARIOS DO ESDADIO MUNICIPAL

MUNICIPIO: TIANGUÁ-CE

DATA: SETEMBRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA



Prefeitura de
Tianguá

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

					Valor Geral:	82,50
C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	16,7700	4,8633	
12312	ELETRICISTA	H	0,2900	20,7700	6,0233	
				Total:	10,8866	
MATERIAIS		UN	1,0000	8,4200	8,4200	
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA			Total:	8,4200	
					Total Simples:	19,31
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	19,31
C1483 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V - UN						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	16,7700	8,8881	
12312	ELETRICISTA	H	0,5300	20,7700	11,0081	
				Total:	19,8962	
MATERIAIS		UN	1,0000	23,5200	23,5200	
11265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS			Total:	23,5200	
					Total Simples:	43,42
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	43,42
C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	16,7700	3,5217	
12312	ELETRICISTA	H	0,2100	20,7700	4,3617	
				Total:	7,8834	
MATERIAIS		UN	1,0000	7,6000	7,6000	
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES			Total:	7,6000	
					Total Simples:	15,48
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	15,48
C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	16,7700	8,8881	
12312	ELETRICISTA	H	0,5300	20,7700	11,0081	
				Total:	19,8962	
MATERIAIS		UN	1,0000	18,6500	18,6500	
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES			Total:	18,6500	
					Total Simples:	38,55
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	38,55
C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 - M						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	16,7700	1,8447	
12312	ELETRICISTA	H	0,1100	20,7700	2,2847	
				Total:	4,1294	
MATERIAIS		M	1,0200	1,3600	1,3672	
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V			Total:	1,3672	
					Total Simples:	5,52
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	5,52
C1375 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 - M						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1200	16,7700	2,0124	
12312	ELETRICISTA	H	0,1200	20,7700	2,4924	
				Total:	4,5048	
MATERIAIS		M	1,0200	2,3200	2,3664	
11173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V			Total:	2,3664	
					Total Simples:	6,87
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	6,87
C1376 - FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 - M						

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA/CE - BNP 060092835-7
Prefeitura Municipal de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: SERVIÇOS DE ADQUAÇÃO NOS VESTIARIOS DO ESDADIO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE

DATA: SETEMBRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 027 1 DESONERADA



Prefeitura de
Tianguá

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1300	16,7700	2,1601
12312	ELETRICISTA	H	0,1300	20,7700	2,7004
				Total:	4,8605
MATERIAIS					
11174	FIO ISOLADO EM PVC 6,00MM2 - 750V	M	1,0200	3,2100	3,2742
				Total:	3,2742
				Total Simples:	8,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	8,15

C1372 - FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1400	16,7700	2,3478
12312	ELETRICISTA	H	0,1400	20,7700	2,9078
				Total:	5,2556
MATERIAIS					
11171	FIO ISOLADO EM PVC 10,0 MM2 - 750V	M	1,0200	5,2500	5,3550
				Total:	5,3550
				Total Simples:	10,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,61

C0527 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1600	16,7700	2,6832
12312	ELETRICISTA	H	0,1600	20,7700	3,3232
				Total:	6,0064
MATERIAIS					
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	1,0200	8,9100	9,0882
				Total:	9,0882
				Total Simples:	15,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	15,09

C0530 - CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1700	16,7700	2,8519
12312	ELETRICISTA	H	0,1700	20,7700	3,5309
				Total:	6,3828
MATERIAIS					
10347	CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V	M	1,0200	13,6200	13,8924
				Total:	13,8924
				Total Simples:	20,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,27

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,7700	5,0310
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,7700	6,2310
				Total:	11,2620
MATERIAIS					
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,5000	9,5000
				Total:	9,5000
				Total Simples:	20,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,76

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	16,7700	1,8447
12312	ELETRICISTA	H	0,1100	20,7700	2,2847
				Total:	4,1294
MATERIAIS					
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,9600	1,9992
				Total:	1,9992
				Total Simples:	6,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,13

C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0200	16,7700	33,8754

Antonio Athani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA CE - RNP 060092835-7
Prefeitura Municipal de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: SERVIÇOS DE ADQUAÇÃO NOS VESTIARIOS DO ESDADIO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE

DATA: SETEMBRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA



Prefeitura de
Tianguá

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

10498	CARPINTEIRO	H	2,0200	20,7700	41,9554
Total:					75,6306
MATERIAIS					
11706	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2	1,0000	268,7800	268,7800
Total:					268,7800
Total Simples:					344,61
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					344,61

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	16,7700	62,8875
10498	CARPINTEIRO	H	3,7500	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	H	1,4000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	H	1,4000	15,5500	21,7700
Total:					191,6230
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	67,5000	0,7155
10209	BATENTE DE PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	UN	1,0000	164,2800	164,2800
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,1000	1,8920
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,5600	0,9632
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	0,0000	24,6700	74,9100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	46,0000	46,0000
11240	GUARNIÇÃO PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	UN	2,0000	43,5800	87,1600
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2700	2,1600
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2 10M	UN	1,0000	157,4100	157,4100
11724	PREGO	KG	0,2000	15,5400	3,1080
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3800	8,2800
Total:					545,9707
Total Simples:					737,60
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					737,60

C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,5000	20,7700	31,1550
12543	SERVENTE	H	2,3000	15,5500	35,9700
Total:					70,0300
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	74,7200	0,5380
10208	BATENTE DE FERRO	M	2,5000	19,7300	49,3250
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	1,1000	0,5390
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,5600	1,1368
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800	24,6700	43,9126
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5800	52,5000	30,9700
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	127,2400	127,2400
Total:					253,6664
Total Simples:					323,70
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					323,70

C4519 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18343	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1,0000	270,2000	270,2000
Total:					270,2000
Total Simples:					270,20
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					270,20

C2671 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 5mm, COLOCADO - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12257	VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	M2	1,0000	178,8800	178,8800
Total:					178,8800
Total Simples:					178,88
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					178,88

C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	3,0000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	H	3,0000	15,5500	46,6500

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA/CE - RNP 060092835-7
Prefeitura Municipal de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: SERVIÇOS DE ADQUAÇÃO NOS VESTIARIOS DO ESDADIO MUNICIPAL

MUNICIPIO TIANGUÁ-CE

DATA: SETEMBRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA



Prefeitura de
Tianguá

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

					Total	108.9600
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0080	67.5000	0,5400	
10441	CAI HIDRATADA	KRS	0,5700	1.1000	0,6370	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400	0.5600	1,5904	
11222	GRADE DE FERRO	M2	1,0000	98.6200	98,6200	
					Total:	101,3774
					Total Simples:	210,34
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	210,34
C1365 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO - UN						
MAO DE OBRA						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	0,3500	16.7700	5,8695	
					Total:	5,8695
MATERIAIS						
11163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	UN	1,0000	12.5600	12,5600	
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	4,0000	0.1500	0,6000	
					Total:	13,1600
					Total Simples:	19,03
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	19,03
C4588 - DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) - UN						
MAO DE OBRA						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	0,2500	16.7700	4,1925	
10498	CARPINTEIRO	H	0,2500	20.7700	5,1925	
					Total:	9,3850
MATERIAIS						
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0.1500	0,9000	
12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 X 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	14.3600	14,3600	
					Total:	15,2600
					Total Simples:	24,65
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	24,65
C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG - UN						
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	0,4000	16.7700	6.7080	
12320	ENCANADOR	H	0,4000	20.3200	8.1280	
					Total:	14.8360
MATERIAIS						
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	1,0000	641.6600	641,6600	
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	2,0000	0.7200	1,4400	
					Total:	643.1000
					Total Simples:	657,94
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	657,94
C1907 - MARCAÇÃO NO PISO - 1 X 1M PARA EXTINTOR - M2						
MAO DE OBRA						
12395	PINTOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	0,5000	20.7700	10.3850	
12543	SERVENTE	H	0,4000	15.5500	6.2200	
					Total:	16.6050
MATERIAIS						
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0500	5.4400	0,2720	
12085	TINTA ACRILICA C:QUARTZO P:PISO	L	0,2100	13.2300	2,7783	
					Total:	3,0503
					Total Simples:	19,66
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	19,66
C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR - UN						
MAO DE OBRA						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	0,8000	16.7700	13,4160	
12395	PINTOR	H	1,5000	20.7700	31,1550	
					Total:	44,5710
MATERIAIS						
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,0300	16.4000	0,4920	
					Total:	0,4920
					Total Simples:	45,06
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	45,06

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA CE - RNP 060092835-7
Prefeitura Municipal de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

Secretaria de Infraestrutura

OBRA: SERVIÇOS DE ADQUAÇÃO NOS VESTIARIOS DO ESDADIO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: TIANGUÁ-CE

DATA: SETEMBRO DE 2021

TABELA SEINFRA - 027.1 DESONERADA



Prefeitura de
Tianguá

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

C4850 - PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,4000	15.5500	6,2200
					Total: 6,2200
MATERIAIS					
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	4,0000	0,7200	2,8800
10159	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS	UN	0,0000	15,5500	1,5550
					Total: 4,4111
					Total Simples: 10,63
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 10,63

C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - UN


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,5000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	H	0,5000	15,5500	7,7750
					Total: 18,1600
MATERIAIS					
18246	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA	UN	1,0000	239,7000	239,7000
					Total: 239,7000
					Total Simples: 257,86
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 257,86

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA CE - RNP 060092835-7
Prefeitura Municipal de Tianguá





Prefeitura de
Tianguá

PEÇAS GRÁFICAS



TELHACOLONIAL
I=25%

TELHACOLONIAL
I=25%



QUADRO DE ESQUADRIAS

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.000	m²	1.000,00	1.000,00
2	2.000	m²	2.000,00	2.000,00
3	3.000	m²	3.000,00	3.000,00
4	4.000	m²	4.000,00	4.000,00
5	5.000	m²	5.000,00	5.000,00
6	6.000	m²	6.000,00	6.000,00
7	7.000	m²	7.000,00	7.000,00
8	8.000	m²	8.000,00	8.000,00
9	9.000	m²	9.000,00	9.000,00
10	10.000	m²	10.000,00	10.000,00

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.000	m²	1.000,00	1.000,00
2.000	m²	2.000,00	2.000,00
3.000	m²	3.000,00	3.000,00
4.000	m²	4.000,00	4.000,00
5.000	m²	5.000,00	5.000,00
6.000	m²	6.000,00	6.000,00
7.000	m²	7.000,00	7.000,00
8.000	m²	8.000,00	8.000,00
9.000	m²	9.000,00	9.000,00
10.000	m²	10.000,00	10.000,00


LEGENDA DE DESENHOS

DESENHO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.000	m²	1.000,00	1.000,00
2.000	m²	2.000,00	2.000,00
3.000	m²	3.000,00	3.000,00
4.000	m²	4.000,00	4.000,00
5.000	m²	5.000,00	5.000,00
6.000	m²	6.000,00	6.000,00
7.000	m²	7.000,00	7.000,00
8.000	m²	8.000,00	8.000,00
9.000	m²	9.000,00	9.000,00
10.000	m²	10.000,00	10.000,00



Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA CE - RNP 060092835-7
Prefeitura Municipal de Tinguá
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

PROPOSTA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.000	m²	1.000,00	1.000,00
2.000	m²	2.000,00	2.000,00
3.000	m²	3.000,00	3.000,00
4.000	m²	4.000,00	4.000,00
5.000	m²	5.000,00	5.000,00
6.000	m²	6.000,00	6.000,00
7.000	m²	7.000,00	7.000,00
8.000	m²	8.000,00	8.000,00
9.000	m²	9.000,00	9.000,00
10.000	m²	10.000,00	10.000,00



PROPOSTA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.000	m²	1.000,00	1.000,00
2.000	m²	2.000,00	2.000,00
3.000	m²	3.000,00	3.000,00
4.000	m²	4.000,00	4.000,00
5.000	m²	5.000,00	5.000,00
6.000	m²	6.000,00	6.000,00
7.000	m²	7.000,00	7.000,00
8.000	m²	8.000,00	8.000,00
9.000	m²	9.000,00	9.000,00
10.000	m²	10.000,00	10.000,00



TELHACOLONIAL
I=25%



TELHACOLONIAL
I=25%



QUADRO DE ESQUADRIAS

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	PORTAS	m²	100,00	1.000,00
20	JANELAS	m²	50,00	1.000,00
10	CADEIROS	unidade	100,00	1.000,00

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	PORTAS	m²	100,00	1.000,00
20	JANELAS	m²	50,00	1.000,00
10	CADEIROS	unidade	100,00	1.000,00

LEGENDA DE DESENHOS

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	PORTAS	m²	100,00	1.000,00
20	JANELAS	m²	50,00	1.000,00
10	CADEIROS	unidade	100,00	1.000,00

Antonio Albani Adeodato
Engenheiro Civil
CREA-CE-0060092835-7
Préfeitura Municipal de Timon

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	PORTAS	m²	100,00	1.000,00
20	JANELAS	m²	50,00	1.000,00
10	CADEIROS	unidade	100,00	1.000,00



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210861477

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO ALBANI ADEODATO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0600928357**

Registro: **23600CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA**

CPF/CNPJ: **07.735.178/0001-20**

AVENIDA MOISES MOITA

Nº: **785**

Complemento:

Bairro: **PLANALTO**

Cidade: **Tianguá**

UF: **CE**

CEP: **62320000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 3.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CORONEL JOÃO DAMASCENO

Nº: **S/N**

Complemento: **ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO NUNES (TANCREDO)**

Bairro: **SANTO ANTONIO**

Cidade: **TIANGUÁ**

UF: **CE**

CEP: **62324020**

Data de Início: **20/09/2021**

Previsão de término: **30/09/2021**

Coordenadas Geográficas: **-3.729022, -41.003817**

Finalidade: **Esportivo**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA**

CPF/CNPJ: **07.735.178/0001-20**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
15 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1,00	un
17 - Execução		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO ARQUITETÔNICO. INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDROSANITÁRIA, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO NUNES (TANCREDO)

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/> com a chave: 865a6
Impresso em: 27/09/2021 às 15:44:45 por: ip: 191.7.210.58

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210861477

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO ALBANI ADEODATO - CPF: 244.014.043-00

Local _____ de _____ de _____
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA - CNPJ: 07.735.178/0001-20

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **24/09/2021** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8214904884**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitec.com.br/publico/>, com a chave: 865a6
Impresso em: 27/09/2021 às 15:44:46 por: ip: 191.7.210.58

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará

